

科学技術庁原子力安全局核燃料規制課  
" " 放射線安全課  
運輸省大臣官房技術安全管理官

監修

核燃料・ラジオアイソトープ……

# 放射性物質等の輸送法令集

—改訂版—

日本原子力産業会議

///  
Ni

日本硝子工業株式会社  
受入  
57. 1. 20  
No. 6801

科学技術庁原子力安全局核燃料規制課

”

”

放射線安全課

監修

運輸省大臣官房技術安全管理官

---

# 放射性物質等の輸送法令集

---

(改訂版)

## I 核燃料物質等の運搬

- 陸上輸送—工場又は事業所の内、外
- 海上輸送
- 航空輸送

## II 放射性同位元素等の運搬

- 陸上輸送—工場又は事業所の内、外
- 海上輸送
- 航空輸送

## III 関連法令及び定義等

- 薬事法(抄)
- 放射性医薬品製造
- 原子力基本法等

日本原子力産業会議

# 放射性物質等の輸送法令集

## もくじ

I	核燃料物質等の運搬関係法令	一
	○ 核燃料物質等の運搬に関する基本体系	三
	A 陸上輸送関係法令	四
	Aの一 工場又は事業所内の運搬関係	四
	○ 核燃料物質等の事業所内運搬関係法令と体系	四
	○ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(抄)	五
	○ 核燃料物質の加工の事業に関する規則(抄)	八
	○ 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(抄)	一〇
	○ 使用済燃料の再処理の事業に関する規則(抄)	一二
	○ 核燃料物質の使用等に関する規則(抄)	一四
	○ 核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告示	一六
	・ 別記(第六条関係) 事業所内運搬標識	一九
	○ 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(抄)	二〇
	○ 工場又は事業所における核燃料物質等の運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示	二三
	・ 別記(第六条関係) 事業所内運搬標識	二四
	○ 実用船用原子炉の設置、運転等に関する規則(抄)	二五
	○ 核燃料物質等の原子力船における運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示	二七
	・ 別記様式(第六条関係) 事業所内運搬標識	二九

Aの二	工場又は事業所外の運搬関係……………	三〇
図	核燃料物質等の事業所外運搬関係法令と体系……………	三〇
○	核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）——〔科学技術庁関係〕……………	三一
○	核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（抄）……………	三五
○	核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則……………	三八
・	別記様式第一（第十六条関係）車両運搬確認申請書……………	四六
・	別記様式第二（第十六条関係）簡易運搬確認申請書……………	四七
・	別記様式第三（第二十条関係）原子炉等規制法第六八条第二項の規定による身分証明書……………	四八
○	核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示……………	五〇
・	別表第一（第二条関係）……………	
・	別表第二（第二条関係）……………	
・	別表第三（第二条関係）……………	
・	別表第四（第二条関係）……………	
・	別表第五（第二条関係）……………	
・	別表第六（第二条関係）……………	
・	別表第七（第二十条関係）……………	
・	別記第一（第二条関係）特別形核燃料物質等に係る試験……………	七二
・	別記第二（第五条、第十三条関係）A型輸送物に係る一般の試験条件……………	七二
・	別記第三（第六条関係）B M型輸送物に係る一般の試験条件……………	七三
・	別記第四（第七条、第十四条関係）B M型輸送物に係る特別の試験条件……………	七三
・	別記第五（第九条関係）B U型輸送物に係る一般の試験条件……………	七三
・	別記第六（第十条関係）B U型輸送物に係る特別の試験条件……………	七四
・	別記第七（第十九条関係）第一類白標識……………	七五

放射線を放出する同位元素の数量等を定める件……………

・別記第八(第十九条関係) 第二类黄標識……………	七六
・別記第九(第十九条関係) 第三类黄標識……………	七七
・別記第十(第十九条関係) 三葉マーク……………	七八
○核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認等について(原子力安全局長通達)……………	七九
・別記第一 核燃料輸送物設計承認申請書……………	八三
・別記第二 核燃料輸送物設計変更承認申請書……………	八五
・別記第三 核燃料輸送物設計承認更新申請書……………	八六
・別記第四 輸送容器承認申請書……………	八七
・別記第五 輸送容器検査立会申請書……………	八八
・別記第六 輸送容器承認更新申請書……………	八九
・別記第七 輸送容器登録票(記載例)……………	九〇
・別記第八 輸送容器登録廃止届……………	九一
・別記第九(規則第十六条第一項関係) 収納する核燃料物質等の仕様等の説明書……………	九二
・別記第十(規則第十六条第一項関係) 核燃料輸送物の安全解析等の説明書……………	九二
・別記第十一(規則第十六条第一項関係) 輸送容器的製作時検査等の説明書……………	九三
・別記第十二(規則第十六条第一項関係) 核燃料輸送物の発送前検査等の説明書……………	九三
・別記第十三(規則第十六条第一項関係) 運搬機器及び積載方法等の説明書……………	九四
・別記第十四 特別形核燃料物質等設計承認申請書……………	九五
・別記第十五 核燃料輸送物設計承認英文証明願……………	九六
・別記第十六 核燃料輸送物設計届……………	九六
・別記第十七 核燃料輸送物設計変更届……………	一〇一
・別記第十八 核燃料輸送物設計更新届……………	一〇二
・別記第十九 輸送容器届……………	一〇三

・別記第二十 輸送容器検査立会要請書	一〇四
・別記第二十一 輸送容器更新届	一〇五
・別記第二十二 輸送容器廃止届	一〇六
・別記第二十三 特別形核燃料物質等設計届	一〇七
・別記第二十四 核燃料輸送物確認届	一〇八
・別表 輸送容器検査要領	一〇
○核燃料物質等輸送物設計承認申請書記載要綱(原子力安全局核燃料規制課内規集)	一一三
イ章 輸送物の説明	一一八
ロ章 輸送物の安全解析	一一八
表一 総理府令及び科学技術庁告示に定める技術基準への適合性の評価	一一〇
ハ章 輸送容器の製作	一一一
ニ章 輸送物の取扱い方法及び保守条件	一一五
ホ章 安全設計、安全輸送に関する特記事項	一一七
ヘ章 申請書書式	一一七
○核燃料物質等車両運搬規則——〔運輸省関係〕	一一九
・第一号様式(第九条、第十八条関係)第一類白標識	一四八
・第二号様式(第九条、第十八条関係)第二类黄標識	一四九
・第三号様式(第九条、第十八条、第十九条関係)第三類黄標識	一五〇
・第四号様式(第九条関係)三葉マーク	一五一
・第五号様式(第九条、第十八条関係)コンテナ標識	一五二
・第六号様式(第十二条関係)車両標識	一五三
○核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則	一五四
○核燃料物質等車両運搬規則、放射性同位元素等車両運搬規則等の制定等について(運輸省鉄道	

監督局長・自動車局長通達——その一)	一五五
○「放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政省令の改正等について(運輸省鉄道監督局長・自動車局長通達——その二)	一五八
○核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領及び放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領について(運輸省鉄道監督局長・自動車局長通達——その三)	一六〇
・別添一 核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領	一六〇
・別表第一 運搬計画書等記載事項等	一六四
・別表第二 指定申請書の記載事項等	一六八
・別表第三 申請先	一六九
・第一号様式(確認申請書)	一七〇
・第二号様式(指定申請書)	一七一
・第三号様式(承認申請書)	一七二
○自動車運送事業等運輸規則(抄)	一七三
○道路運送車両の保安基準(抄)	一七四
○核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令——〔警察庁関係〕	一七六
・別記様式第一(第二条関係) 核燃料物質等運搬届出書	一七九
・別記様式第二(第二条関係) 核燃料物質等運搬変更届出書	一八一
・別記様式第三(第四条関係) 核燃料物質等運搬指示書	一八一
表 核燃料物質等の運搬に関する法令の概要(説明)	一八二
図 核燃料物質等の運搬の届出等に関する作業図(警察庁)	一八三
一、運搬届出関係(法第五九条の二第四、第五項)	一八三
二、報告徴収関係(法第六七条)	一八四
○核燃料物質等運搬届出書の記載要領(警察庁)	一八五
○核燃料物質等運搬届出書の記載例(警察庁保安部公害課)	一八七

その一、低濃縮ウランの場合……………一八七

運搬経路及び通過予定時刻 (例)……………一八八

核燃料物質等積載車両及び運転者……………一八九

携行資器材の名称及び個数 (例)……………一九〇

運搬要領／警察機関への連絡要領／応急措置要領……………一九一

積載車両外観図／車列編成図……………一九二

その二、プルトニウム、高濃縮ウランの場合……………一九三

運搬経路及び通過予定時刻 (例)……………一九四

核燃料物質等積載車両及び運転者……………一九五

携行資器材の名称及び個数 (例)……………一九六

運搬要領／警察機関への連絡要領／応急措置要領……………一九七

積載車両外観図／車列編成図……………一九八

表 核燃料物質等の運搬に関する事務担当者一覧表 (警察庁保安部公害課)

B 海上輸送関係法令……………一九八

図 核燃料物質等の船舶運送関係法令と体系……………一九九

○船舶安全法 (抄)……………二〇〇

○危険物船舶運送及び貯蔵規則 (抄)……………二〇一

・ 第一号様式 (第九十一条の二十一関係) 放射性物質等運送届……………二〇二

・ 第一号の二様式 (第九十一条の二十一関係) 放射性物質等運送変更届……………二〇三

○船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示……………二〇四

・ 別記第一 (第四条関係) 特別形放射性物質等に係る試験……………二〇五

・ 別記第二 (第六条、第十三条、第十四条関係) A型輸送物に係る条件……………二〇六

・ 別記第三 (第七条関係) B M型輸送物に係る条件……………二〇七

・ 別記第四（第八条、第十三条、第十四条関係） B M型輸送物に係る条件	二二二
・ 別記第五（第十条関係） B U型輸送物に係る条件	二二三
・ 別記第六（第十一条関係） B U型輸送物に係る条件	二二三
・ 第一号様式（第十五条関係） 第一類白標札、第二類黄標札、第三類黄標札	二三四～二三五
・ 第二号様式（第十六条関係） 三葉マーク	二三六
・ 第三号様式（第十七条関係） コンテナ標識	二三六
○ 船舶による危険物の運送基準等を定める告示（抄）	二三七
・ 別表第十四（第十五条関係） 危険物相互の隔離表	二三八
・ 別表第十六（第十六条関係） コンテナ相互の積載関係表	二三九
○ 危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく放射性輸送物の安全及び運送の安全に係る運輸大臣の 確認に関する事務の取扱いについて（運輸省船舶局長通達―その一）	二四〇
・ 別紙様式一（規則第九十一条の九関係） 放射性輸送物安全確認申請書	二四三
・ 放射性輸送物安全確認申請書記載要領	二四四
・ 別紙様式二（規則第九十一条の十五関係） 放射性輸送物運送計画書安全確認申請書	二四六
・ 放射性輸送物運送計画書記載要領	二四七
○ 核燃料輸送物に係る運輸大臣の安全確認について（運輸省船舶局長通達―その二）	二四九
・ 別記一 核燃料輸送物設計承認申請書	二五一
・ 別記二 核燃料輸送物設計変更承認申請書	二五三
・ 別記三 輸送容器登録申請書	二五四
・ 別記四 輸送容器登録票（記載例）	二五五
・ 別記五 輸送容器の使用廃止届	二五六
・ 別記六 核燃料輸送物設計承認更新申請書	二五七
・ 別記七 輸送容器登録更新申請書	二五八

・別記八 核燃料輸送物設計承認英文証明願……………二五九

○放射性物質等の船舶運送に伴う管区海上保安本部の長に対する放射性物質等運送届の提出等について（海上保安庁行政指導文書―その一）……………二六〇

・別紙一 管区海上保安本部における担当課一覧……………二六一

・別紙二 運送船舶の行う連絡要領……………二六二

○危険物船舶運送及び貯蔵規則第九十一条の二十一の規定に基づく放射性物質等運送届の提出等について（海上保安庁行政指導文書―その二）……………二六三

・別添様式（規則第九十一条の二十一関係）放射性物質等運送指示書……………二六九

・参考資料一（規則第九十一条の二十一関係）運送届の提出を要する放射性輸送物……………二七〇

・参考資料二（規則第九十一条の二十一関係）運送形態別の適用状況表……………二七一

○港則法（抄）……………二七二

○港則法施行令（抄）……………二七三

○港則法施行規則（抄）……………二七七

○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）……………二七九

○核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則……………二八一

○原子炉等規制法に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令……………二八二

○航空輸送関係法令……………二八四

C  
図 核燃料物質等の航空機輸送関係法令と体系……………二八四

○航空法（抄）……………二八五

○航空法施行規則（抄）……………二八六

○航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示……………二八八

・別表第一（第三条、第四条関係）

・別表第二（第三条、第四条関係）

・別表第三（第三条、第四条関係）	.....	三三〇
・別表第四（第三条、第四条関係）	.....	三三〇
・別表第五（第三条、第四条関係）	.....	三三〇
・別表第六（第三条、第四条関係）	.....	三三〇
} 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件	.....	三三三
・別記第一（第四条関係）特別形放射性物質等に係る試験	.....	三三三
・別記第二（第六条、第十条関係）A型輸送物に係る条件	.....	三三三
・別記第三（第六条関係）B M型輸送物に係る条件	.....	三三四
・別記第四（第六条、第十条関係）B M型輸送物に係る条件	.....	三三四
・別記第五（第六条関係）B U型輸送物に係る条件	.....	三三四
・別記第六（第六条関係）B U型輸送物に係る条件	.....	三三四
・第一号様式（第二十三条、第二十四条関係）第一類白標識	.....	三三六
・第二号様式（第二十三条、第二十四条関係）第二類黄標識	.....	三三七
・第三号様式（第二十三条、第二十四条、第二十七条関係）第三類黄標識	.....	三三八
・第四号様式（第二十三条関係）三葉マーク	.....	三三九
・第五号様式（第二十三条、第二十四条関係）コンテナ標識	.....	三三〇
○放射性物質及び放射性物質によって汚染された物件の輸送規制について（運輸省航空局長通達―その一）	.....	三三一
・別紙 核分裂性輸送物発送時検査要領	.....	三三七
・様式第一（規則第一九四条第二項関係）放射性輸送物確認申請書	.....	三三八
・様式第二（告示第十二条関係）放射性輸送物輸送者指定申請書	.....	三三〇
・様式第三（規則第一九四条第二項関係）放射性輸送物輸送確認申請書	.....	三三一
・様式第四 輸送計画書	.....	三三二
・別記第一 放射性輸送物確認申請書記載要領	.....	三三四
・別記第二 放射性輸送物輸送者指定申請書記載要領	.....	三三五

・別記第三 輸送計画書記載要領	三三六
○放射性輸送物輸送確認申請書に添付する「輸送計画書」の記載事項等について（運輸省航空局通達―その二）	三三八
・別添一 「取扱方法等を記載した書類」の記載事項	三四四
・別添二 放射性輸送物等を輸送中の事故時の措置	三四五
○放射性輸送物確認申請書に添付する「安全解析書」の記載事項等について（運輸省航空局通達―その三）	三四八
○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）	三五六
○核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則	三五八
Ⅱ 放射線同位元素等の運搬関係法令	三五九
図 放射性同位元素等の運搬に関する基本体系	三六一
図 放射性同位元素等の輸送に関する規制法令	三六一
A 陸上輸送関係法令	三六三
Aの一 工場又は事業所内の運搬関係	三六三
○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（抄）	三六三
○放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法律施行規則（抄）	三六六
・様式第二十二（第四十一条関係）放射線検査官身分証明書	三六九
○放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示	三七〇
・別記（第六条関係）事業所内運搬車両標識	三七二
Aの二 工場又は事業所外の運搬関係	三七三
○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（抄）	三七三

- 放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(抄).....三八〇
- ・ 確認を受けようとする者の納付すべき手数料の額.....三八〇
- 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(抄).....三八一
- ・ 様式第二十二條(第四十一條關係) 放射線検査官身分証明書.....三八七
- 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(抄).....三八八
- ・ 別表第五(第十六條關係) 一ミリレムに相当する粒子フルエンス.....三八八
- 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示.....三八九
- ・ 別表第一(第三條關係).....
- ・ 別表第二(第三條關係).....
- ・ 別表第三(第三條關係).....
- ・ 別表第四(第三條關係).....
- ・ 別表第五(第三條關係).....
- ・ 別表第六(第三條關係).....
- ・ 別表第七(第二十一條關係) 一ミリレムに相当する粒子フルエンス.....四〇五
- ・ 別記第一(第三條關係) 特別形放射性同位元素等に係る試験.....四〇六
- ・ 別記第二(第六條關係) A型輸送物に係る条件.....四〇六
- ・ 別記第三(第七條關係) B M型輸送物に係る条件.....四〇七
- ・ 別記第四(第八條關係) B M型輸送物に係る条件.....四〇七
- ・ 別記第五(第十條關係) B U型輸送物に係る条件.....四〇七
- ・ 別記第六(第十一條關係) B U型輸送物に係る条件.....四〇八
- ・ 別記第七(第十六條關係) 第一類白標識.....四〇九
- ・ 別記第八(第十六條關係) 第二類黄標識.....四一〇

放射線を放出する同位元素の数量等を定める件.....三九四〜四〇四

・別記第九（第十六条関係）第三類黄標識	四二一
・別記第十（第十六条関係）三葉マーク	四二二
○指定機構確認機関等に関する規則（抄）	四二三
・別記様式第三（第二十三条関係）運搬物確認結果報告書	四二〇
・別記様式第六（第四十二条関係）立入検査職員身分証明書	四二二
○放射性同位元素等車両運搬規則	四二三
・第一号様式（第八条、第十七条関係）第一類白標識	四三一
・第二号様式（第八条、第十七条関係）第二類黄標識	四三二
・第三号様式（第八条、第十七条、第十八条関係）第三類黄標識	四三三
・第四号様式（第八条関係）三葉マーク	四三四
・第五号様式（第八条、第十七条関係）コンテナ標識	四三五
・第六号様式（第十一条関係）車両標識	四三六
○指定運搬方法確認機関に関する省令	四三七
・別記様式（第十八条関係）立入検査を行う職員の身分証明書	四四二
○放射性同位元素等車両運搬規則等の制定等について（運輸省鉄道監督局長、自動車局長 通達―その一）	四四三
○「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律」の施 行に伴う関係政省令の改正等について（運輸省鉄道監督局長、自動車局長通達―その二）	四四六
○放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領について（運輸省鉄道監督局長、自動車局 長通達―その二）	四四八
・別表第一 運搬計画等記載事項等	四五一
・別表第二 申請書本文・積載方法等	四五六
・別表第三 車両に関する説明・承認容器等	四五七

・別表第四 申請先	四五七
・第一号様式 放射性輸送物運搬確認申請書	四五八
・第二号様式 特別措置運搬承認申請書	四五九
・第三号様式 積載方法承認申請書	四六〇
○放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則	四六一
○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の手携する身分を示す証明書の様式を定める省令	四六三
○放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令〔警察庁関係〕	四六四
・別記様式第一(第二条関係) 公安委員会宛放射性同位元素等運搬届出書	四六六
・別記様式第二(第二条関係) 公安委員会宛放射性同位元素等運搬変更届出書	四六七
・別記様式第三(第三条関係) 放射性同位元素等運搬指示書	四六八
表 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する法令の概要(警察庁保安部公害課)	四六九
図 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する作業図(警察庁保安部公害課)	四七一
・別記様式第一(第一条関係) 放射性同位元素等運搬届出書の記載例(公安委員会)	四七二
・別記様式第二(第三条関係) 放射性同位元素等運搬指示書例(公安委員会)	四七三
B 海上輸送関係法令	四七三
図 放射性同位元素等の船舶運送関係法令と体系	四七三
○船舶安全法(抄)	四七三
○危険物船舶運送規則(抄)	四七三
○危険物船舶運送告示	四七三
○運輸省船舶局長通達(その一)	四七三
○海上保安庁行政指導文書(その一)	四七三
○海上保安庁行政指導文書(その二)	四七三


○港則法（抄）	四七三
○港則法施行規則（抄）	四七三
○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（抄）	四七三
○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（抄）	四七三
○放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則（抄）	四七三
○立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令（抄）	四七三
○放射性同位元素輸送物等に係る運輸大臣の安全確認について（運輸省船舶局長通達―その二）	四七四
・別記一 R I 輸送物設計承認申請書	四七六
・別記二 R I 輸送物設計変更承認申請書	四七七
・別記三 輸送容器登録申請書	四七八
・別記四 輸送容器登録記載例	四七九
・別記五 輸送容器の使用廃止届	四八〇
C 航空輸送関係法令	四八一
図 放射性同位元素等の航空機輸送関係法令と体系	四八一
○航空法（抄）	四八一
○航空法施行規則（抄）	四八二
○放射性物質等航空輸送告示	四八二
○運輸省航空局長通達	四八二
○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（抄）	四八二
○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（抄）	四八二
○放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則（抄）	四八二
○立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令	四八二

III 関係法令及び定義等	四八三
○薬事法(抄)	四八五
○放射性医薬品製造規則(抄)	四八六
○郵便法(抄)	四八八
○昭和二十二年通信省告示第三百八十四号(郵便法第十四条第一号の爆発性、発火性、その他の危険性のある物)(抄)	四八九
○昭和五十年郵政省告示第八百四十九号(放射性物質を包有する書状をあてることができる国等)	四九〇
○原子力基本法(抄)	四九二
○核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令(抄)	四九四
○放射線障害防止の技術的基準に関する法律(抄)	四九五
○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(抄)	四九六
○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(抄)	四九七
○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(抄)	四九八
○放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(抄)	四九九

I


核燃料物質等の運搬関係法令

図 核燃料物質等の運搬に関する基本体系



(注) 危険時の措置については、工場又は事業所内の輸送にあつては、事業所の区分に応じ各主務大臣が、工場又は事業所外の輸送にあつては、内閣総理大臣又は運輸大臣が、それぞれ応急措置を定めるとともに、必要な措置命令を発することとなっている。

図 核燃料物質等の事業所内運搬関係法令と体系



# ○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）

〔昭和三十一年六月十日  
法律第百六十六号〕

最終改正 昭和五三年七月五日法律第八六号

（目的）

第一条 この法律は、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）の精神にのっとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われることを確保し、あわせてこれらによる災害を防止して公共の安全を図るために、製錬、加工及び再処理の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関して必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用に関して必要な規制を行なうことを目的とする。

（保安のために講ずべき措置）

第二十一条の二 加工事業者は、次の事項について、総理府令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならぬ。

- 一 加工施設の保全
- 二 加工設備の操作

三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬（加

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）

工施設を設置した工場又は事業所内の運搬に限る。次条において同じ。）、貯蔵又は廃棄

（施設の使用の停止等）

第二十一条の三 内閣総理大臣は、加工施設の保全若しくは加工設備の操作又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条の規定に基づく総理府令<sup>(1)</sup>の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、加工施設の使用の停止、改造、修理又は移転、加工設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができらる。

(1) 加工規則第七条の六

（保安のために講ずべき措置）

第三十五条 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、主務省令<sup>(1)</sup>（外国原子力船運航者にあつては、運輸省令<sup>(2)</sup>）で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならぬ。

一 原子炉施設の保全

二 原子炉の運転

三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄（運搬及び廃棄にあつては、原子炉施設を設置した工場又は事業所（原子力船を含む。次項において同じ。）において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。）

2（略）

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）

（施設の使用の停止等）

第三十六条 主務大臣（外国原子力船運航者については、運輸大臣）は、原子炉施設の性能が第二十九条第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は原子炉施設の保全、原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく主務省令<sup>(1)</sup>の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2（略）

(1) 実用発電用炉規則第十三条

実用船用炉規則第二十五条

試験研究用炉規則第十二条

(2) 実用船用炉規則第二十五条

（保安のために講ずべき措置）

第四十八条 再処理事業者は、次の事項について、総理府令<sup>(1)</sup>で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならぬ。

一 再処理施設の保全

二 再処理設備の操作

三 使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の運搬（再処理施設を設置した工場又は事業所

内の運搬に限る。次条において同じ。）、貯蔵又は廃棄

（施設の使用の停止等）

第四十九条 内閣総理大臣は、再処理施設の保全若しくは再処理設備の操作又は使用済燃料、使用済燃料から分離された物若しくはこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条の規定に基づく総理府令<sup>(1)</sup>の規定に違反していると認めるときは、再処理事業者に対し、再処理施設の停止、改造、修理又は移転、再処理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

(1) 再処理規則第十四条

（運搬の基準）

第五十九条 使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬（使用施設等を設置した工場又は事業所内の運搬に限る。）について、総理府令<sup>(1)</sup>で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。

(1) 使用規則第五条

第七十九条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一（略）

二（略）

三 第十一条の二第二項、第二十一条の三、第三十六条第一項若しくは第二項、第四十九条、第五十八条第三項（第六十六条第二項において準用する場合を含む。）若しくは第五十九条の二

第三項（第六十六條第二項において準用する場合を含む。）の規定による命令又は第五十九條の二第五項（第六十六條第二項において準用する場合を含む。）の規定による指示に違反した者

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）

## ○核燃料物質の加工の事業に関する規則（抄）

〔昭和四十一年七月十九日  
〔総理府令第三十七号〕

最終改正 昭和五三年二月六日総理府令第四九号

（工場又は事業所内の運搬）

第七条の六 法第二十一条の二の規定により、加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所内の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物（以下この条において「核燃料物質等」という。）の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。

一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。

二 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

イ 核燃料物質によつて汚染された物（その放射能濃度が長官の定める限度を超えないものに限る。）であつて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他長官の定める障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合

ロ 核燃料物質によつて汚染された物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを長官の承認を

受けた障害防止のための措置を講じて運搬する場合

三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。  
イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。

ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂つ、破損等が生ずるおそれがないものであること。

四 核燃料物質等を封入した容器（第二号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。）及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具（以下この条において「運搬機器」という。）の表面及び表面からメートルの距離における放射線量がそれぞれ長官の定める放射線量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第七条の二第一号ロの許容表面密度の十分の一を超えないようにすること。  
五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。  
六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に長官の定める危険物と混載しないこと。

七 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する

車両以外の車両の立入りを制限すること。

八 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあつては、保安のため他の車両を伴走させること。

九 核燃料物質等の取扱いに關し相當の知識及び經驗を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。

十 運搬物（コンテナ（運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するもの）のうち、非開放型の構造のものをいう。以下同じ。）に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ）及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に長官の定める標識を取り付けること。

十一 従事者以外の者であつて核燃料物質等の運搬に従事するものの被ばく放射線量が第七条の三第一項第三号の許容被ばく線量を超えないようにすること。

2 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、長官の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面及び表面から二メートルの距離における放射線量がそれぞれ長官の定める放射線量率を超えるときは、この限りでない。

3 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定

核燃料物質の加工の事業に關する規則（抄）

は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。

4 加工事業者は、核燃料物質等の運搬に關し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に關する規則（昭和五十三年總理府令第五十七号）第三条から第十四条まで及び核燃料物質等車両運搬規則（昭和五十三年運輸省令第七十二号）第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を加工施設を設置した工場又は事業所内において運搬することができる。

- |     |                      |
|-----|----------------------|
| (1) | 核燃料物質等事業所内運搬告示第二条第一項 |
| (2) | 同 第二条第二項             |
| (3) | 同 第三条                |
| (4) | 同 第四条                |
| (5) | 同 第五条                |
| (6) | 同 第六条                |
| (7) | 同 第七条                |
| (8) | 同 第八条                |

## ○試験研究の用に供する原子炉等の設置、 運転等に関する規則（抄）

〔昭和三十三年十二月九日  
総理府令第八十三号〕

最終改正 昭和五年二月二十八日総理府令第五〇号

（適用範囲）

第一条 この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に關する法律（昭和三十一年法律第百六十六号。以下「法」という。）第二十三条第三項第三号及び第四号に掲げる原子炉について適用する。

（略）

（工場又は事業所内の運搬）

第十二条 法第三十五条第一項の規定により、原子炉設置者は、原子炉施設を設置した工場又は事業所（原子力船を含む。以下この条及び第十四条において同じ。）において行われる核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（以下この条において「核燃料物質等」という。）の運搬に關し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。

- 一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
- 二 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

イ 核燃料物質によつて汚染された物（その放射能濃度が長官の定める限度<sup>(1)</sup>を超えないものに限る。）であつて放射性物質の飛散又は漏えい防止その他長官の定める障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合

ロ 核燃料物質によつて汚染された物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを長官の承認を受けた障害防止のための措置を講じて運搬する場合

三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。  
イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。

ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂つ、破損等が生ずるおそれがないものであること。

四 核燃料物質等を封入した容器（第二号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。）及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具（以下この条において「運搬機器」という。）の表面及び表面から一メートルの距離における放射線量率がそれぞれ長官の定める放射線量率<sup>(4)</sup>を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第七条第二号ロの許容表面密度の十分の一を超えないようにすること。

五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。

六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に長官の定める危険物と混載しないこと。

七 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。

八 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあつては、保安のため他の車両を伴走させること。

九 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。

十 運搬物（コンテナ）（運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものうち、非開放型の構造のものを用いる。以下同じ。）に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ）及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に長官の定める標識<sup>(6)</sup>を取り付けること。

十一 従事者以外の者であつて核燃料物質等の運搬に従事するものの被ばく放射線量が第八条第一項第三号の許容被ばく線量を超えないようにすること。

2. 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（抄）

に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、長官の承認<sup>(7)</sup>を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面及び表面から二メートルの距離における放射線量率がそれぞれ長官の定める放射線量率<sup>(8)</sup>を超えるときは、この限りでない。

3 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。

4 原子炉設置者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和五十三年総理府令第五十七号）第三条から第十四号まで及び核燃料物質等車両運搬規則（昭和五十三年運輸省令第七十二号）第三条から第十九号までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を原子炉施設を設置した工場又は事業所内において運搬することができる。

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

「加工規則」の場合に同じ（本書八ページ参照）

## ○使用済燃料の再処理の事業に関する規則（抄）

〔昭和四十六年三月二十七日〕  
〔総理府令 第十号〕

最終改正 昭和五十三年十二月二十八日総理府令第五二号

（工場又は事業所内の運搬）

第十四条 法第四十八条の規定により、再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事業所内の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物（以下この条において「核燃料物質等」という。）の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。

一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。

二 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

イ 核燃料物質によつて汚染された物（その放射能濃度が長官の定める限度<sup>①</sup>を超えないものに限る。）であつて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の長官の定める障害防止のための措置<sup>②</sup>を講じたものを運搬する場合

ロ 核燃料物質によつて汚染された物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを長官の承認を受けた障害防止のための措置<sup>③</sup>を講じて運搬する場合

三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。

ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、きれつ、破損等が生ずるおそれがないものであること。

四 核燃料物質等を封入した容器（第二号ただし書の規定により

同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。）及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具（以下この条において「運搬機器」という。）の表面及び表面から一メートルの距離における放射線量がそれぞれ長官の定める放射線量率<sup>④</sup>を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第九条第一号ロの許容表面密度の十分の一を超えないようにすること。

五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。

六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に長官の定める危険物<sup>⑤</sup>と混載しないこと。

七 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。

八 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のための車両を伴走させること。

九 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。

十 運搬物（コンテナ（運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するもののうち、非開放型の構造のものをいう。以下同じ。）に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ<sup>(6)</sup>及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に長官の定める標識<sup>(6)</sup>を取り付けること。

十一 従事者以外の者であつて核燃料物質等の運搬に従事するものの被ばく放射線量が第十条第一項第三号の許容被ばく線量を超えないようにすること。

2 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、長官の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面及び表面から二メートルの距離における放射線量率がそれぞれ長官の定める放射線量率<sup>(8)</sup>を超えるときは、この限りでない。

3 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。

使用済燃料の再処理の事業に関する規則（抄）

4 再処理事業者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和五十三年総理府令第五十七号）第三条から第十四条まで及び核燃料物質等車両運搬規則（昭和五十三年運輸省令第七十二号）第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を再処理施設を設置した工場又は事業所内において運搬することができる。

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

「加工規則」の場合に同じ（本書八ページ参照）

## ○核燃料物質の使用等に関する規則（抄）

〔昭和三十二年十二月九日〕  
〔総理府令第八十四号〕

最終改正 昭和五三年一月二八日総理府令第五三号

（工場又は事業所内の運搬の技術上の基準）

第五条 法第五十九条（法第六十六条第二項において準用する場合を含む。）に規定する運搬の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。

二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物（以下この条において「核燃料物質等」という。）を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

イ 核燃料物質によつて汚染された物（その放射能濃度が長官の定める限度を超えないものに限る。）であつて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の長官の定める障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合。

ロ 核燃料物質によつて汚染された物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを長官の承認を受けた障害防止のための措置を講じて運搬する場合。

三 前項の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。

ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、きれつ、破損等が生ずるおそれがないものであること。

四 核燃料物質等を封入した容器（第二号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。）及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具（以下この条において「運搬機器」という。）の表面及び表面から一メートルの距離における放射線量がそれぞれ長官の定める放射線量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第三条第四号ロの許容表面密度の十分の一を超えないようにすること。

五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。

六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に長官の定める危険物と混載しないこと。

七 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。

八 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車両を伴走させること。

九 核燃料物質等の取扱いに關し相當の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。

十 運搬物（コンテナ（運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するもののうち、非開放型の構造のものをいう。以下同じ。）に收納された運搬物にあつては、当該コンテナ）及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に長官の定める標識<sup>(6)</sup>を取り付けること。

十一 従事者の集積線量及び被ばく放射線量がそれぞれ第三条第六号イの許容集積線量及び許容被ばく線量を超えないようにすること。

十二 従事者以外の者であつて核燃料物質等の運搬に従事するものの被ばく放射線量が第三条第六号ハの許容被ばく線量を超えないようにすること。

2 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、長官の承認を受けた措置<sup>(7)</sup>を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面及び表面から二メートルの距離における放射線量率がそれぞれ長官の定める放射線量率<sup>(8)</sup>

を超えるときは、この限りでない。

3 第一項第二号から四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。

4 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に關する規則（昭和五十三年総理府令第五十七号）第三条から第十四号まで及び核燃料物質等車両運搬規則（昭和五十三年運輸省令第七十二号）第三条から第十九号までに規定する運搬の技術上の基準（以下の項において「事業所外運搬基準」という。）に従つて保安のために必要な措置を講じて運搬する場合の法第五十九条（法第六十条第二項において準用する場合を含む。）の運搬の技術上の基準は、第一項の規定にかかわらず、事業所外運搬基準とする。

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

「加工規則」の場合に同じ（本書八ページ参照）

## ○核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に 関する措置等に係る技術的細目等を定める告 示

〔昭和五十三年十二月二十八日  
科学技術庁告示第十号〕

核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和四十一年総理府令第三十七号）第七条の六、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（昭和三十三年総理府令第八十三号）第十二条、使用済燃料の再処理の事業に関する規則（昭和四十六年総理府令第十号）第十四条及び核燃料物質の使用等に関する規則（昭和三十二年総理府令第八十四号）第五条の規定に基づき、並びにこれらの規則を実施するため、核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告示を次のように定め、昭和五十四年一月四日から適用する。

核燃料物質等の運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示（昭和五十二年科学技術庁告示第九号）は、廃止する。

核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告示

（用語）

第一条 この告示において使用する用語は、核燃料物質の加工の事業に関する規則（以下「加工規則」という。）第七条の六、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（以下

「試験研究炉規則」という。）第十二条、使用済燃料の再処理の事業に関する規則（以下「再処理規則」という。）第十四条及び核燃料物質の使用等に関する規則（以下「使用規則」という。）第五条において使用する用語の例による。

（容器に封入することを要しない核燃料物質によつて汚染された物の放射能濃度の限度等）

第二条 加工規則第七条の六第一項第二号イ、試験研究炉規則第十二条第一項第二号イ、再処理規則第十四条第一項第二号イ及び使用規則第五条第一項第二号イの長官の定める限度は、一グラム当たり核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示（昭和五十三年科学技術庁告示第十一号）第二条第一号に定めるA<sub>2</sub>値の一万分の一とする。

2 加工規則第七条の六第一項第二号イ、試験研究炉規則第十二条第一項第二号イ、再処理規則第十四条第一項第二号イ及び使用規則第五条第一項第二号イの長官の定める障害防止のための措置は、次の各号に掲げるものとする。

一 通常の運搬状態で、放射性物質が容易に飛散し、又は漏えいしないようにすること。

二 雨水等が容易に浸透しないようにすること。

三 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるようにすること。

（容器に封入することが著しく困難な物の運搬に関する措置に係る承認の申請書）

第三条 加工規則第七条の六第一項第二号ロ、試験研究炉規則第十二

二条第一項第二号ロ、再処理規則第十四条第一項第二号ロ及び使用規則第五条第一項第二号ロの規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書によつて行ふものとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 運搬する核燃料物質によつて汚染された物の種類、数量、形状及び性状

三 運搬する日時及び経路

四 運搬に当たつて講ずる障害防止のための措置

(運搬物及び運搬機器に係る放射線量率)

第四条 加工規則第七条の六第一項第四号、試験研究炉規則第十二

条第一項第四号、再処理規則第十四条第一項第四号及び使用規則第五条第一項第四号の長官の定める放射線量率は、次のとおりとする。

一 運搬物の表面における放射線量率については、二百ミリレム毎時

二 運搬物の表面から一メートルの距離における放射線量率については、十ミリレム毎時

三 車両の表面（開放型の車両にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面）における放射線量率については、二百ミリレム毎時

四 車両の表面（開放型の車両にあつては、その外輪郭に接する

垂直面）から一メートルの距離における放射線量率については、十ミリレム毎時

五 コンテナの表面における放射線量率については、二百ミリレム毎時

六 コンテナの表面から一メートルの距離における放射線量率については、十ミリレム毎時

(危険物)

第五条 加工規則第七条の六第一項第六号、試験研究炉規則第十二条第一項第六号、再処理規則第十四条第一項第六号及び使用規則第五条第一項第六号の長官の定める危険物は、次の各号に掲げるものとする。

一 火薬類取締法（昭和二十五年法律第四百十九号）第二条第一項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火

二 高圧ガス取締法（昭和二十六年法律第二百四号）第二条に規定する高圧ガス（消火器に封入したものを除く。）

三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体であつて、引火点が摂氏八十二度以下のもの

四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類であつて、酸の含有量が体積比で十パーセントを超えるもの

五 前四号に掲げるもののほか、当該核燃料物質等の安全な運搬を損なうおそれのある物

(標識)

第六条 加工規則第七条の六第一項第十号、試験研究炉規則第十二条第一項第十号の長官の定める告示

核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告示

条第一項第十号、再処理規則第十四条第一項第十号及び使用規則第五号第一項第十号の長官の定める標識は、別記に掲げる標識とする。

(特別措置に係る承認の申請書)

第七条 加工規則第七条の六第二項、試験研究炉規則第十二条第二項、再処理規則第十四条第二項及び使用規則第五条第二項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書によつて行うものとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人であつては、その代表者の氏名

二 運搬する核燃料物質等の種類、数量及び性状

三 運搬物の表面並びに表面から一メートルの距離及び二メートルの距離における放射線量率

四 講ずることが著しく困難である措置及びその理由

五 運搬に使用する容器の種類及び仕様

六 運搬に使用する運搬機器の仕様

七 運搬の日時及び経路

八 運搬に従事する者の被ばくの管理のために講ずる措置

九 前号に掲げるもののほか放射線管理のために講ずる措置

十 前二号に掲げるもののほか運搬に伴う障害防止のために講ずる措置

(特別措置の適用を受ける運搬物に係る放射線量率)

第八条 加工規則第七条の六第二項ただし書、試験研究炉規則第十

二条第二項ただし書、再処理規則第十四条第二項ただし書及び使用規則第五条第二項ただし書の長官の定める放射線量率は、次のとおりとする。

一 運搬物の表面における放射線量率については、千ミリレム毎時

二 運搬物の表面から二メートルの距離における放射線量率については十ミリレム毎時

別記（第6条関係）

核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告示



- 注 1  $l$  は、0.5センチメートル以上とする。  
 2  $n$  は、0.2センチメートル以上とする。  
 3 車両に取り付ける標識については、その各辺は、15センチメートル以上とする。  
 4 色彩は、次表によること。

部 分	色 彩
地	白
三葉マーク	黒
文字	黒
ふちの部分	白
ふちの内側の線	黒

- 5 「事業所内運搬」の文字は、「周辺監視区域内運搬」の文字で代えることができる。

## ○実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（抄）

〔昭和五十三年十二月二十八日  
通商産業省令第七十七号〕

（工場又は事業所において行われる運搬）

第十三条 法第三十五条第一項の規定により、原子炉設置者は、原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物（以下この条において「核燃料物質等」という。）の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。

二 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

イ 核燃料物質によつて汚染された物（その放射能濃度が通商産業大臣の定める限度を超えないものに限る。）であつて、

放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他通商産業大臣の定める障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合

ロ 核燃料物質によつて汚染された物であつて、大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを通商産業大臣の承認を受けた障害防止のための措置を講じて運搬する場

合

三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。

ロ 容易かつ安全に取扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、きれつ、破損等が生じるおそれがないものであること。

四 核燃料物質等を封入した容器（第二号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。）及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具（以下この条において「運搬機器」という。）の表面及び表面から一メートルの距離における放射線量がそれぞれ通商産業大臣の定める放射線量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第八条第一号

ロの許容表面密度の十分の一を超えないようにすること。

五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。

六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に通商産業大臣の定める危険物と混載しないこと。

七 運搬経路においては、標識を設けること等の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の

搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の

搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の

立入りを制限し、かつ、必要な箇所に見張人を配置すること。

八 車両に積載して運搬する場合は、徐行するとともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車両を伴走させること。

九 核燃料物質等の取扱いに関し、相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。

十 運搬物（コンテナ）（運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するもののうち、非開放型の構造のものをいう。以下同じ。）に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ）及びこれを運搬する車両の適当な箇所に通商産業大臣の定める標識を取り付けること。

十一 従事者以外の者であつて核燃料物質等の運搬に従事するものの被ばく放射線量が第九条第一項第三号の許容被ばく線量を超えないようにすること。

2 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、通商産業大臣の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面及び表面から二メートルの距離における放射線量がそれぞれ通商産業大臣の定める放射線量率を超えるときは、この限りでない。

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（抄）

3 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定

は、管理区域内において行われる運搬については、適用しない。

4 第一項の規定は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和五十三年総理府令第五十七号）第三条から第十四条まで及び核燃料物質等車両運搬規則（昭和五十三年運輸省令第七十二号）第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じて工場又は事業所において行われる運搬については、適用しない。

- (1) 実用発電所内運搬告示第二条第一項
- (2) 同 第二条第二項
- (3) 同 第三条
- (4) 同 第四条
- (5) 同 第五条
- (6) 同 第六条
- (7) 同 第七条
- (8) 同 第八条

工場又は事業所における核燃料物質等の運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示

三三

## ○工場又は事業所における核燃料物質等の運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示

〔昭和五十三年十二月二十八日  
通商産業省告示第六百六十六号〕

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和五十三年通商産業省令第七十七号）第十三条の規定に基づき、及び同規定を実施するため、工場又は事業所における核燃料物質等の運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示を次のように制定する。

工場又は事業所における核燃料物質等の運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示

（用語）

第一条 この告示において使用する用語は、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（以下「規則」という。）第十三条において使用する用語の例による。

（容器に封入することを要しない核燃料物質によつて汚染された物の放射能濃度の限度等）

第二条 規則第十三条第一項第二号イの通商産業大臣の定める限度は、一グラム当たり核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示（昭和五十三年十二月科学技術庁告示第十一号）第二条第一号に定めるA<sub>2</sub>値の一万分の一とする。

2 規則第十三条第一項第二号イの通商産業大臣の定める障害防止のための措置は、次の各号に掲げるものとする。

一 コンクリートその他の固化材料によつて固化すること等により、放射性物質の飛散又は漏えいを防止すること。

二 雨水等が容易に浸透しないようにすること。

三 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるようにすること。

（容器に封入することが著しく困難な物の運搬に関する措置に係る承認の申請書）

第三条 規則第十三条第一項第二号ロの規定による承認の申請は、

次の各号に掲げる事項を記載した申請書によつて行うものとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 運搬する核燃料物質によつて汚染された物の種類、数量、形状及び性状

三 運搬の日時及び経路

四 運搬に当たつて講ずる障害防止のための措置

（運搬物及び運搬機器に係る放射線量率）

第四条 規則第十三条第一項第四号の通商産業大臣の定める放射線量率は、次のとおりとする。

一 運搬物の表面における放射線量率については、二百ミリレム毎時

二 運搬物の表面から一メートルの距離における放射線量率につ

いては、十ミリレム毎時

三 車両の表面（開放型の車両にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の下面）における放射線量率については、二百ミリレム毎時

（標識）  
第六条 規則第十三条第一項第十号の通商産業大臣の定める標識は、別記のものとする。

四 車両の表面（開放型の車両にあつては、その外輪郭に接する垂直面）から一メートルの距離における放射線量率については、

（特別措置に係る承認の申請書）

十ミリレム毎時

第七条 規則第十三条第二項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書によつて行うものとする。

五 コンテナの表面における放射線量率については、二百ミリレム毎時

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

六 コンテナの表面から一メートルの距離における放射線量率に

二 運搬する核燃料物質等の種類、数量及び性状

ついては、十ミリレム毎時

三 運搬物の表面並びに表面から一メートルの距離及び二メートルの距離における放射線量率

（危険物）

第五条 規則第十三条第一項第六号の通商産業大臣の定める危険物は、次の各号に掲げるものとする。

四 講ずることが著しく困難である措置及びその理由

一 火薬類取縮法（昭和二十五年法律第四百十九号）第二条第一項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火

五 運搬に使用する容器の種類及び仕様

二 高圧ガス取縮法（昭和二十六年法律第二百四号）第二条に規定する高圧ガス（消火器に封入したものを除く。）

六 運搬に使用する運搬機器の仕様

三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体であつて、引火点が摂氏八十二度以下のもの

七 運搬の日時及び経路

四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類であつて、酸の含有量が体積比で十パーセントを超えるもの

八 運搬に従事する者の被ばく管理のために講ずる措置

五 前四号に掲げるもののほか、当該核燃料物質等の安全な運搬

九 前号に掲げるもののほか放射線管理のために講ずる措置

工場又は事業所における核燃料物質等の運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示

十 前二号に掲げるもののほか運搬に伴う障害防止のために講ずる措置

（特別措置の適用を受ける運搬物に係る放射線量率）

第八条 規則第十三条第二項の通商産業大臣の定める放射線量率は、

次のおりとする。

規則第十三条第二項の通商産業大臣の定める放射線量率は、

工場又は事業所における核燃料物質等の運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示

次のおりとする。

工場又は事業所における核燃料物質等の運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示

一 運搬物の表面における放射線量率については、千ミリレム毎時

二 運搬物の表面から二メートルの距離における放射線量率については、十ミリレム毎時

附 則

この告示は、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和五十三年通商産業省令第七十七号）の施行の日から施行する。

別 記（第6条関係）



- 注 1  $l$ は、2ミリメートル以上とする。  
 2  $n$ は、0.5センチメートル以上とする。  
 3 車両に取り付ける標識については、その各辺は、15センチメートル以上とする。  
 4 色彩は、次表によること。

部 分	色 彩
地 方 文 庫 三 葉 文 庫 ふ ち の 部 分 ふ ち の 内 側 の 線	白 黒 黒 白 黒

- 5 「事業所内運搬」の文字は、「周辺監視区域内運搬」の文字で代えることができる。

## ○実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則（抄）

〔昭和五十三年十二月二十八日  
運輸省令第七十号〕

（原子力船等内の運搬）

第二十五条 法第三十五条第一項の規定により、原子炉設置者等は、原子力船等において行われる核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。

二 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

イ 核燃料物質によつて汚染された物（その放射能濃度が運輸大臣の定める限度を超えないものに限る。）であつて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の運輸大臣の定める放射線障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合

ロ 核燃料物質によつて汚染された物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを運輸大臣の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合

三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。

実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則（抄）

イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。

ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運転中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、きれつ、破損等が生ずるおそれがないものであること。

四 核燃料物質等を封入した容器（第二号ただし書の規定により

同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。）及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具（以下この条において「運搬機器」という。）の表面及び表面から一メートルの距離における放射線量がそれぞれ運輸大臣の定める放射線量率を超えないようにかつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第二十条第一号ロの許容表面密度の十分の一を超えないようにすること。

五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。

六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に運輸大臣の定める危険物と混載しないこと。

七 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。

八 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させる

実用船用原子炉の設置、運転等に関する規則（抄）

とともに、運搬行程が長い場合に於ては、保安のための他の車両を伴走させること。

九 核燃料物質等の取扱いに關し相當の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。

十 運搬物（コンテナ（運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せず運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するもの）のうち、非開放型の構造のものをいう。以下同じ。）に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ）及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に運輸大臣の定める標識<sup>(6)</sup>を取り付けること。

十一 従事者以外の者であつて核燃料物質等の運搬に従事するものの被ばく放射線量が第二十一条第一項第三号の許容被ばく線量を超えないようにすること。

2 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、運輸大臣の承認を受けた措置<sup>(7)</sup>を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面及び表面から二メートルの距離における放射線量率がそれぞれ運輸大臣の定める放射線量率<sup>(8)</sup>を超えないときは、この限りでない。

3 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域において行われる運搬については、適用しない。

4 原子炉設置者等は、核燃料物質等の運搬に關し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に關する規則（昭和五十三年總理府令第五十七号）第三条から第十四号まで及び核燃料物質等車両運搬規則（昭和五十三年運輸省令第七十二号）第三条から第十九号までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、原子力船等において、当該核燃料物質等の運搬を行うことができる。

- (1) 実用原子力船内運搬告示第二条第一項
- (2) 同 第二条第二項
- (3) 同 第三条
- (4) 同 第四条
- (5) 同 第五条
- (6) 同 第六条
- (7) 同 第七条
- (8) 同 第八条

# ○核燃料物質等の原子力船における運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示

〔昭和五十三年十二月二十八日  
運輸省告示第六百七十七号〕

実用船用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和五十三年運輸省令第七十号）第二十五条の規定に基づき、及びこれを実施するため、核燃料物質等の原子力船等における運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示を次のように定め、原子力基本法等の一部を改正する法律（昭和五十三年法律第八十六号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（昭和五十四年一月四日）から適用する。

核燃料物質等の原子力船における運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示

（用語）

第一条 この告示において使用する用語は、実用船用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和五十三年運輸省令第七十号。以下「規則」という。）において使用する用語の例による。

（容器に封入することを要しない核燃料物質によつて汚染された物の放射能濃度の限度等）

第二条 規則第二十五条第一項第二号イの運輸大臣の定める限度は、一グラム当たり核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示（昭和五十三年

核燃料物質等の原子力船における運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示

科学技術庁告示第十一号）第二条第一号に定めるA<sub>2</sub>値の一万分の一とする。

2 規則第二十五条第一項第二号イの運輸大臣の定める放射線障害防止のための措置は、次の各号に掲げるものとする。

一 通常の運搬状態で、放射性物質が容易に飛散し、又は漏えいしないようにすること。

二 雨水等が容易に浸透しないようにすること。

三 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるようにすること。

（容器に封入することが著しく困難な物の運搬に関する措置に係る承認の申請書）

第三条 規則第二十五条第一項第二号ロの規定による承認の申請は、

次の各号に掲げる事項を記載した申請書によつて行うものとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 運搬する核燃料物質によつて汚染された物の種類、数量、形状及び性状

三 運搬する日時及び経路

四 運搬に当たつて講ずる放射線障害防止のための措置

（運搬物及び運搬機器に係る放射線量率）

第四条 規則第二十五条第一項第四号の運輸大臣の定める放射線量率は、次のとおりとする。

一 運搬物の表面における放射線量率については、二百ミリレム

核燃料物質等の原子力船における運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示

二八

毎時

二 運搬物の表面から一メートルの距離における放射線量率については、十ミリレム毎時

三 車両の表面（開放型の車両にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面）における放射線量率については、二百ミリレム毎時

四 車両の表面（開放型の車両にあつては、その外輪郭に接する垂直面）から一メートルの距離における放射線量率については、十ミリレム毎時

五 コンテナの表面における放射線量率については、二百ミリレム毎時

六 コンテナの表面から一メートルの距離における放射線量率については、十ミリレム毎時

（危険物）

第五条 規則第二十五条第一項第六号の運輸大臣の定める危険物は、次の各号に掲げるものとする。

一 火薬類取締法（昭和二十五年法律第四百十九号）第二条第一項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具烟火

二 高圧ガス取締法（昭和二十六年法律第二百四号）第二条に規定する高圧ガス（消火器に封入したものを除く。）

三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体であつて、引火点が摂氏八十二度以下のもの

四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類であつて、酸の含有量が体

積比で十パーセントを超えるもの

五 前四号に掲げるもののほか、当該核燃料物質等の安全な運搬を損なうおそれのある物  
（標識）

第六条 規則第二十五条第一項第十号の運輸大臣の定める標識の様式は、別記様式に定めるところによらなければならない。

（特別措置に係る承認の申請書）

第七条 規則第二十五条第二項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書によつて行うものとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 運搬する核燃料物質等の種類、数量及び性状

三 運搬物の表面並びに表面から一メートルの距離及び二メートルの距離における放射線量率

四 講ずることが著しく困難である措置及びその理由

五 運搬に使用する容器の種類及び仕様

六 運搬に使用する運搬機器の仕様

七 運搬の日時及び経路

八 運搬に従事する者の被ばくの管理のために講ずる措置

九 前号に掲げるもののほか放射線管理のために講ずる措置

十 前二号に掲げるもののほか運搬に伴う放射線障害防止のために講ずる措置  
（特別措置の適用を受ける運搬物に係る放射線量率）

第八条 規則第二十五条第二項ただし書の運輸大臣の定める放射線量率は、次のとおりとする。

一 運搬物の表面における放射線量率については、千ミリレム毎時

二 運搬物の表面から二メートルの距離における放射線量率については、十ミリレム毎時

核燃料物質等の原子力船における運搬に関する措置に係る技術的細目等を定める告示

別記様式（第6条関係）




- 注 1  $l$ は、0.5センチメートル以上とする。  
 2  $n$ は、0.2センチメートル以上とする。  
 3 車両に取り付ける標識については、その各辺は、15センチメートル以上とする。  
 4 色彩は、次表によること。

部 分	色 彩
三葉マーカー文 ふちの部分 ふちの内側の線	白黒 黒白 黒白

- 5 「事業所内運搬」の文字は、「周辺監視区域内運搬」の文字でかえることができる。

A Q 11 工場又は事業所外運搬関係

図 核燃料物質等の事業所外運搬関係法令と体系



## ○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の 規制に関する法律（抄）

〔昭和三十一年六月十日〕  
法律第百六十六号

最終改正 昭和五十三年七月五日法律第八十六号

（目的）

第一条 この法律は、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）の精神にのっとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われることを確保し、あわせてこれらによる災害を防止して公共の安全を図るために、製錬、加工及び再処理の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関して必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用に関して必要な規制を行なうことを目的とする。

（運搬に関する確認等）

第五十九条の二 使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者及び再処理事業者並びにこれらの者から運搬を委託された者（以下この条において「使用者等」という。）は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場又は事業所の外において運搬する場合（船舶又は航空機により運搬する場合）

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）

合を除く。）においては、総理府令<sup>(1)</sup>（鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、運輸省令<sup>(2)</sup>、次項において同じ。）で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令<sup>(3)</sup>で定める場合に該当するときは、使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、総理府令<sup>(4)</sup>で定めるところにより、内閣総理大臣又は運輸大臣の確認を受けなければならない。

3 第一項の場合において、内閣総理大臣又は運輸大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、使用者等に対し、運搬の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができらる。

4 第一項に規定する場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止して公共の安全を図るため特に必要がある場合として政令<sup>(5)</sup>で定める場合に該当するときは、使用者等は、総理府令<sup>(6)</sup>で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出なければならない。

5 都道府県公安委員会は、前項の届出があつた場合において、災害を防止して公共の安全を図るため必要があると認めるときは、

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）

三三

運搬の日時、経路その他総理府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。

- (1) 事業所外運搬規則 第三条から第十四条まで
- (2) (核) 車両運搬規則 第三条から第十九条まで
- (3) 規制法施行令 第十七条の三
- (4) 事業所外運搬規則 第十六条及び第十七条  
(核) 車両運搬規則 第二十一条
- (5) 規制法施行令 第十七条の四
- (6) 届出規則 第二条
- (7) 届出規則 第四条

(事故届)

第六十三条 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び使用者（第六十六条第一項に規定する者を含む。次条第一項において同じ。）並びにこれらの者から運搬又は保管を委託された者は、その所持する核燃料物質について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

(危険時の措置)

第六十四条 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び使用者（以下この条において「事業者等」という。）並びに事業者等から運搬又は保管を委託された者は、その所持する核燃料物質又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質又は原子炉による

災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、主務省令で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。

2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。

3 内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣は、第一項の場合において、核燃料物質又は原子炉による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、次の各号に掲げる事業者等の区分に応じ、製錬施設、加工施設、原子炉施設、再処理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質の所在場所の変更その他核燃料物質又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずることができ。

一 製錬事業者 内閣総理大臣及び通商産業大臣（第五十八条の二に規定する廃棄（以下「事業所外廃棄」という。）に係る場合にあつては内閣総理大臣、第五十九条の二第一項に規定する運搬及び船舶又は航空機による運搬（以下「事業所外運搬」という。）に係る場合にあつては内閣総理大臣又は運輸大臣）

二 加工事業者 再処理事業者及び使用者並びに事業者等から核燃料物質の保管又は運搬を委託された者、内閣総理大臣（事業所外運搬に係る場合にあつては、内閣総理大臣又は運輸大臣）

三 原子炉設置者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣（事業所外廃棄に係る場合にあつては内閣総理大臣、事業所外運搬に係る

場合にあつては内閣総理大臣又は運輸大臣)

四 外国原子力船運航者 運輸大臣(事業所外廃棄に係る場合に  
あつては内閣総理大臣、事業所外運搬に係る場合にあつては内  
閣総理大臣又は運輸大臣)

(1) 事業所外運搬規則第十八条

危険措置規則第一条第一項

(指定又は許可の取消し、事業の廃止等に伴う措置)

第六十六条 第十条の規定により指定を取り消された製錬事業者、

第二十条、第三十三条、第五十六条若しくは第六十一条の六の規

定により許可を取り消された加工事業者、原子炉設置者、外国原

子力船運航者、使用者若しくは国際規制物質使用者又は前条第一

項、第三項若しくは第四項の規定により届出をしなければなら

い者(核原料物質使用者及び核原料物質使用者に係る前条第四項

の者を除く。)は、主務省令で定めるところにより、核燃料物質

を譲り渡し、核燃料物質による汚染を除去し、若しくは核燃料物

質若しくは核燃料物質によつて汚染された物を廃棄し、又は国際

規制物質(核燃料物質を除く。)を譲り渡す等の措置を講じなけれ

ばならない。

2 第五十八条及び第五十八条の二の規定は、前項に規定する者が

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を廃棄する場合

に、第五十九条から第六十条までの規定は、同項に規定する者及

びこれらの者から運搬又は保管を委託された者が核燃料物質を運

搬し、又は保管する場合に準用する。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(抄)

(報告徴収)

第六十七条 内閣総理大臣、通商産業大臣、運輸大臣又は都道府県

公安委員会は、この法律(都道府県公安委員会にあつては、第五

十九条の二第五項の規定)の施行に必要な限度において、製錬事

業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理

事業者、使用者、核原料物質使用者又は国際規制物質を使用して

いる者に対し、第六十四条第三項各号に掲げる事業者等の区分

(同項各号の当該区分にかかわらず、第六十一条の二の二第一項

第二号に該当する場合における製錬事業者並びに核原料物質使用

者及び国際規制物質を使用している者については、内閣総理大臣

とし、第五十九条の二第四項に規定する届出をした者については、

都道府県公安委員会とする。)に応じ、政令<sup>(1)</sup>で定めるところによ

り、その業務に関し報告をさせることができる。

(1) 規制法施行令第二十二条

(立入検査等)

第六十八条 内閣総理大臣、通商産業大臣、運輸大臣又は都道府県

公安委員会は、この法律(内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸

大臣にあつては第六十四条第三項各号に掲げる事業者等の区分

(第六十一条の二の二第一項第二号に該当する場合における製錬

事業者並びに核原料物質使用者、国際規制物質使用者及び第六十一

条の三第一項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者

については、第六十四条第三項各号の当該区分にかかわらず、内閣

総理大臣とする。)に応じこの法律の規定、都道府県公安委員会

にあつては第五十九条の二第五項の規定）の施行に必要な限度において、その職員（都道府県公安委員会にあつては、警察職員）

に、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者、使用者、核原料物質使用者又は国際規制物質

使用者若しくは第六十一条の三第一項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者の事務所又は工場若しくは事業所

（船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶）に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係

者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。

2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならぬ。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第七十八条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十 第六十四条第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反した者

第七十九条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

三 第三十一条の二第二項（第六十一条の二の二第二項において準用する場合を含む。）、第二十一条の三、第三十六条第一項若

しくは第二項、第四十九条、第五十八条第三項（第六十六条第二項において準用する場合を含む。）若しくは第五十九条の二第三項（第六十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定による命令又は第五十九条の二第五項（第六十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定による指示に違反した者

五の三 第五十九条の二第二項（第六十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定による確認を受けず、又は第五十九条の二第四項（第六十六条第二項において準用する場合を含む。）

の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬した者

第八十条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

五 第六十七条の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六 第六十八条第一項又は第四項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の  
規制に関する法律施行令（抄）

〔昭和三十一年十一月二十一日〕  
政令第三百二十四号

最終改正 昭和五十三年二月二日政令第三九六号  
（運搬に関する確認を要する場合）

第十七条の三 法第五十九条の第二項（第六十六条第二項において準用する場合を含む。）に規定する政令で定める場合は、次に掲げるものに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。

一 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、総理府令<sup>(1)</sup>（運輸大臣の確認を要する場合にあつては、運輸省令<sup>(2)</sup>。次号において同じ。）で定めるもの

二 臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であつて、総理府令<sup>(3)</sup>で定めるもの

- (1) 事業所外運搬規則第十五条第一項
  - (2) (核) 車両運搬規則第二十条第一項
  - (3) 事業所外運搬規則第十五条第二項
- (核) 車両運搬規則第二十条第二項  
(都道府県公安委員会への届出を要する場合)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（抄）

第十七条の四 前条の規定は、法第五十九条の第二項（第六十六条第二項において準用する場合を含む。）に規定する政令で定める場合について準用する。

（報告）

第二十二條 法第六十七条の規定により内閣総理大臣及び通商産業大臣が製錬事業者に対し報告をさせることができる事項は、次に掲げる事項とする。

一 核燃料物質の在庫及びその増減の状況

二 放射線管理の状況

三 製錬施設に関し人の障害が発生した事故（人の障害が発生するおそれのある事故を含む。以下この条において同じ。）の状況

四 製錬施設の故障（生産に及ぼす支障が軽微なものを除く。）の状況

2 法第六十七条の規定により内閣総理大臣が製錬事業者等に対し報告をさせることができる事項は、前項に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

製錬事業者	
一 製錬施設を設置した工場又は事業所の外において行われる核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物（以下「核	

<p>加工事業者、再処理事業者及び使用者</p>	<p>燃料物質等」という。）の廃棄又は運搬の状況</p> <p>二 製錬施設を設置した工場又は事業所の外において行われる核燃料物質等の廃棄又は運搬に関し人の障害が発生した事故の状況</p> <p>一 核燃料物質の在庫及びその増減の状況</p> <p>二 放射線管理の状況</p> <p>三 加工施設、再処理施設又は使用施設等（使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。以下同じ。）に関し人の障害が発生した事故の状況</p> <p>四 加工施設、再処理施設又は使用施設等の故障（生産、再処理又は核燃料物質の使用に及ぼす支障が軽微なものを除く。）の状況</p> <p>五 加工施設、再処理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所の外において行われる核燃料物質等の廃棄又は運搬の状況</p>
<p>実用発電用原子炉等設置者（法第二十三条第一項第一</p>	<p>一 原子炉施設を設置した工場又は事業所（原子力船を含む。次号において同じ。）の外において行われる核燃料物質等の廃</p>
<p>号又は第二号に規定する原子炉に係る原子炉設置者（をいう。）</p> <p>試験研究用原子炉等設置者（法第二十三条第一項第三号又は第四号に規定する原子炉に係る原子炉設置者をいう。以下この条において同じ。）</p>	<p>棄又は運搬の状況</p> <p>二 原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において行われる核燃料物質等の廃棄又は運搬に関し人の障害が発生した事故の状況</p> <p>一 核燃料物質の在庫及びその増減の状況</p> <p>二 燃料としてそう入された核燃料物質の量及びその取出量</p> <p>三 核燃料物質の燃焼度</p> <p>四 原子炉の運転時間及び熱出力</p> <p>五 放射線管理の状況</p> <p>六 原子炉施設に関し人の障害が発生した事故の状況</p> <p>七 原子炉施設（原子力船にあつては、当該施設以外の施設を含む。）の故障（原子炉の運転又は船舶の航行に及ぼす支障が軽微なものを除く。）の状況</p> <p>八 原子力船の位置の状況</p> <p>九 原子炉施設を設置した工場又は事業所（原子力船を含む。次号において同じ。）の外において行われる核燃料物質等の廃棄又は運搬の状況</p> <p>十 原子炉施設を設置した工場又は事業所</p>

核原料物質使用者	<p>の外において行われる核燃料物質等の廃棄又は運搬に関し人の障害が発生した事故の状況</p>
<p>国際規制物質使用者（第十九条に定める放射能濃度等の限度を超える核原料物質である国際規制物質を使用する者に限る。）</p>	<p>一 核原料物質の在庫及びその増減の状況</p> <p>二 放射線管理の状況</p> <p>三 核原料物質の使用施設に関し人の障害が発生した事故の状況</p> <p>四 核原料物質の使用施設の故障（核原料物質の使用に及ぼす支障が軽微なものを除く。）の状況</p> <p>五 核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所の外において行われる核原料物質又は核原料物質によつて汚染された物の廃棄又は運搬の状況</p>

物質である核原料物質によつて汚染された物の廃棄又は運搬の状況

5 法第六十七条の規定により運輸大臣が製錬事業者等に対し報告をさせることができる事項は、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者（法第二十三条第一項第二号に規定する原子炉に係る原子炉設置者を除く。）、再処理事業者及び使用者については製錬施設、加工施設、原子炉施設、再処理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所（原子力船を含む。）の外において行われる核燃料物質等の運搬（以下この項及び次項において「事業所外運搬」という。）の状況及び事業所外運搬に関し人の障害が発生した事故の状況とし、法第二十三条第一項第二号に規定する原子炉に係る原子炉設置者については第二項の表試験研究用原子炉等設置者の項第一号から第八号までに掲げる事項並びに事業所外運搬の状況及び事業所外運搬に関し人の障害が発生した事故の状況とし、外国原子力船運航者については同表試験研究用原子炉等設置者の項第四号から第八号までに掲げる事項並びに事業所外運搬の状況及び事業所外運搬に関し人の障害が発生した事故の状況とする。

6 法第六十七条の規定により都道府県公安委員会が法第五十九条の二第四項に規定する届出をした製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び使用者に対し報告をさせることができる事項は、事業所外運搬の状況及び事業所外運搬に関し人の障害が発生した事故の状況とする。

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

三八

## ○核燃料物質等の工場又は事業所の外に おける運搬に関する規則

〔昭和五十三年十二月二十八日〕  
〔総理府令第五十七号〕

核燃料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十三年法律第六十六号）第五十九条の二第一項及び第二項（第六十六号第二項において準用する場合を含む。）並びに第六十四条第一項並びに核燃料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和三十三年政令第三百二十四号）第十七条の三の規定に基づき、並びに同法を実施するため、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則を次のように定める。

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

（定義）

第一条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- 一 車両運搬 工場又は事業所の外における鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬をいう。
- 二 簡易運搬 工場又は事業所の外における車両運搬以外の運搬（船舶又は航空機によるものを除く。）をいう。
- 三 核燃料輸送物 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物（以下「核燃料物質等」という。）が容器に収納されてい

るものをいう。

四 専用積載 鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車又は軽車両が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積み及び取卸しが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。

- 五 従事者 核燃料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則（昭和三十三年総理府・通商産業省令第一号）第一条第五号、核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和四十一年総理府令第三十七号）第一条第五号、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（昭和三十三年総理府令第八十三号）第一条の二第八号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和五十三年通商産業省令第七十七号）第一条第二項第八号、実用船用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和五十三年運輸省令第七十号）第二条第二項第八号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則（昭和四十六年総理府令第十号）第一条第六号又は核燃料物質の使用等に関する規則（昭和三十三年総理府令第八十四号）第一条第五号に規定する従事者をいう。
- 六 集積線量 人がその時までに被ばく（診療を受けるための被ばく及び皮膚又は手、前ばく、足若しくは足関節のみに対する被ばくを除く。）した放射線（百万電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含み、自然放射線を除く。以下同じ。）の放射線量をいう。

七 被ばく放射線量 一定期間において人の被ばく（診療を受けるための被ばくを除く。）する放射線の放射線量をいう。

（車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準）

第二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（以下「法」という。）第五十九条の二第二項（法第六十六条第二項において準用する場合を含む。）の総理府令で定める技術上の基準（車両運搬により運搬する物に係るものに限る。）は、次条から第十三条までに定めるものとする。

（核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬）

第三条 核燃料物質等は、次に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。

一 危険性が極めて少ない核燃料物質等として科学技術庁長官（以下「長官」という。）の定めるもの<sup>(1)</sup> L型輸送物

二 長官の定める量を超えない量の放射能を有する核燃料物質等（前号に掲げるものを除く。） A型輸送物

三 前号の長官の定める量を超える量の放射能を有する核燃料物質等（第一号に掲げるものを除く。） B M型輸送物又はB U型輸送物

型輸送物

2 前項に掲げるL型輸送物、A型輸送物、B M型輸送物及びB U型輸送物は、それぞれ次条から第七条までに規定する技術上の基準に適合するものでなければならぬ。

(1) 昭和五三年科学技術庁告示第十一号第二条

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

(2) 同

第三条

（L型輸送物に係る技術上の基準）

第四条 L型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。

二 容易に、かつ、安全に取扱うことができること。

三 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、きれつ、破損等の生じることがないこと。

四 みだりに開封されないように、かつ、開封された場合に開封されたことが明らかになるように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること。

五 表面の放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超えないこと。

六 表面の放射性物質の密度が長官の定める密度<sup>(1)</sup>（以下「許容表面密度」という。）を超えないこと。

(1) 昭和五三年科学技術庁告示第十一号第四条

（A型輸送物に係る技術上の基準）

第五条 A型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 前条第一号から第四号まで及び第六号に定める基準

二 表面の放射線量率が二百ミリレム毎時を超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における放射線量率が十ミリレム毎時を超えないこと。

三 核燃料物質等の使用等に必要書類その他の物品（核燃料輸

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

四〇

送物の安全性を損なうおそれのないものに限る。)以外のものが収納されていないこと。

四 長官の定めるA型輸送物に係る一般の試験条件<sup>(1)</sup>の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。

イ 放射性物質の漏えいがないこと。

ロ 表面の放射線量率が二百ミリレム毎時を超えないこと。

(1) 昭和五三年科学技術庁告示第十一号第五条

(B M型輸送物に係る技術上の基準)

第六条 B M型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 前条第一号から第三号までに定める基準

二 長官の定めるB M型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。<sup>(1)</sup>

イ 前条第四号ロの要件

ロ 放射性物質の一時間当たりの漏えい量が長官の定める量を超えないこと。<sup>(2)</sup>

ハ 表面の温度が日陰において五十度(専用積載として運搬する核燃料輸送物にあつては、輸送中人が容易に近づくことができる表面(その表面に近接防止枠を設ける核燃料輸送物にあつては、当該近接防止枠の表面)において八十二度)を超えないこと。

ニ 表面の放射性物質の密度が許容表面密度を超えないこと。

三 長官の定めるB M型輸送物に係る特別の試験条件<sup>(3)</sup>の下に置く

こととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。

イ 表面から一メートル離れた位置における放射線量率が千ミリレム毎時を超えないこと。

ロ 放射性物質の一週間当たりの漏えい量が長官の定める量を超えないこと。<sup>(4)</sup>

(1) 昭和五三年科学技術庁告示第十一号第六条

(2) 同 第八条第1項

(3) 同 第七条

(4) 同 第八条第2項

(B U型輸送物に係る技術上の基準)

第七条 B U型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 第五条第一号から第三号までに定める基準

二 長官の定めるB U型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、前条第二号イからニまでに定める要件に適合すること。<sup>(1)</sup>

イ 前条第三号イの要件

三 長官の定めるB U型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。<sup>(2)</sup>

イ 前条第三号イの要件

ロ 放射性物質の一週間当たりの漏えい量が長官の定める量を超えないこと。<sup>(3)</sup>

四 フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体のろ

過又は核燃料物質等の冷却が行われる構造であること。

五 最高使用圧力（核燃料輸送物について排気、冷却その他の特別な措置を採らない場合に当該核燃料輸送物内に生じる気体の最大圧力（ゲージ圧力をいう。）をいう。）が七キログラム毎平方センチメートルを超えないこと。

(1) 昭和五三年科学技術庁告示第十一号第九条

(2) 同 第十条

(3) 同 第十一条

（核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の基準）

第八条 核分裂性物質（ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三八、プルトニウム二三九、プルトニウム二四一及びこれらの化合物並びにこれらの一又は二以上を含む核燃料物質（長官の定めるものを除く。）をいう。）を第三条の規定により核燃料輸送物として運搬する場合には、当該核分裂性物質に係る核燃料輸送物（以下「核分裂性輸送物」という。）は、輸送中において臨界に達しないものであるほか、次条から第十一条までに定める第一種核分裂性輸送物、第二種核分裂性輸送物又は第三種核分裂性輸送物としての技術上の基準のいずれかに適合するものでなければならぬ。

(1) 昭和五三年科学技術庁告示第十一号第十二条

（第一種核分裂性輸送物としての技術上の基準）

第九条 第一種核分裂性輸送物としての技術上の基準は、当該核分裂性輸送物が次のいずれの場合にも臨界に達しないものであることとする。

一 当該核分裂性輸送物と同一のものであつて長官の定める核分

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

裂性輸送物に係る一般の試験条件の下に置いたものを任意の配列方法で任意の個数積載することとした場合<sup>(1)</sup>

二 当該核分裂性輸送物と同一のものであつて長官の定める核分裂性輸送物に係る特別の試験条件の下に置いたものを任意の配列方法で任意の個数積載することとした場合<sup>(2)</sup>

(1) 昭和五三年科学技術庁告示第十一号第十三条

(2) 同 第十四条

（第二種核分裂性輸送物としての技術上の基準）

第十条 第二種核分裂性輸送物としての技術上の基準は、当該核分裂性輸送物が次のいずれの場合にも臨界に達しないものであることとする。

一 当該核分裂性輸送物と同一のものであつて前条第一号の試験条件の下に置いたものを任意の配列方法で当該核分裂性輸送物の輸送制限個数（一個所に集合積載する核分裂性輸送物の個数の限度として定められる数をいう。以下同じ。）の五倍に相当する個数積載することとした場合

二 当該核分裂性輸送物と同一のものであつて前条第二号の試験条件の下に置いたものを任意の配列方法で当該核分裂性輸送物の輸送制限個数の二倍に相当する個数積載することとした場合<sup>(3)</sup>

（第三種核分裂性輸送物としての技術上の基準）

第十一条 第三種核分裂性輸送物としての技術上の基準は、当該核分裂性輸送物が次のいずれの場合にも臨界に達しないものであることとする。

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

四二

一 当該核分裂性輸送物と同一のものであつて第九条第一号の試験条件の下に置いたものを特定の配列方法で当該核分裂性輸送物の輸送制限個数に等しい個数並べた集合積載とし、当該集合積載を二組近接させることとした場合

二 当該核分裂性輸送物と同一のものであつて第九条第二号の試験条件の下に置いたものを任意の配列方法で当該核分裂性輸送物の輸送制限個数に等しい個数積載することとした場合

(核燃料輸送物としないで運搬できる核燃料物質によつて汚染された物の運搬)

第十二条 次に掲げる核燃料物質によつて汚染された物は、第三条の規定にかかわらず、同条第一項各号に定める核燃料輸送物としないで運搬することができる。

一 核燃料物質等が収納されたことのある空の容器であつて、次に掲げる基準に適合するもの(以下この条及び第十四条第五号において「空容器」という。)

イ 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。

ロ 破損等がなく、かつ、確実に閉じられていること。

ハ 表面の放射性物質の密度が許容表面密度を超えないこと。

ニ 内部の放射性物質の密度が許容表面密度の百倍を超えないこと。

ホ 表面の放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超えないこと。

ヘ 核燃料物質等を運搬した際に付された標識又はその際に行われた表示等が除去され、消され、又は覆われていること。

二 核燃料物質によつて汚染された物(空容器を除く。)であつて、次に掲げる基準に適合するもの

イ 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。

ロ 当該核燃料物質によつて汚染された物に含まれる放射性物質の放射能濃度が長官の定める値を超えないこと。<sup>(1)</sup>

ハ 専用積載で運搬すること。

ニ 通常の運搬状態において、放射性物質が容易に飛散し、又は漏えいしないように措置されていること。

ホ 表面の放射線量率が二百ミリレム毎時を超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における放射線量率が十ミリレム毎時を超えないこと。

ヘ 表面の放射性物質の密度が許容表面密度を超えないこと。

ト 雨水等が容易に浸透しないように措置されていること。

(1) 昭和五三年科学技術庁告示第十一号第十五条

(特別措置による運搬)

第十三条 第三条又は前条の規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の長官の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。この場合において、当該運搬する物の放射線量率は、表面において千ミリレム毎時を超えず、かつ、表面から二メートル離れた位置において十ミリレム毎時を超えてはならない。

(簡易運搬に係る技術上の基準)

第十四条 法第五十九条の二第一項(法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の総理府令で定める技術上の基準(簡易運搬に係るものに限る。)は、第三条から前条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

一 第三条、第十二条又は前条の規定により運搬される核燃料物質等(以下「運搬物」という。)を積載し、又は収納した運搬機又は器具(簡易運搬に係るものに限る。以下「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートル離れた位置における放射線量率がそれぞれ二百ミリレム毎時及び十ミリレム毎時を超えないようにすること。

二 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。

三 運搬物は、同一の運搬機器に長官の定める危険物と混載しないこと。<sup>(1)</sup>

四 二以上の運搬物(その表面の放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超えるもの及び第十条又は第十一条の基準に適合する核分裂性輸送物に限る。以下この号において同じ。)を一の運搬機器に積載し、又は収納して運搬する場合は、放射線障害防止及び臨界防止のため、長官の定めるところにより、当該積載し、

又は収納する運搬物の個数を制限すること。

五 運搬物(第三条第一項第一号のL型輸送物及び空容器を除く。以下この号において同じ。)を運搬する場合は、次に掲げる措

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

置を講ずること。

イ 当該運搬物の運搬に従事する者は、運搬物の取扱方法、事故が発生した場合の措置その他の運搬に関し留意すべき事項を記載した書面を携行すること。

ロ 当該運搬物の運搬に従事する者は、消火器、放射線測定器、保護具その他の事故が発生した場合に必要な器具、装置等を携行すること。

ハ 人の通常立ち入る場所においては、運搬物又は運搬機器を置き、又は運搬物の積込み、取卸し等の取扱いを行わないこと。ただし、なわ張り、標識の設置等の措置を講じたときは、この限りでない。

六 第三条第一項第三号のB M型輸送物を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。

イ 法第二十二條の三第一項の核燃料取扱主任者免状若しくは法第四十一條第一項の原子炉主任技術者免状を有する者又はこれらと同等の知識及び経験を有する者を同行させ、及び積込み、取卸し等に立ち会わせることにより、核燃料物質等の放射線管理、核燃料物質等の運搬に従事する者の被ばく管理その他核燃料物質等の保安のために必要な監督を行わせること。

ロ 交通が混雑する時間及び経路を避けること。

七 運搬物には、長官の定めるところにより、標識の取付け又は表示をすること。<sup>(3)</sup>

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

八 従事者の集積線量及び被ばく放射線量がそれぞれ長官の定める許容集積線量及び許容被ばく線量を超えないようにすること。  
九 従事者以外のものであつて核燃料物質等の簡易運搬に従事するものの被ばく放射線量が長官の定める許容被ばく線量を超えないようにすること。

(1) 昭和五三年科学技術庁告示第十一号第十七条

(2) 同 第十八条

(3) 同 第十九条

(4) 同 第二十条、第二十一条

(5) 同 第二十二条

(確認を要する核燃料物質等)

第十五条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(次項において「令」という。)第十七条の三第一号の總理府令で定める核燃料物質等は、第三条第一項第三号に規定する核燃料物質等(第十三条の規定により運搬されるものを除く)とする。  
2 令第十七条の三第二号の總理府令で定める核燃料物質は、第八条の核分裂性物質とする。

(運搬に関する確認の申請)

第十六条 法第五十九条の二第二項(法第六十六条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により、運搬に関する確認を受けようとする者は、別記様式第一(簡易運搬に係る確認を受けようとする場合にあつては、別記様式第二)による確認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、長官に提出し

なければならない。

一 運搬する核燃料物質等に関する説明書

二 前号の核燃料物質等を収納する容器(以下「輸送容器」という。)の構造、材質及び製作の方法(以下「輸送容器の設計」という。)並びに当該核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の核燃料輸送物の安全性に関する説明書

三 輸送容器が前号の輸送容器の設計に従つて製作されていることを示す説明書

四 核燃料輸送物の発送前の点検に関する説明書

五 簡易運搬にあつては、核燃料輸送物の運搬方法及びその安全性に関する説明書

2 前項第二号及び第三号に掲げる書類については、長官の定めるところにより、当該書類の提出を省略することができる。

3 第一項の確認申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。(運搬確認証の交付)

第十七条 長官は、法第五十九条の二第二項に規定する確認をしたときは、運搬確認証を交付する。

(危険時の措置)

第十八条 法第六十四条第一項の規定により、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び使用者(以下「事業者等」という。)並びに事業者等から運搬の委託を受けた者は、核燃料物質の工場又は事業所の外における運搬に関し、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。

一 核燃料輸送物に火災が起り、又は核燃料輸送物に延焼するおそれのある火災が起つた場合は、火災の消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちにその旨を消防吏員に通報すること。

二 核燃料輸送物を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわを張り、標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。

三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、運搬に従事する者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。

四 核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。

五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

2 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、第十四条第八号の規定にかかわらず、男子の従事者をその被ばくする放射線量が長官の定める許容被ばく線量を超えない範囲内において緊急作業に従事させることができる。

(1) 昭和五三年科学技術庁告示第十一号第二四条

(報告の徴収)

第十九条 事業者等は、核燃料物質等の運搬において、次の各号の一に該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対す

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

る処置を十日以内に長官に報告しなければならない。

一 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。

二 核燃料物質等が異常に漏えいしたとき。

三 前二号のほか、核燃料物質等の運搬に関し人の障害（放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。）が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(身分を示す証明書)

第二十条 法第六十八条第二項の身分を示す証明書は、別記様式第三によるものとする。

附 則

この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律（昭和五十三年法律第八十六号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（昭和五十四年一月四日）から施行する。

(別記)

様式第1(第16条関係)

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

車 両 運 搬 確 認 申 請 書		
番 号 年 月 日		
科学技術庁長官 殿		
住所 氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)印		
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条の2第2項及び核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第16条第1項の規定により車両運搬の確認を申請します。		
事 業 の 区 分 (注1)		
運搬をしようとする核燃料物質等の種類、性状及び量 (注2)		
運 搬 の 目 的 (注3)		
運 搬 予 定 時 期		
核燃料輸送物に関する説明	核燃料輸送物の名称(注4)	
	核燃料輸送物の種類及び核分裂性輸送物にあつては、その種類	
	核燃料輸送物の総重量(注5)	
	取燃料輸送物の核等	重 量(注6)
		放 射 能 の 量(注7)
	(注8)輸送容器	外 形 寸 法(注9)
		重 量(注10)
	核分裂の性場合	輸 送 制 限 個 数
		配 列 方 法(注11)

- 1 使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者若しくは再処理事業者又はこれらの者から運搬を委託された者の別を記載すること。運搬を委託された者にあつては、委託者の名称及び事業の区分を併記すること。
- 2 種類については酸化ウラン粉末、軽水炉用新燃料集合体、軽水炉使用済燃料等に区別して、性状については物理的・化学的形態を、量についてはトン、キログラム又はグラム単位(有効数字2けた)で記載すること。
- 3 当該運搬に係る出発地及び目的地の工場又は事業所の名称及び所在地を併せて記載すること。
- 4 核燃料輸送物の通称を記載すること。
- 5 トン、キログラム又はグラム単位(有効数字2けた)で記載すること。
- 6 注5の例により記載すること。
- 7 総量及び主要な核種ごとの量をキュリー単位(有効数字2けた)で記載すること。
- 8 輸送容器の概略を示す鮮明で複写可能な図面を添付すること。
- 9 センチメートル又はメートル単位(有効数字2けた)で記載すること。
- 10 注5の例により記載すること。
- 11 任意の配列方法又は特定の配列方法の別を記載し、特定の配列方法の場合には、当該運搬する核分裂性輸送物相互間の距離を明記した配列方法についての説明図を添付すること。

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

様式第2（第16条関係）

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

簡易運搬確認申請書

番 号  
年 月 日

科学技術庁長官

殿

住所

氏名（法人にあつては、その名称及び代表者の氏名）印

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条の2第2項及び核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第16条第1項の規定により簡易運搬の確認を申請します。

事業の区分（注1）			
運搬をしようとする核燃料物質等の種類、性状及び量（注2）			
運搬の目的（注3）			
運搬予定時間			
核燃料輸送物に関する説明	核燃料輸送物の名称（注4）		
	核燃料輸送物の種類及び核分裂性輸送物にあつては、その種類		
	核燃料輸送物の総重量（注5）		
	取燃料する物質等	重量（注6）	
		放射能の量（注7）	
	(注8)輸送容器	外形寸法（注9）	
		重量（注10）	
	核送分物の場合	輸送制限個数	
配列方法（注11）			
運搬する説明	使用する運搬機器の種類（注12）		
	運搬機器への積付け方法（注13）		
	携行する書面及び携行器具等		

- 注1 使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者若しくは再処理事業者又はこれらの者から運搬を委託された者の別を記載すること。運搬を委託された者にあつては、委託者の名称及び事業の区分を併記すること。
- 2 種類については酸化ウラン粉末、軽水炉用新燃料集合体、軽水炉使用済燃料等に區別して、性状については物理的・化学的形態を、量についてはトン、キログラム又はグラム単位（有効数字2けた）で記載すること。
- 3 当該運搬に係る出発地及び目的地の工場又は事業所の名称及び所在地を併せて記載すること。
- 4 核燃料輸送物の通称を記載すること。
- 5 トン、キログラム又はグラム単位（有効数字2けた）で記載すること。
- 6 注5の例により記載すること。
- 7 総量及び主要な核種ごとの量をキュリー単位（有効数字2けた）で記載すること。
- 8 輸送容器の概略を示す鮮明で複写可能な図面を添付すること。
- 9 センチメートル又はメートル単位（有効数字2けた）で記載すること。
- 10 注5の例により記載すること。
- 11 任意の配列方法又は特定の配列方法を記載し、特定の配列方法の場合には、当該運搬する核分裂性輸送物相互間の距離を明記した配列方法についての説明図を添付すること。
- 12 自転車、台車等具体的に記載すること。
- 13 積付け後の状態を示す説明図を添付すること。

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

様式第3（第20条関係）

表 面

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

第 号

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第68条第2項の規定による

身 分 証 明 書

職名及び氏名

写  真	押 出 スタンプ	年 月 日生 年 月 日交付
		科学技術庁長官 印

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格B7とする。

## 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）

第 6 8 条 内閣総理大臣、通商産業大臣、運輸大臣又は都道府県公安委員会は、この法律（内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣にあつては第 6 4 条第 3 項各号に掲げる事業者等の区分（核原料物質使用者並びに国際規制物資使用者及び第 61 条の 3 第 1 項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者については、第 6 4 条第 3 項各号の当該区分にかかわらず、内閣総理大臣とする。）に応じこの法律の規定、都道府県公安委員会にあつては第 5 9 条の 2 第 5 項の規定）の施行に必要な限度において、その職員（都道府県公安委員会にあつては、警察職員）に製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者、使用者、核原料物質使用者又は国際規制物資使用者若しくは第 6 1 条の 3 第 1 項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者の事務所又は工場若しくは事業所（船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶）に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を取去させることができる。

- 2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 3 第 1 項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第 8 0 条 次の各号の一に該当する者は、1 0 万円以下の罰金に処する。

- 六 第 6 8 条第 1 項又は第 4 項の規定による立ち入り、検査若しくは取去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

○核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示

〔昭和五十三年十二月二十八日〕  
科学技術庁告示第十一号

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和五十三年総理府令第五十七号）の規定に基づき、及び同規則を実施するため、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示を次のように定め、同規則の施行の日から適用する。

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示

（用語）

第一条 この告示において使用する用語は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（以下「規則」という。）において使用する用語の例による。

（L型輸送物として運搬できる核燃料物質等）

第二条 規則第三条第一項第一号の危険性が極めて少ない核燃料物質等として長官の定めるものは、次の各号の一に該当する核燃料物質等とする。ただし、爆発性又は自然発火性の核燃料物質等並びに第一号に掲げる核燃料物質等であつてウラン二三五及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質のうち、ウラン二三五の量が十五グラムを超えるものを除く。

一 核燃料物質等であつて、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる量を超えない放射能を有するもの

核燃料物質等の区分	放射能の量
容易に散逸しない固体状の核燃料物質等又はカプセルに密封された核燃料物質等であつて、次に掲げる基準に適合するもの（以下「特別形核燃料物質等」という。）	別表第一から別表第六までの第一欄に掲げる放射性物質の種類又は区分に応じ、それぞれ当該各表の第二欄に掲げる数量（以下「A <sub>1</sub> 値」という。）の千分の一
イ 外接する直方体の少なくとも一辺が〇・五センチメートル以上であること。	
ロ 別記第一に定めるところにより、衝撃試験及び打撃試験（長さが十センチメートル以上であり、かつ、長さの幅に対する比率が十以上である核燃料物質等にあつては、衝撃試験、打撃試験及び曲げ試験）を行った場合に損壊せず、加熱試験を行った場合に溶融又は分散せず、並びに浸漬試験を行った場合に水中への放射性物質の漏えい量が、〇・〇五マイクロキュリーを	

超えないものであること。		特別形核燃料物質等以外のもの
別表第一から別表第六までの第一欄に掲げる放射性物質の種類又は区分に応じ、それぞれ当該各表の第三欄（別表第五にあつては、第二欄）に掲げる数量（以下「 $A_2$ 値」という。）の千分の一		特別形核燃料物質等又は特別形核燃料物質等以外のもの
$A_2$ 値の千分の一		特別形核燃料物質等
$A_1$ 値の千分の一		特別形核燃料物質等以外のもの
$A_2$ 値の千分の一		気体

二 天然ウラン、劣化ウラン若しくは天然トリウム又はこれらの化合物であつて、その表面が容易に腐食しない金属等で被覆されているもの

(A型輸送物として運搬できる核燃料物質等の放射能の量の限度)

第三条 規則第三条第一項第二号の長官の定める量は、次の表の上欄に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能の量とする。

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬の技術基準を定める告示

特別形核燃料物質等	$A_1$ 値
特別形核燃料物質等以外のもの	$A_2$ 値

(許容表面密度)

第四条 規則第四条第六号の長官の定める密度は、次の表の上欄に掲げる放射性物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる密度とする。

アルファ線を放出する放射性物質	十万分の一マイクログキュリー 毎平方センチメートル
アルファ線を放出しない放射性物質	一万分の一マイクログキュリー 毎平方センチメートル

(A型輸送物に係る一般の試験条件)

第五条 規則第五条第四号の長官の定めるA型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第二に掲げる条件とする。

(B型輸送物に係る一般の試験条件)

第六条 規則第六条第二号の長官の定めるB型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第三に掲げる条件とする。

(B型輸送物に係る特別の試験条件)

第七条 規則第六条第三号の長官の定めるB型輸送物に係る特別の試験条件は、別記第四に掲げる条件とする。

(B型輸送物に係る漏えい量)

第八条 規則第六条第二号ロの長官の定める量は、 $A_2$ 値の百万分の

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬の技術基準を定める告示

五二

一とする。

2 規則第六条第三号ロの長官の定める量は、 $A_2$ 値とする。ただし、クリプトン八五にあつては、一万キュリーとする。

3 漏えいする放射性物質の全部又は一部が希ガスである場合にあつては、当該希ガスについては、前二項の $A_2$ 値は、非圧縮状態におけるものとする。

(BU型輸送物に係る一般の試験条件)

第九条 規則第七条第二号の長官の定めるBU型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第五に掲げる条件とする。

(BU型輸送物に係る特別の試験条件)

第十条 規則第七条第三号の長官の定めるBU型輸送物に係る特別の試験条件は、別記第六に掲げる条件とする。

(BU型輸送物に係る漏えい量)

第十一条 規則第七条第三号ロの長官の定める量は、 $A_2$ 値の千分の一とする。

2 第八条第三項の規定は、前項の量について準用する。

(核分裂性物質とならない核燃料物質)

第十二条 規則第八条の長官の定める核燃料物質は、次の各号の一に該当するものとする。

一 ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三八、プルトニウム二三九若しくはプルトニウム二四一の量又はこれらの物質の量の合計が十五グラムを超えない核燃料物質

二 天然ウラン又は劣化ウラン(熱中性子炉で照射されたものを

含む。)

(核分裂性輸送物に係る一般の試験条件)

第十三条 規則第九条第一号の長官の定める核分裂性輸送物に係る一般の試験条件は、別記第二一号に定める条件とする。

(核分裂性輸送物に係る特別の試験条件)

第十四条 規則第九条第二号の長官の定める核分裂性輸送物に係る特別の試験条件は、別記第四一号から第三号までに定める条件とする。

(核燃料輸送物としないで運搬できる核燃料物質によつて汚染された物の放射能濃度)

第十五条 規則第十二条第二号ロの長官の定める値は、一グラム当たり $A_2$ 値の一万分の一とする。

(特別措置に係る承認の申請書)

第十六条 規則第十三条の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書によつて行うものとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 運搬する核燃料物質等の種類、数量及び性状

三 運搬する物の表面並びに表面から一メートル離れた位置及び

二メートル離れた位置における放射線量率

四 講ずることが著しく困難である措置及びその理由

五 運搬に当たつて講ずる障害防止のための措置

(危険物)

第十七条 規則第十四条第三号の長官の定める危険物は、次の各号に掲げるものとする。

- 一 火薬類取締法（昭和二十五年法律第四百十九号）第二条第一項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火
- 二 高圧ガス取締法（昭和二十六年法律第二百四号）第二条に規定する高圧ガス（消火器に封入したものを除く。）
- 三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体であつて、引火点が摂氏八十二度以下のもの

四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類であつて、酸の含有量が体積比で十パーセントを超えるもの

五 前四号に掲げるもののほか、当該核燃料物質等の安全な運搬を損なう恐れのある物

（運搬物の個数の制限）

第十八条 規則第十四条第四号の規定により、二以上の運搬物を一の運搬機器に積載し、又は収納して運搬する場合は、当該運搬機器に積載し、又は収納する運搬物のそれぞれの輸送指数（運搬物の表面から一米ートル離れた位置における放射線量率をミリレム毎時単位で表した値の最大値をいう。ただし、第二種核分裂性輸送物及び第三種核分裂性輸送物にあつては、当該値と当該核分裂性輸送物の輸送制限個数で五十を除いて得られた値のうち、いずれか大なるものをいう。以下同じ。）を合計した値が五十以下となるよう当該積載し、又は収納する運搬物の個数を制限するものとする。

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬の技術基準を定める告示

（標識又は表示）

第十九条 規則第十四条第七号の規定による標識の取付け又は表示は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

- 一 次表の上欄に掲げる核燃料輸送物には、それぞれ同表の中欄に掲げる標識又は表示を、それぞれ同表の下欄に掲げる箇所に取付け、又は行うこと。

一 L型輸送物	「放射性」の文字の表示	核燃料輸送物の表面
二 核分裂性輸送物以外の核燃料輸送物（L型輸送物を除く。）又は第一種核分裂性輸送物であつて、その表面の放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超えないもの	第一類白標識（別記第七に掲げるもの）	核燃料輸送物の表面の二箇所
三 次に掲げる核燃料輸送物 イ 核分裂性輸送物以外の核燃料輸送物又は第一種核分裂性輸送物であつて、その表面の放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超え五十ミリレム毎時以下であり、かつ、その輸送指数が一を超えないもの	第二類黄標識（別記第八に掲げるもの）	核燃料輸送物の表面の二箇所

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬の技術基準を定める告示

<p>ロ 第二種核分裂性輸送物であつて、その表面の放射線量率が五十ミリレム毎時以下であり、かつ、その輸送指数が一を超えないもの</p>		
<p>四 前三号に掲げる核燃料輸送物以外の核燃料輸送物</p>	<p>第三類黄標式(別記第九に掲げるもの)</p>	<p>核燃料輸送物の表面の二箇所</p>

二 次のイからハまでに掲げる核燃料輸送物には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該イからハまでに掲げる事項を鮮明に表示しておくこと。

イ 総重量が五十キログラムを超える核燃料輸送物 総重量

ロ A型輸送物 「A型」の文字

ハ B M型輸送物及びB U型輸送物 「B型」の文字

三 B M型輸送物及びB U型輸送物には、当該核燃料輸送物の容器の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、耐火性及び耐水性を有する三葉マーク(別記第十に掲げるもの)を明確に表示すること。

(従事者に係る許容集積線量)

第二十條 規則第十四条第八号の長官の定める許容集積線量は、次の式によつて算出される数値(単位レム)とする。

$D \parallel 5 (N - 1.8)$

この式において、Dは許容集積線量を、Nは年令の数を表わすものとする。

2 放射線による事故によつて二十五レム未満の被ばくを受け、又は緊急作業に従事することによつて被ばくした結果、その集積線量が前項の式によつて算出される数値を超えた場合には、その被ばくした日からその超過した被ばく放射線量を二レムで除して得た数の年令を経過するまでの期間に限り、前項の式によつて算出される数値にその超過した被ばく放射線量を加えた数値をもつて許容集積線量とする。

3 従事者の過去の被ばくが明らかでない場合は、その明らかでない期間については、一年間につき五レムの割合で被ばくしたものとみなして集積線量を算出するものとする。

(従事者に係る許容被ばく線量)

第二十一條 規則第十四条第八号の長官の定める許容被ばく線量は、

三月間につき三レムとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 皮ふのみに対する被ばくの場合 三月間につき八レム

二 手、前ばく、足又は足関節のみに対する被ばくの場合 三月間につき二十レム

三 女子(妊娠可能年令でない女子、妊娠不能と診断された女子及び次号に規定する者を除く。)の腹部に対する被ばくの場合 三月間につき一・三レム

四 妊娠中である女子の腹部に対する被ばくの場合 妊娠と診断

されたときから出産までの間につき一レム

2 前項の従事者の被ばくする放射線が中性子線である場合には、別表第七の左の欄に掲げる中性子エネルギーの強さに応じてそれぞれの右の欄に掲げる粒子フルエンスが一ミリレムの放射線量に相当するものとして計算することができる。

(従事者以外の者に係る許容被ばく線量)

第二十二條 規則第十四條第九号の長官の定める許容被ばく線量は、一年間につき一・五レムとする。ただし、皮ふのみに対する被ばくについては、三レムとする。

(確認の申請に係る提出書類の省略)

第二十三條 規則第十六條第二項の規定により、運搬に関する確認を受けようとする者は、核燃料輸送物の設計(輸送容器の設計及び当該輸送容器に収納する核燃料物質等の仕様をいう。以下同じ)について長官の承認を受け、かつ、当該承認を受けた設計に従つて製作されていることについて長官の承認を受けた輸送容器を用いて当該承認を受けた設計に係る核燃料物質等を運搬するときは、同条第一項第二号及び第三号に掲げる書類の提出を省略することができる。

(緊急作業に係る許容被ばく線量)

第二十四條 規則第十八條第二項の長官の定める許容被ばく線量は、十二レムとする。

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬の技術基準を定める告示

別表第1（第2条関係）

種類が明らかであり、かつ、一種類である放射性物質の場合の数量の限度

第一欄		第二欄	第三欄
原子番号	放射性物質の種類	特別形核燃料物質等である場合の数量（A <sub>1</sub> 値）	特別形核燃料物質等以外の核燃料物質等である場合の数量（A <sub>2</sub> 値）
		単位 Ci	単位 Ci
1	<sup>3</sup> H 気体状のもの、放射線発光塗料であるもの、固体に吸収された形状のもの、トリチウム水であるもの	1,000	1,000
1	<sup>3</sup> H（その他のもの）	20	20
4	<sup>7</sup> Be	300	300
6	<sup>14</sup> C	1,000	100
9	<sup>18</sup> F	20	20
11	<sup>22</sup> Na	8	8
11	<sup>24</sup> Na	5	5
12	<sup>28</sup> Mg	6	6
14	<sup>31</sup> Si	100	100
15	<sup>32</sup> P	30	30
16	<sup>35</sup> S	1,000	300
17	<sup>36</sup> Cl	300	30
17	<sup>38</sup> Cl	10	10
18	<sup>37</sup> Ar	1,000	1,000
18	<sup>41</sup> Ar	{ (非圧縮状態) 20 (圧縮状態) 1	20 1
19	<sup>42</sup> K	10	10
20	<sup>45</sup> Ca	1,000	40
20	<sup>47</sup> Ca	20	20
21	<sup>46</sup> Sc	8	8
21	<sup>47</sup> Sc	200	200
21	<sup>48</sup> Sc	5	5
23	<sup>48</sup> V	6	6

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬の技術基準を定める告示

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬の技術基準を定める告示

	第一欄	第二欄	第三欄
24	<sup>51</sup> Cr	600	600
25	<sup>52</sup> Mn	5	5
25	<sup>54</sup> Mn	20	20
25	<sup>56</sup> Mn	5	5
26	<sup>52</sup> Fe	6	6
26	<sup>55</sup> Fe	1,000	1,000
26	<sup>59</sup> Fe	10	10
27	<sup>56</sup> Co	5	5
27	<sup>57</sup> Co	90	90
27	<sup>58m</sup> Co	1,000	1,000
27	<sup>58</sup> Co	20	20
27	<sup>60</sup> Co	7	7
28	<sup>59</sup> Ni	1,000	900
28	<sup>63</sup> Ni	1,000	100
28	<sup>65</sup> Ni	10	10
29	<sup>64</sup> Cu	80	80
30	<sup>65</sup> Zn	30	30
30	<sup>69m</sup> Zn	40	40
30	<sup>69</sup> Zn	300	300
31	<sup>72</sup> Ga	7	7
32	<sup>71</sup> Ge	1,000	1,000
33	<sup>73</sup> As	1,000	400
33	<sup>74</sup> As	20	20
33	<sup>76</sup> As	10	10
33	<sup>77</sup> As	300	300
34	<sup>75</sup> Se	40	40
35	<sup>82</sup> Br	6	6
36	<sup>85m</sup> Kr	{ (非圧縮状態) 100 (圧縮状態) 3	100 3
36	<sup>85</sup> Kr	{ (非圧縮状態) 1,000 (圧縮状態) 5	1,000 5
36	<sup>87</sup> Kr	{ (非圧縮状態) 20 (圧縮状態) $6 \times 10^{-1}$	20 $6 \times 10^{-1}$
37	<sup>86</sup> Rb	30	30

	第一欄	第二欄	第三欄
37	<sup>87</sup> Rb	制限なし	制限なし
38	<sup>85m</sup> Sr	80	80
38	<sup>85</sup> Sr	30	30
38	<sup>87m</sup> Sr	50	50
38	<sup>89</sup> Sr	100	40
38	<sup>90</sup> Sr	10	4×10 <sup>-1</sup>
38	<sup>91</sup> Sr	10	10
38	<sup>92</sup> Sr	10	10
39	<sup>90</sup> Y	10	10
39	<sup>91m</sup> Y	30	30
39	<sup>91</sup> Y	30	30
39	<sup>92</sup> Y	10	10
39	<sup>93</sup> Y	10	10
40	<sup>93</sup> Zr	1,000	200
40	<sup>95</sup> Zr	20	20
40	<sup>97</sup> Zr	20	20
41	<sup>93m</sup> Nb	1,000	200
41	<sup>95</sup> Nb	20	20
41	<sup>97</sup> Nb	20	20
42	<sup>99</sup> Mo	100	100
43	<sup>96m</sup> Tc	1,000	1,000
43	<sup>96</sup> Tc	6	6
43	<sup>97m</sup> Tc	1,000	200
43	<sup>97</sup> Tc	1,000	400
43	<sup>99m</sup> Tc	100	100
43	<sup>99</sup> Tc	1,000	80
44	<sup>97</sup> Ru	80	80
44	<sup>103</sup> Ru	30	30
44	<sup>105</sup> Ru	20	20
44	<sup>106</sup> Ru	10	7
45	<sup>103m</sup> Rh	1,000	1,000
45	<sup>105</sup> Rh	200	200
46	<sup>103</sup> Pd	1,000	700

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬の技術基準を定める告示

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬の技術基準を定める告示

	第一欄	第二欄	第三欄
46	<sup>109</sup> Pb	100	100
47	<sup>105</sup> Ag	40	40
47	<sup>110m</sup> Ag	7	7
47	<sup>111</sup> Ag	100	100
48	<sup>109</sup> Cd	1,000	70
48	<sup>113m</sup> Cd	30	30
48	<sup>115</sup> Cd	80	80
49	<sup>113m</sup> In	60	60
49	<sup>114m</sup> In	30	20
49	<sup>115m</sup> In	100	100
50	<sup>113</sup> Sn	60	60
50	<sup>125</sup> Sn	10	10
51	<sup>122</sup> Sb	30	30
51	<sup>124</sup> Sb	5	5
51	<sup>125</sup> Sb	40	30
52	<sup>125m</sup> Te	1,000	100
52	<sup>127m</sup> Te	300	40
52	<sup>127</sup> Te	300	300
52	<sup>129m</sup> Te	30	30
52	<sup>129</sup> Te	100	100
52	<sup>131m</sup> Te	10	10
52	<sup>132</sup> Te	7	7
53	<sup>125</sup> I	1,000	70
53	<sup>126</sup> I	40	10
53	<sup>129</sup> I	1,000	2
53	<sup>131</sup> I	40	10
53	<sup>132</sup> I	7	7
53	<sup>133</sup> I	30	30
53	<sup>134</sup> I	8	8
53	<sup>135</sup> I	10	10
54	<sup>131m</sup> Xe	{ (非圧縮状態) 100 (圧縮状態) 10	{ 100 10
54	<sup>133</sup> Xe	{ (非圧縮状態) 1,000 (圧縮状態) 5	{ 1,000 5

	第一欄	第二欄	第三欄
54	$^{135}\text{Xe}$	{ (非圧縮状態) 70 (圧縮状態) 2	70 2
55	$^{131}\text{Cs}$	1,000	1,000
55	$^{134m}\text{Cs}$	1,000	1,000
55	$^{134}\text{Cs}$	10	10
55	$^{135}\text{Cs}$	1,000	100
55	$^{136}\text{Cs}$	7	7
55	$^{137}\text{Cs}$	30	20
56	$^{131}\text{Ba}$	40	40
56	$^{133}\text{Ba}$	40	10
56	$^{140}\text{Ba}$	20	20
57	$^{140}\text{La}$	30	30
58	$^{139}\text{Ce}$	100	100
58	$^{141}\text{Ce}$	300	200
58	$^{143}\text{Ce}$	60	60
58	$^{144}\text{Ce}$	10	7
59	$^{142}\text{Pr}$	10	10
59	$^{143}\text{Pr}$	300	200
60	$^{147}\text{Nd}$	100	100
60	$^{149}\text{Nd}$	30	30
61	$^{147}\text{Pm}$	1,000	80
61	$^{149}\text{Pm}$	100	100
62	$^{147}\text{Sm}$	制限なし	制限なし
62	$^{151}\text{Sm}$	1,000	90
62	$^{153}\text{Sm}$	300	300
63	$^{152m}\text{Eu}$ (物理的半減期が9.2 時間のもの)	30	30
63	$^{152}\text{Eu}$ (物理的半減期が13 年のもの)	20	20
63	$^{154}\text{Eu}$	10	5
63	$^{155}\text{Eu}$	400	90
64	$^{153}\text{Gd}$	200	100

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬の技術基準を定める告示

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬の技術基準を定める告示

	第一欄	第二欄	第三欄
64	<sup>159</sup> Gd	300	300
65	<sup>160</sup> Tb	20	20
66	<sup>165</sup> Dy	100	100
66	<sup>166</sup> Dy	1,000	200
67	<sup>166</sup> Ho	30	30
68	<sup>169</sup> Er	1,000	300
68	<sup>171</sup> Er	50	50
69	<sup>170</sup> Tm	300	40
69	<sup>171</sup> Tm	1,000	100
70	<sup>175</sup> Yb	400	400
71	<sup>177</sup> Lu	300	300
72	<sup>181</sup> Hf	30	30
73	<sup>182</sup> Ta	20	20
74	<sup>181</sup> W	200	100
74	<sup>185</sup> W	1,000	100
74	<sup>187</sup> W	40	40
75	<sup>186</sup> Re	100	100
75	<sup>187</sup> Re	制限なし	制限なし
75	<sup>188</sup> Re	10	10
76	<sup>185</sup> Os	20	20
76	<sup>191m</sup> Os	200	200
76	<sup>191</sup> Os	600	400
76	<sup>193</sup> Os	100	100
77	<sup>190</sup> Ir	10	10
77	<sup>192</sup> Ir	20	20
77	<sup>194</sup> Ir	10	10
78	<sup>191</sup> Pt	100	100
78	<sup>193</sup> Pt	200	200
78	<sup>197m</sup> Pt	300	300
78	<sup>197</sup> Pt	300	300
79	<sup>193</sup> Au	200	200
79	<sup>196</sup> Au	30	30
79	<sup>198</sup> Au	40	40

	第一欄	第二欄	第三欄
79	<sup>199</sup> Au	200	200
80	<sup>197m</sup> Hg	200	200
80	<sup>197</sup> Hg	200	200
80	<sup>203</sup> Hg	80	80
81	<sup>200</sup> Tl	20	20
81	<sup>201</sup> Tl	200	200
81	<sup>202</sup> Tl	40	40
81	<sup>204</sup> Tl	300	30
82	<sup>210</sup> Pb	100	$2 \times 10^{-1}$
82	<sup>212</sup> Pb	6	5
83	<sup>206</sup> Bi	5	5
83	<sup>207</sup> Bi	10	10
83	<sup>210</sup> Bi	100	4
83	<sup>212</sup> Bi	6	6
84	<sup>210</sup> Po	200	$2 \times 10^{-1}$
85	<sup>211</sup> At	200	7
86	<sup>222</sup> Rn	10	2
88	<sup>223</sup> Ra	50	$2 \times 10^{-1}$
88	<sup>224</sup> Ra	6	$5 \times 10^{-1}$
88	<sup>226</sup> Ra	10	$5 \times 10^{-2}$
88	<sup>228</sup> Ra	10	$5 \times 10^{-2}$
89	<sup>227</sup> Ac	1,000	$3 \times 10^{-3}$
89	<sup>228</sup> Ac	10	4
90	<sup>227</sup> Th	200	$2 \times 10^{-1}$
90	<sup>228</sup> Th	6	$8 \times 10^{-3}$
90	<sup>230</sup> Th	3	$3 \times 10^{-3}$
90	<sup>231</sup> Th	1,000	1,000
90	<sup>232</sup> Th	制限なし	制限なし
90	<sup>234</sup> Th	10	10
90	Th (天然の混合比のもの)	制限なし	制限なし
91	<sup>230</sup> Pa	20	$8 \times 10^{-1}$
91	<sup>231</sup> Pa	2	$2 \times 10^{-3}$

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬の技術基準を定める告示

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬の技術基準を定める告示

	第一欄	第二欄	第三欄
91	<sup>233</sup> Pa	100	100
92	<sup>230</sup> U	100	$1 \times 10^{-1}$
92	<sup>232</sup> U	30	$3 \times 10^{-2}$
92	<sup>233</sup> U	100	$1 \times 10^{-1}$
92	<sup>234</sup> U	100	$1 \times 10^{-1}$
92	<sup>235</sup> U	100	$2 \times 10^{-1}$
92	<sup>236</sup> U	200	$2 \times 10^{-1}$
92	<sup>238</sup> U	制限なし	制限なし
92	U (天然の混合比のもの)	制限なし	制限なし
92	U (天然の混合比を超え るものであつて濃縮 度が20%未満のも の)	制限なし	制限なし
92	U (天然の混合比を超え るものであつて濃縮 度が20%以上のも の)	100	$1 \times 10^{-1}$
92	U (天然の混合比に達し ないもの)	制限なし	制限なし
93	<sup>237</sup> Np	5	$5 \times 10^{-3}$
93	<sup>239</sup> Np	200	200
94	<sup>238</sup> Pu	3	$3 \times 10^{-3}$
94	<sup>239</sup> Pu	2	$2 \times 10^{-3}$
94	<sup>240</sup> Pu	2	$2 \times 10^{-3}$
94	<sup>241</sup> Pu	1,000	$1 \times 10^{-1}$
94	<sup>242</sup> Pu	3	$3 \times 10^{-3}$
95	<sup>241</sup> Am	8	$8 \times 10^{-3}$
95	<sup>243</sup> Am	8	$8 \times 10^{-3}$
96	<sup>242</sup> Cm	200	$2 \times 10^{-1}$
96	<sup>243</sup> Cm	9	$9 \times 10^{-3}$

	第一欄	第二欄	第三欄
96	<sup>244</sup> C m	10	$1 \times 10^{-2}$
96	<sup>245</sup> C m	6	$6 \times 10^{-3}$
96	<sup>246</sup> C m	6	$6 \times 10^{-3}$
97	<sup>249</sup> B k	1,000	1
98	<sup>249</sup> C f	2	$2 \times 10^{-3}$
98	<sup>250</sup> C f	7	$7 \times 10^{-3}$
98	<sup>252</sup> C f	2	$9 \times 10^{-3}$

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬の技術基準を定める告示

別表第2（第2条関係）

種類が明らかであつて、一種類であり、かつ、別表第1に掲げる放射性物質以外の放射性物質の場合の数量の限度

第一欄	第二欄	第三欄
区分	特別形核燃料物質等である場合の数量（ $A_1$ 値） 単位 Ci	特別形核燃料物質等以外の核燃料物質等である場合の数量（ $A_2$ 値） 単位 Ci
1. 放出する放射線が一種類の場合（2に該当する場合を除く。） イ アルファ線を放出する放射性物質の場合 (1) 半減期が千日未満である場合 (2) 半減期が千日以上百万年以下である場合 (3) 半減期が百万年を超える場合 ロ ベータ線を放出する放射性物質の場合 (1) 最大エネルギーが0.5MeV未満である場合 (2) 最大エネルギーが0.5MeV以上1MeV未満である場合 (3) 最大エネルギーが1MeV以上1.5MeV未満である場合 (4) 最大エネルギーが1.5MeV以上2MeV未満である場合	1,000（原子番号が82以上のものである場合は、2） 50（原子番号が82以上のものである場合は、2） 1,000 1,000 300 100 30	3（原子番号が82以上のものである場合は、 $2 \times 10^{-3}$ ） $5 \times 10^{-2}$ （原子番号が82以上のものである場合は、 $2 \times 10^{-3}$ ） 3 半減期が千日未満である場合は3（原子番号が82以上のものである場合は、 $2 \times 10^{-3}$ ）、半減期が千日以上百万年以下である場合は $5 \times 10^{-2}$ （原子番号が82以上のものである場合は、 $2 \times 10^{-3}$ ）、半減期が百万年を超える場合は3

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬の技術基準を定める告示

<p>(5) 最大エネルギーが 2MeV 以上である場合</p> <p>ハ ガンマ線を放出する放射性物質の場合</p> <p>ニ エックス線を放出する放射性物質の場合</p>	<p>10</p> <p><math>\frac{9}{A}</math> (1,000 を超えるものにあつては、1,000)</p> <p>1,000 (原子番号が 56 以上のものである場合は、200)</p>	<p><math>\frac{9}{A}</math> とロの第三欄に掲げる数量のうちいずれか小さいものの</p> <p>半減期が千日未満である場合は 3 (原子番号が 82 以上のものである場合は、<math>2 \times 10^{-3}</math>)、半減期が千日以上百万年以下である場合は <math>5 \times 10^{-2}</math> (原子番号が 82 以上のものである場合は、<math>2 \times 10^{-3}</math>)、半減期が百万年を超える場合は 3</p>
<p>2. 放出する放射線が一種類であり、当該放射性物質が原子核の崩壊連鎖を生ずるもの(以下「親核種」という。)であつて、その半減期がその原子核の崩壊によつて生ずる放射性物質(以下「娘核種」という。)の半減期よりも長く、かつ、娘核種の半減期が十日以内である場合</p>	<p>親核種及び娘核種に対する 1 の第一欄の区分に応じてそれぞれ第二欄に掲げる数量のうち最小のもの</p>	<p>親核種及び娘核種に対する 1 の第一欄の区分に応じてそれぞれ第三欄に掲げる数量のうち最小のもの</p>
<p>3. 放出する放射線が二種類以上の場合(4 に該当する場合を除く。)</p>	<p>それぞれの放射線に対する 1 の第一欄の区分に応じてそれぞれ第二欄に掲げる数量のうち最小のもの</p>	<p>それぞれの放射線に対する 1 の第一欄の区分に応じてそれぞれ第三欄に掲げる数量のうち最小のもの</p>

<p>4. 放出する放射線が二種類以上あり、当該放射性物質の半減期が娘核種の半減期よりも長く、かつ娘核種の半減期が十日以内の場合</p>	<p>それぞれの放射線に係る親核種及び娘核種に対する1の第一欄の区分に応じてそれぞれ第二欄に掲げる数量のうち最小のもの</p>	<p>それぞれの放射線に係る親核種及び娘核種に対する1の第一欄の区分に応じてそれぞれ第三欄に掲げる数量のうち最小のもの</p>
--	---	---

備考  $\Gamma$ は、当該放射性物質が1キュリーの場合において、当該放射性物質から1メートル離れた位置における最大放射線量率をレントゲン毎時で表した値を示す。

別表第3（第2条関係）

種類が一種類であり、かつ、種類が明らかでない放射性物質の場合の数量の限度

第一欄	第二欄	第三欄
区分	特別形核燃料物質等である場合の数量（ $A_1$ 値） 単位 Ci	特別形核燃料物質等以外の核燃料物質等である場合の数量（ $A_2$ 値）単位 Ci
原子番号82以上の放射性物質が含まれていない場合	10	$4 \times 10^{-1}$
原子番号82以上の放射性物質が含まれている場合	2	$2 \times 10^{-3}$

別表第4（第2条関係）

種類が二種類以上であり、かつ、種類の全部が明らかでない放射性物質の場合又は種類の一部が明らかであって種類別の数量の全部が明らかでない放射性物質の場合の数量の限度

第一欄	第二欄	第三欄
区 分	特別形核燃料物質等である場合の数量（ $A_1$ 値） 単位 Ci	特別形核燃料物質等以外の核燃料物質等である場合の数量（ $A_2$ 値） 単位 Ci
1. アルファ線を放出する放射性物質が含まれている場合	2	$2 \times 10^{-3}$
2. アルファ線を放出する放射性物質が含まれていない場合（3に該当する場合を除く。）	2	$4 \times 10^{-1}$
3. 核分裂生成物である場合（1に該当する場合を除く。）	10	$4 \times 10^{-1}$

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬の技術基準を定める告示

別表第5 (第2条関係)

種類が二種類以上であり、かつ、種類及び種類別の数量の全部又は一部が明らかである放射性物質の場合(別表第6に該当する場合を除く。)の数量の限度

第一欄	第二欄
区分	数量 単位 Ci
放射性物質の種類の一部又は全部が明らかであつて種類別の数量の一部が明らかでない場合	次の算式を満たす $x_1, x_2, \dots, x_n$ 及び $y_i$ の数量 $\frac{x_1}{X_1} + \frac{x_2}{X_2} + \dots + \frac{x_n}{X_n} + \frac{y}{Y} = 1$
放射性物質の種類及び種類別の数量の全部が明らかである場合	次の算式を満たす $x_1, x_2, \dots, x_n$ の数量 $\frac{x_1}{X_1} + \frac{x_2}{X_2} + \dots + \frac{x_n}{X_n} = 1$

備考  $x_1, x_2, \dots, x_n$  は種類及び種類別の数量が明らかな各放射性物質の数量(キュリー)を、 $X_1, X_2, \dots, X_n$  はそれぞれ  $x_1, x_2, \dots, x_n$  に係る各放射性物質に対する別表第1又は別表第2に掲げる数量(キュリー)を、 $y$  は種類又は種類別の数量が明らかでない放射性物質の数量(キュリー)を、 $Y$  は、 $y$  に係る放射性物質の種類の一部が明らかな場合にあつてはそれらの種類に対する別表第1又は別表第2に掲げる数量(キュリー)のうち最小のものを、 $y$  に係る放射性物質の種類の一部が明らかでない場合にあつては  $y$  に係る放射性物質に対する別表第3に掲げる数量(キュリー)を示す。

別表第 6 ( 第 2 条関係 )

種類が一連の原子核の崩壊連鎖の系列からなり、かつ、その混合比が天然のものと等しい放射性物質の場合の数量の限度

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬の技術基準を定める告示

第 一 欄	第 二 欄	第 三 欄
区 分	特別形核燃料物質等である 場合の数量 ( A <sub>1</sub> 値 ) 単位 Ci	特別形核燃料物質等以外の 核燃料物質等である場合の 数量 ( A <sub>2</sub> 値 ) 単位 Ci
その系列のすべての放射性 物質 ( 親核種を除く。 ) の 半減期が十日を超えず、か つ、親核種の半減期よりも 短い場合	親核種に対する別表第 1 又 は別表第 2 の第二欄に掲げ る数量	親核種に対する別表第 1 又 は別表第 2 の第三欄に掲げ る数量
その系列の娘核種のうち、 その半減期が十日を超え、 又は親核種の半減期よりも 長いものがある場合	次の算式を満たす $x_1, x_2, \dots, x_n$ の数量 $\frac{x_1}{X_1} + \frac{x_2}{X_2} + \dots + \frac{x_n}{X_n} = 1$	次の算式を満たす $x_1, x_2, \dots, x_n$ の数量 $\frac{x_1}{X_1} + \frac{x_2}{X_2} + \dots + \frac{x_n}{X_n} = 1$

備考  $x_1, x_2, \dots, x_n$  はその原子核の崩壊連鎖の系列に属する各放射性物質の数量 ( キュリー ) を  $X_1, X_2, \dots, X_n$  はそれぞれ  $x_1, x_2, \dots, x_n$  に係る各放射性物質に対する別表第 1 又は別表第 2 に掲げる数量 ( キュリー ) を示す。

別表第7(第20条関係)

## 1ミリレムに相当する粒子フルエンス

中性子エネルギー	粒子フルエンス ( $n/cm^2$ )
0.025 eV	936,000
0.1 eV	864,000
1 eV	792,000
10 eV	828,000
100 eV	864,000
1 KeV	972,000
10 KeV	1,008,000
100 KeV	172,800
500 KeV	50,400
1 MeV	30,600
2 MeV	25,200
3 MeV	25,200
5 MeV	24,480
10 MeV	24,480
20 MeV	23,400
50 MeV	21,960
100 MeV	20,160
200 MeV	18,360
500 MeV	12,960
1,000 MeV	7,920
2,000 MeV	5,760
3,000 MeV	5,040

備考 該当値がないときは、内そう法によつて計算する。

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬の技術基準を定める告示

七二

別記第一（第二条関係） 特別形核燃料物質等に係る試験

一 衝撃試験

試験しようとする核燃料物質等をできるだけ模擬した供試物（以下「供試物」という。）を九メートルの高さから落下させること。

二 打撃試験

供試物を表面が滑らかな鉛板の上に置き、一メートルの高さから一・四キログラムの物体を自由落下させた場合と同等の衝撃力により、最大の破損を及ぼすように鋼製丸棒の平端面で打つこと。この場合において、鉛板は厚さが二・五センチメートル以下のものとし、鋼製丸棒はその平端面の直径が二・五センチメートルであり、かつ、その角の半径が〇・三センチメートルのものとする。

三 曲げ試験

供試物を水平にクランプ面からその二分の一が出るように固定し、一メートルの高さから一・四キログラムの物体を自由落下させた場合と同等の衝撃力により、最大の破損を及ぼすように鋼製丸棒の平端面で打つこと。この場合において、鋼製丸棒は、その平端面の直径が二・五センチメートルであり、かつ、その角の半径が〇・三センチメートルのものとする。

四 加熱試験

供試物を温度八百度の空気中に十分間置くこと。

五 浸漬試験

イ 固体状の核燃料物質等（カプセルに封入されたものを除く）にあつては、供試物について、次に掲げる試験をその順序で行うこと。

- (1) 常温の水中に七日間浸漬させること。
- (2) 温度五十度の水中に四時間浸漬させること。
- (3) 温度三十度であつて湿度九十パーセントの空气中に七日間置くこと。
- (4) 温度五十度の水中に四時間浸漬させること。

ロ カプセルに封入された核燃料物質等にあつては、供試物について、次に掲げる試験をその順序で行うこと。

- (1) 温度五十度の水中に四時間浸漬させること。
- (2) 温度三十度の空气中に七日間置くこと。
- (3) 温度五十度の水中に四時間浸漬させること。

別記第二（第五条、第十三条関係）A型輸送物に係る一般の試験条件

一 条件

イ 五十ミリメートル毎時の雨量に相当する水を一時間吹き付けること。

ロ イの条件の下に置いた後、次の条件の下に置くこと。

- (1) その重量が、五千キログラム以下のものにあつては一・二メートルの高さから、五千キログラムを超え一万キログラム以下のものにあつては〇・九メートルの高さから、一万キログラムを超え一万五千キログラム以下のものにあつては〇・六メートルの高さから、一万五千キログラムを

超えるものにあつては○・三メートルの高さから、それぞれ、最大の破損を及ぼすように落下させること。

- (2) その重量の五倍に相当する荷重又は鉛直投影面積に○・一三キログラム毎平方センチメートルを乗じて得た値に相当する荷重のうち、いずれか大きいものを二十四時間加えること。

- (3) 重量が六キログラムであり、直径が三・二センチメートルの容易に破損しない棒であつて、その先端が半球形のものの一メートルの高さから当該核燃料輸送物の最も弱い部分に落下させること。

## 二 液体状又は気体状の核燃料物質等に係る追加条件

- イ 液体状の核燃料物質等が収納されている核燃料輸送物にあつては、前号の条件の下に置くほか、次の(1)及び(2)の条件の下に置くこと。ただし、当該核燃料輸送物に係る容器に収納することができる核燃料物質等の量の二倍以上の量の核燃料物質等を吸収することができる吸収材を備えている核燃料輸送物であつて、当該吸収材が放射線しやへい材の内側にあるもの又は当該収納することができる核燃料物質等をすべて吸収することとした場合においても表面の放射線量率が二百ミリレム毎時を超えないものは、この限りでない。
- (1) 九メートルの高さから最大の破損を及ぼすように落下させること。

- (2) 前号(3)に規定する棒を一・七メートルの高さから当該核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬の技術基準を定める告示

輸送物の最も弱い部分に落下させること。

- ロ 気体状の核燃料物質等が収納されている核燃料輸送物にあつては、前号の条件の下に置くほか、イ(1)及び(2)の条件の下に置くこと。

別記第三(第六条関係) B M型輸送物に係る一般の試験条件

- 一 別記第二一号の条件の下に置くこと。

- 二 前号の条件の下に置いた後、野外の温度が三十八度である環境に一週間放置すること。

別記第四(第七条、第十四条関係) B M型輸送物に係る特別の試験条件

- 一 第二号の条件の下で核燃料輸送物が最大の破損を受けるような順序で次のイ及びロの条件の下に順次置くこと。

イ 九メートルの高さから落下させること。

- ロ 垂直に固定した直径が十五センチメートルであり、長さが二十センチメートルの軟鋼丸棒であつて、その上面が滑らかな水平面であるものに一メートルの高さから落下させること。

- 二 温度八百度の環境に三十分間置くこと。

- 三 深さ十五メートルの水中に八時間浸漬<sup>ナマ</sup>させること。

- 四 野外の温度が三十八度である環境に一週間放置すること。

- 備考 第一号から第四号までの条件の下には、この順序で置くものとする。

別記第五(第九条関係) B U型輸送物に係る一般の試験条件

- 一 別記第二一号の条件の下に置くこと。

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬の技術基準を定める告示

二 前号の条件の下に置いた後、野外の温度が三十八度から零下四十度までの環境に一週間放置すること。

別記第六（第十条関係） BU型輸送物に係る特別の試験条件

一 別記第四第一号から第三号までの条件の下にその順序で置くこと。

二 前号の条件の下に置いた後、野外の温度が三十八度から零下四十度までの環境に一週間放置すること。

別記第7（第19条関係）第一類白標識

0.5センチメートル

10センチメートル

10センチメートル

放射能  
RADIOACTIVE

放射性  
CONTENTS

放射能  
ACTIVITY

キュリー  
CURIES

注1 三葉マークは、別記第10のとおりとする。


注2 収納物及び放射能の欄には、それぞれ、収納されている核燃料物質等の名称及び放射能を記入すること。

注3 本邦内においてのみ運搬されるものにあつては、英語の部分を用いることができる。

注4 色彩は、次表によること。

部分	色彩
上半部の地	白
三葉マーク	黒
下半部の地	白
文字	黒
斜線を施した部分	赤
ふちの部分	白
ふちの内側の線	黒
区分線	黒

別記第8（第19条関係）第二類黄標識




- 注1 三葉マークは、別記第10のとおりとする。
- 2 収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ、収納されている核燃料物質等の名称、放射能及び輸送指数を記入すること。
- 3 本邦内においてのみ運搬されるものにあつては、英語の部分を用いることができる。
- 4 色彩は、次表によること。

部分	色彩
上半部の地	黄
三葉マーク	黒
下半部の地	白
文字	黒
斜線を施した部分	赤
ふちの部分	白
ふちの内側の線	黒
区分線	黒

別記第9（第19条関係）第三類黄標識



別記第10（第19条関係）三葉マーク



注1  $l$ は、0.2センチメートル以上とする。

2 色彩は、黒とする。

殿

科学技術庁原子力安全局長

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に  
関する科学技術庁長官の確認等について（通達）

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和53年総理府令第57号。以下「規則」という。）第16条及び核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示（昭和53年科学技術庁告示第11号。以下「告示」という。）第23条の規定の実施細目等について、科学技術庁長官（以下「長官」という。）の命により、下記のとおり定めたとで通知します。

なお、「核燃料物質等の運搬に関する安全規制について（通達）」（昭和52年12月8日付け52安局第405号。以下「旧通達」という。）は、本日をもって廃止しますが、昭和54年3月4日までに行う運搬については、なお従前の例により核燃料輸送物の確認を受けて下さい。

記

1. 核燃料輸送物の設計の承認の申請

- (1) 告示第23条の核燃料輸送物の設計についての長官の承認を受けようとする者は別記第1の様式による申請書を提出すること。
- (2) (1)の承認を受けた核燃料輸送物の設計の一部を変更しようとする者は、別記第2の様式による申請書を提出すること。
- (3) (1)の承認の有効期間を更新しようとする者は、有効期限の一月前までに、別記第3の様式による申請書を提出すること。

2. 輸送容器の承認の申請

- (1) 告示第23条の輸送容器についての長官の承認を受けようとする者は、別表の要領により、当該輸送容器の検査を実施し、その結果を添付して、別記第4の様式による申請書を提出すること。
- (2) (1)の承認を受けようとする者は、科学技術庁原子力安全局核燃料規制課長あて、

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

別記第5の様式による申請書により、輸送容器の検査の立会いを申請することができる。

- (3) (1)の承認の有効期間を更新しようとする者は、有効期限の1月前までに、別記第6の様式による申請書を提出すること。

### 3. 輸送容器の承認に伴う措置

- (1) 輸送容器の承認を受けた者は、運搬の前に、別記第7の様式による輸送容器登録票をそれぞれの輸送容器に取り付けること。

ただし、外国から輸入されるA型核分裂性輸送物（A型輸送物であつて核分裂性輸送物であるもの）であつて引き続き国内で使用されるもの以外のものを運搬する場合であつて、輸送容器登録票を携行して運搬するときは、輸送容器への取付けを要しない。

- (2) 輸送容器の承認を受けた者は、当該承認の有効期間中、核燃料輸送物設計承認申請書に記載した方法により、1年に1回以上（年間の使用回数が10回を超えるものにあつては、使用回数10回ごとに1回以上）、それぞれの輸送容器について定期自主検査を実施するとともに、その性能を健全に保持すること。輸送容器の定期検査の記録は、製作時検査の記録と併せて、当該輸送容器の承認の有効期間中、これを保存すること。

- (3) 輸送容器の承認を受けた者は、輸送容器の承認の有効期間途中において、当該輸送容器の使用を廃止した場合、又は当該輸送容器の性能が承認を受けた核燃料輸送物の設計の性能に合致しないこととなった場合には、速やかに、別記第8の様式による輸送容器登録廃止届を提出すること。

### 4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下「法」という。）第59条の2第2項（法第66条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。）の運搬に関する長官の確認の申請

- (1) 法第59条の2の規定は、使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者及び再処理事業者並びにこれらの者から運搬を委託された者のうち、運搬に関しすべての保安の責任を負うことになっている者が、規則に定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならないという主旨であるので、同条第2項に規定する確認の申請は上記責任を有する者でなければ行えないことに留意すること。

- (2) 規則第16条第1項各号に掲げる書類の記載事項は、別記第9から別記第13までによるものとする。

- (3) 規則第16条第2項の規定により、同条第1項第2号及び第3号に掲げる書類の提出を省略しようとする者は、長官の交付した核燃料輸送物設計承認書及び輸送容

器承認書の写しを同条第1項に規定する確認申請書に添付すること。

5. 原子力安全局長の設計承認等

- (1) 旧通達に基づく原子力安全局長の設計の承認を受け、又はこれと同等の原子力安全局長の設計証明を受けた核燃料輸送物を運搬する場合には、その有効期間内において、長官が適当と認めるときは、当該設計承認書又は証明書の写しをもつて、4.(2)の長官の核燃料輸送物設計承認書の写しに代えることができる。
- (2) 旧通達に基づく原子力安全局長の登録証の交付を受けた輸送容器を用いて運搬する場合には、その有効期間内において、当該輸送容器の性能が健全に保持されていると長官が認めるときは、当該登録証の写しをもつて、4.(2)の長官の輸送容器承認書の写しに代えることができる。また、この場合、旧通達に基づく輸送容器登録票をもつて、3.(1)の輸送容器登録票に代えることができる。

6. 特別形核燃料物質等の設計の承認

告示第2条第1号に定めるA<sub>2</sub>値を超える放射能を有する特別形核燃料物質等をA型輸送物（核分裂性輸送物であるものを除く。）として運搬しようとする場合は、あらかじめ、別記第14の様式による申請書により、当該特別形核燃料物質等の設計が告示第2条第1号に定める特別形核燃料物質等の基準に適合することについて、原子力安全局長の承認を受けること。

7. IAEAの輸送基準に適合することの証明

告示第23条に掲げる長官の設計の承認を受けた核燃料輸送物の国際輸送にあつては、当該核燃料輸送物の設計がIAEAの輸送基準に適合することについて、別記第15の様式による願いにより、原子力安全局長の証明書の交付を願い出ることができる。

8. 法第59条の2第1項に規定する運搬を伴わない運搬に係る核燃料輸送物（以下、輸送物という。）の設計の届出等

輸送物については、その設計等について、下記の(1)から(4)までの規定により、科学技術庁原子力安全局核燃料規制課長あて届け出ること。

(1) 輸送物の設計の届出

- (イ) 運輸省に輸送物の設計承認申請をする者は、別記第16の様式により届け出ること。
- (ロ) (イ)の届出を提出した輸送物の設計の一部を変更しようとする者は、別記第17の様式により届け出ること。
- (ハ) 運輸省に輸送物の設計承認更新申請をする者は、別記第18の様式により届け出ること。

(2) 輸送容器の届出

- (イ) 運輸省に輸送容器登録申請をする者は、別表の要領による当該輸送容器の検査の結果を添付して、別記第19の様式により届け出ること。
- (ロ) (イ)の届出を提出しようとする者は、別記第20の様式による要請書により、輸送容器の検査の立会いを要請することができる。
- (ハ) 運輸省に輸送容器登録更新申請をする者は、別記第21の様式により届け出ること。
- (ニ) 輸送容器の登録の有効期間途中において、当該輸送容器の使用を廃止した場合、又は当該輸送容器の性能が承認を受けた輸送物の設計の性能に合致しなくなった場合には、速やかに、別記第22の様式により届け出ること。

(3) 特別形核燃料物質等の設計の届出

「船舶による放射性物質等の運送基準の細目を定める告示」(昭和52年11月17日、運輸省告示第585号)に定める $A_2$ 値を超える放射能を有する特別形核燃料物質等をA型輸送物(核分裂性輸送物であるものを除く。)として運搬しようとする場合は、あらかじめ、別記第23の様式による特別形核燃料物質等設計届を提出すること。

(4) 輸送物の運搬の届出

法第59条の2第1項に規定する運搬を伴わない運搬を行おうとする者は、別記第24の様式により届け出ること。

核燃料輸送物設計承認申請書

番 号  
年 月 日

科学技術庁長官

殿

住 所

氏 名（法人にあつては、その名称及び  
代表者の氏名） ㊦

下記の核燃料輸送物について設計の承認を受けたく、別紙のとおり申請します。

記

1. 核燃料輸送物の名称
2. 核燃料輸送物の種類及び核分裂性輸送物にあつては、その種類
3. 核燃料輸送物に関する説明

- (1) 輸送容器の材料の種類
- (2) 核燃料輸送物の総重量
- (3) 外形寸法
- (4) 外 観
- (5) 収納する核燃料物質等の設計仕様

イ 種 類

ロ 重 量

ハ 放射能の量（主要な核種ごとの値及び合計値）

ニ 性 状

ホ 濃 縮 度

ヘ 燃 焼 度

ト 発 熱 量

チ 冷却日数

リ その他

4. 輸送制限個数及び配列方法
5. 臨界計算における水密性に関する事項
6. BM型輸送物にあつては、BU型輸送物の設計基準のうち適合しない基準についての説明

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

7. 核燃料輸送物の取扱い及び保守に関する事項

(別紙記載事項)

1. 核燃料輸送物の説明
2. 核燃料輸送物の安全解析
3. 輸送容器の製作方法
4. 核燃料輸送物の取扱い方法及び保守の方法
5. 安全設計、安全輸送に関する特記事項

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A 4とすること。

○別記第 2

核燃料輸送物設計変更承認申請書

番 号  
年 月 日

科学技術庁長官

殿

住 所

氏 名（法人にあつては、その名称及  
び代表者の氏名） ㊟

下記の核燃料輸送物について設計変更の承認を受けたく、別紙のとおり申請します。

記

1. 既に交付された設計承認番号
2. 核燃料輸送物の名称
3. 変更内容
4. 変更理由

（別紙記載事項）（注）

1. 核燃料輸送物の説明
2. 核燃料輸送物の安全解析
3. 輸送容器の製作方法
4. 核燃料輸送物の取扱方法及び保守の方法
5. 安全設計、安全輸送に関する特記事項

注 別紙記載事項は変更に係る部分について記載すること。

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

○別記第 3

核燃料輸送物設計承認更新申請書

番 号  
年 月 日

科学技術庁長官

殿

住 所

氏 名（法人にあつては、その名称及  
び代表者の氏名） ㊦

核燃料輸送物の設計承認の更新を受けたく、下記のとおり申請します。

記

1. 核燃料輸送物の名称
2. 設計承認番号
3. 更新の理由

備考 1 本申請書には、既に交付を受けている核燃料輸送物設計承認書の写しを添付すること。

2 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

○別記第 4

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

輸送容器承認申請書

番 号  
年 月 日

科学技術庁長官

殿

住 所

氏 名（法人にあつては、その名称及  
び代表者の氏名） ㊤

下記の輸送容器について承認を受けたく、別紙のとおり申請します。

記

1. 輸送容器の名称
2. 輸送容器の個数
3. 核燃料輸送物の設計承認番号

（別紙記載事項）

1. 輸送容器の製作時検査結果に関する説明（注 1）
2. 輸送容器の性能維持に関する説明（注 2）

注 1 別表の検査要領による検査結果を記載すること。

2 輸送容器の完成後輸送容器の承認申請時まで、当該輸送容器が健全に保守されていることを示す事項を記載すること。

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

○別記第 5

輸送容器検査立会申請書

番 号  
年 月 日

科学技術庁原子力安全局  
核燃料規制課長

殿

住 所

氏 名（法人にあつては、その名称及  
び代表者の氏名） ㊦

輸送容器検査の立会いを受けて、下記のとおり申請します。

記

1. 輸送容器の名称
2. 輸送容器の個数
3. 核燃料輸送物の設計承認番号
4. 製作工程表
5. 検査の立会いを受けようとする期日及び場所

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

○別記第 6

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

輸送容器承認更新申請書

番 号  
年 月 日

科学技術庁長官

殿

住 所

氏 名（法人にあつては、その名称及び代表者の氏名） ㊦

輸送容器の承認の更新を受けたく、下記のとおり申請します。

記

1. 輸送容器の名称
2. 設計承認番号
3. 輸送容器登録番号
4. 輸送容器の性能維持に関する説明

備考 1 本申請書には、定期検査記録を添付すること。

2 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

輸 送 容 器 登 録 票

輸送容器登録票（記載例）	
Registration Label of Packaging	
輸送容器登録番号	
Serial Number of Packaging	NO. A-20
有 効 期 限	昭和55年9月16日
This Registration Shall be valid till Sep. 16, 1980	
核燃料輸送物の名称	
Name of Packaging	GAK-5288
設 計 承 認 番 号	
Competent Authority Identification	J/51/AF
Marks	

10 cm以上

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

備考1 目立ちやすい箇所に容易に消えない方法で表示されていること。

2 輸送容器登録票は、本邦内においてのみ運搬されるものにあつては英語の部分を削ることができる。

○別記第 8

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

輸送容器登録廃止届

番 号  
年 月 日

科学技術庁長官

殿

住 所

氏 名（法人にあつては、その名称及  
び代表者の氏名） ㊦

輸送容器の登録を廃止したく、下記のとおり届け出ます。

記

1. 輸送容器の名称
2. 輸送容器の登録番号
3. 廃止の理由

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

○別記第 9

規則第 1 6 条第 1 項第 1 号の説明書の記載事項

1. 収納する核燃料物質等の仕様（注 1）
2. 仕様の決定方法（注 2）
3. 設計仕様との比較（注 3）

注 1 輸送容器ごとに記載すること。

2 燃焼度、放射能の量、発熱量等計算により算出した仕様の計算方法について記載すること。実測による場合は、測定方法について記載すること。

3 核燃料輸送物の設計承認を受けている場合、承認を受けた設計に係る核燃料物質等の設計仕様と収納する核燃料物質等の仕様との比較について記載すること。

○別記第 10

規則第 1 6 条第 1 項第 2 号の説明書の記載事項

1. 核燃料輸送物の説明
2. 核燃料輸送物の安全解析
3. 輸送容器の製作方法
4. 核燃料輸送物の取扱い方法及び保守の方法
5. 安全設計、安全輸送に関する特記事項

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

○別記第 11

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

規則第 16 条第 1 項第 3 号の説明書の記載事項

- 1 輸送容器の製作時の検査に関する説明（注 1）
- 2 輸送容器の性能維持に関する説明（注 2）

注 1 別表の検査要領による検査結果を記載すること。

- 2 輸送容器の完成後運搬の確認申請時まで、当該輸送容器が健全に保守されていることを示す事項を記載すること。

○別記第 12

規則第 16 条第 1 項第 4 号の説明書の記載事項

1. 核燃料輸送物の発送前検査に関する説明（注）
2. 発送前検査を行う予定時期
3. 発送前検査を行う場所

注 発送前に行う検査の具体的方法及び合格基準を記載すること。

備考 核燃料輸送物の表面及び表面から 1メートルの距離における放射線量率の合格基準値を核燃料輸送物ごとに記載した書類を添付すること。

規則第16条第1項第5号の説明書の記載事項

1. 運搬機器及び積載方法
  - (1) 運搬機器の概要
  - (2) 積載方法及び固縛方法
  - (3) 運搬機器の放射線量率
  - (4) 運搬物の個数
  - (5) 運搬物の輸送指数及びその合計値
2. 運搬実施体制
  - (1) 運搬責任者、運搬実施者、運搬従事者及び同行する専門家
  - (2) 放射線管理要領
  - (3) 運搬要領
  - (4) 応急措置要領
3. 規則第14条各号に掲げる基準に適合することについての説明

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

○別記第 14

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

特別形核燃料物質等設計承認申請書

番 号  
年 月 日

科学技術庁原子力安全局長

殿

住 所

氏 名（法人にあつては、その名称及び代表者の氏名） ㊦

下記の特別形核燃料物質等について設計の承認を受けたく、別紙のとおり申請します。

記

1. 特別形核燃料物質等の名称
2. 特別形核燃料物質等に関する説明
  - (1) 重 量
  - (2) 外形寸法
  - (3) 外 観
  - (4) 核燃料物質等の設計仕様

（別紙記載事項）

特別形核燃料物質等の設計が告示第 2 条第 1 号の技術基準に適合することについての説明

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

核燃料輸送物設計承認英文証明願

番 号  
年 月 日

科学技術庁原子力安全局長

殿

住 所

氏 名（法人にあつては、その名称及  
び代表者の氏名） ㊦

下記の核燃料輸送物の設計が「IAEA放射性物質安全輸送規則（1973年版）」  
の技術基準に適合していることについて英文により証明していただきたく、別添により  
申請します。

記

1. 核燃料輸送物の名称
2. 設計承認番号

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について(原子力安全局長通達)

SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY  
2-2-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku, Tokyo Japan

CERTIFICATE OF APPROVAL OF PACKAGE DESIGN  
FOR THE TRANSPORT OF RADIOACTIVE MATERIALS

This is to certify, in response to the application by \_\_\_\_\_  
on \_\_\_\_\_,  
that the Design of Package described herein satisfies  
the design requirements of Type Fissile Class Package  
specified in Regulations for the Safe Transport of  
Radioactive Materials(International Atomic Energy  
Agency, Safety Series NO. 6, 1973 Edition)

COMPETENT AUTHORITY  
IDENTIFICATION MARK: J//

---

Date	Nobuyuki Makimura Director General, Nuclear Safety Bureau Science and Technology Agency Competent Authority of Japan for Packages of Nuclear Materials
------	---

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

( 英文続き )

1. NAME OF PACKAGING :
2. SPECIFICATION OF CONTENT
- (1) DESCRIPTION OF CONTENTS
- (i) Material of Nuclear Fuel :
- (ii) Initial Enrichment :
- (2) RESTRICTIONS ON CONTENTS
- (i) Total Weight of Nuclear Fuel :
- (ii) Total Activity :
- (iii) Total Heat Generation Rate :
- (iv) Burn Up Rate :
- (v) Cooling Time :
3. SPECIFICATION OF PACKAGING
- (1) TOTAL WEIGHT OF PACKAGE :
- (2) OUTER DIMENSION OF PACKAGING
- (i) :
- (ii) :
- :
- (3) MATERIALS OF PACKAGING
- (i) :
- (ii) :
- :
- (4) PACKAGE ILLUSTRATION : (See the attached figure)
4. TERMS OF CRITICALITY CLEARANCE :
5. ASSUMED AMBIENT CONDITIONS
- (i) Ambient Temperature :
- (ii) Insolation Data :
6. RESTRICTIONS ON TRANSPORT
7. INSTRUCTIONS ON USE AND MAINTENANCE OF PACKAGING
- (i) :
- (ii) :
- :
8. ACTIONS PRIOR TO SHIPMENT
- Each package shall be checked for the following items before shipment
- (i) :
- (ii) :
- :
9. THIS CERTIFICATE IS VALID TILL
10. THIS CERTIFICATE DOES NOT RELIEVE THE CONSIGNOR FROM COMPLIANCE WITH ANY REQUIREMENT OF THE GOVERNMENT OF ANY COUNTRY THROUGH OR INTO WHICH THE PACKAGE WILL BE TRANSPORTED.

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

核燃料輸送物設計届

番 号  
年 月 日

科学技術庁原子力安全局  
核燃料規制課長

殿

住 所

氏 名（法人にあつては、その名称及び  
代表者の氏名） ㊞

下記の核燃料輸送物の設計について、別紙のとおり届け出ます。

記

1. 核燃料輸送物の名称
2. 核燃料輸送物の種類及び核分裂性輸送物にあつては、その種類
3. 核燃料輸送物に関する説明
  - (1) 輸送容器の材料の種類
  - (2) 核燃料輸送物の総重量
  - (3) 外形寸法
  - (4) 外 観
  - (5) 収納する核燃料物質等の設計仕様
    - イ 種 類
    - ロ 重 量
    - ハ 放射能の量（主要な核種ごとの値及び合計値）
    - ニ 性 状
    - ホ 濃 縮 度
    - ヘ 燃 焼 度
    - ト 発 熱 量
    - チ 冷却日数
    - リ そ の 他
4. 輸送制限個数及び配列方法
5. 臨界計算における水密性に関する事項
6. B M型輸送物にあつては、B U型輸送物の設計基準のうち適合しない基準についての説明

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

7. 核燃料輸送物の取扱い及び保守に関する事項

（別紙記載事項）

1. 核燃料輸送物の説明
2. 核燃料輸送物の安全解析
3. 輸送容器の製作方法
4. 核燃料輸送物の取扱い方法及び保守の方法
5. 安全設計、安全輸送に関する特記事項

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

○別記第17

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

核燃料輸送物設計変更届

番 号  
年 月 日

科学技術庁原子力安全局  
核燃料規制課長

殿

住 所

氏 名（法人にあつては、その名称及び  
代表者の氏名） ㊦

下記の核燃料輸送物の設計変更について、別紙のとおり届け出ます。

記

1. 既に交付された設計承認番号
2. 核燃料輸送物の名称
3. 変更内容
4. 変更理由

（別紙記載事項）（注）

1. 核燃料輸送物の説明
2. 核燃料輸送物の安全解析
3. 輸送容器の製作方法
4. 核燃料輸送物の取扱方法及び保守の方法
5. 安全設計、安全輸送に関する特記事項

注 別紙記載事項は変更に係る部分について記載すること。

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

核燃料輸送物設計更新届

番 号  
年 月 日

科学技術庁原子力安全局  
核燃料規制課長

殿

住 所

氏 名（法人にあつては、その名称及び  
代表者の氏名） ㊦

核燃料輸送物の設計の更新について、下記のとおり届け出ます。

記

1. 核燃料輸送物の名称
2. 設計承認番号
3. 更新の理由

- 備考 1 本申請書には、既に交付を受けている核燃料輸送物設計承認書の写しを添付すること。
- 2 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

○別記第 19

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

輸 送 容 器 届

番 号  
年 月 日

科学技術庁原子力安全局  
核 燃 料 規 制 課 長

殿

住 所

氏 名（法人にあつては、その名称及  
び代表者の氏名） 印

下記の輸送容器について、別紙のとおり届け出ます。

記

1. 輸送容器の名称
2. 輸送容器の個数
3. 核燃料輸送物の設計承認番号

（別紙記載事項）

1. 輸送容器の製作時検査結果に関する説明（注 1）
2. 輸送容器の性能維持に関する説明（注 2）

注 1 別表の検査要領による検査結果を記載すること。

2 輸送容器の完成後輸送容器の届出まで、当該輸送容器が健全に保守されていることを示す事項を記載すること。

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

輸送容器検査立会要請書

番 号  
年 月 日

科学技術庁原子力安全局  
核燃料規制課長

殿

住 所

氏 名（法人にあては、その名称及び  
代表者の氏名） ㊞

輸送容器検査の立会いを受けたく、下記のとおり要請します。

記

1. 輸送容器の名称
2. 輸送容器の個数
3. 核燃料輸送物の設計承認番号
4. 製作工程表
5. 検査の立会いを受けようとする期日及び場所

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

○別記第 21

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

輸 送 容 器 更 新 届

番 号  
年 月 日

科学技術庁原子力安全局  
核 燃 料 規 制 課 長

殿

住 所

氏 名（法人にあつては、その名称及び  
代表者の氏名） 印

輸送容器の更新について、下記のとおり届け出ます。

記

1. 輸送容器の名称
2. 設計承認番号
3. 輸送容器登録番号
4. 輸送容器の性能維持に関する説明
5. 更新の理由

- 備考
- 1 本申請書には、定期検査記録を添付すること。
  - 2 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

○別記第 22

輸 送 容 器 廃 止 届

番 号  
年 月 日

科学技術庁原子力安全局  
核 燃 料 規 制 課 長

殿

住 所

氏 名（法人にあつては、その名称及び  
代表者の氏名） 印

輸送容器を廃止したので、下記のとおり届け出ます。

記

1. 輸送容器の名称
2. 輸送容器の登録番号
3. 廃止の理由

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

○別記第 23

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について（原子力安全局長通達）

特別形核燃料物質等設計届

番 号  
年 月 日

科学技術庁原子力安全局  
核燃料規制課長

殿

住 所

氏 名（法人にあつては、その名称及び  
代表者の氏名） 印

下記の特別形核燃料物質等の設計について、別紙のとおり届け出ます。

記

1. 特別形核燃料物質等の名称
2. 特別形核燃料物質等に関する説明
  - (1) 重 量
  - (2) 外形寸法
  - (3) 外 観
  - (4) 核燃料物質等の設計仕様

（別紙記載事項）

特別形核燃料物質等の設計が船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示（昭和52年運輸省告示第585号）第4条第1号の技術基準に適合することについての説明

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

○別記第24

核燃料輸送物確認届

番 号  
年 月 日

科学技術庁原子力安全局  
核燃料規制課長

殿

住 所  
氏 名(法人にあつては、その名称及び  
代表者の氏名) 印

核燃料輸送物について、別紙の書類を添えて、下記のとおり届け出ます。

記

事 業 の 区 分(注1)		
運搬をしようとする核燃料物質等の種類、性状及び量 (注2)		
運 搬 の 目 的(注3)		
運 搬 予 定 時 期		
核燃料輸送物に関する説明	核燃料輸送物の名称(注4)	
	核燃料輸送物の種類及び核分裂性輸送物にあつては、その種類	
	核燃料輸送物の総重量(注5)	
	取納する核燃料物質等	重 量(注6)
		放射能の量(注7)
	(注8)輸送容器	外形寸法(注9)
		重 量(注10)
	核分裂性輸送物の場合	輸送制限個数
		配列方法(注11)

工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認について(原子力安全局長通達)

(別紙書類)

1. 運搬する核燃料物質等に関する説明書(注12)
2. 設計承認書の写し
3. 輸送容器承認書の写し
4. 核燃料輸送物の発送前の点検に関する説明書(注13)

- 注1 使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者若しくは再処理事業者又はこれらの者から運搬を委託された者の別を記載すること。運搬を委託された者によっては、委託者の名称及び事業の区分を併記すること。
- 2 種類については酸化ウラン粉末、軽水炉用新燃料集合体、軽水炉使用済燃料等に区別して、性状については物理的・化学的形態を、量についてはトン、キログラム又はグラム単位(有効数字2けた)で記載すること。
- 3 当該運搬に係る出発地及び目的地の工場又は事業所の名称及び所在地を併せて記載すること。
- 4 核燃料輸送物の通称を記載すること。
- 5 トン、キログラム又はグラム単位(有効数字2けた)で記載すること。
- 6 注5の例により記載すること。
- 7 総量及び主要な核種ごとの量をキュリー単位(有効数字2けた)で記載すること。
- 8 輸送容器の概略を示す鮮明で複写可能な図面を添付すること。
- 9 センチメートル又はメートル単位(有効数字2けた)で記載すること。
- 10 注5の例により記載すること。
- 11 任意の配列方法又は特定の配列方法の別を記載し、特定の配列方法の場合には、当該運搬する核分裂性輸送物相互間の距離を明記した配列方法についての説明を添付すること。
- 12 記載事項は、別記第9によること。
- 13 記載事項は、別記第12によること。

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

## ○別表 輸送容器検査要領

検査項目	検査対象	検査方法	合格基準
外観検査	BM, BU, AF	容器の外観を目視で検査する。	傷、割れ、塗装及び形状等に異常のないこと。
材料検査	BM, BU	容器に用いられた材料について、ミルシート等により照合するか又は引張試験等により降伏応力、引張強度等の材料特性を検査する。	設計承認申請書（以下「申請書」という。）に記載された設計条件を満足していること。
寸法検査	BM, BU	主要寸法を計測器を用いて検査する。	申請書に記載された図示公差内にあること。
溶接検査	BM, BU	1)外観 2)開先寸法 3)液体浸透探傷試験 4)放射線透過試験等により溶接の健全性を検査する。	申請書に記載された設計条件を満足していること。
吊上げ荷重検査	BM, BU	トラニオンに油圧等により荷重を付加し、異常の有無を検査する。	吊上げ荷重の2倍の荷重に耐えること。
重量検査	BM, BU	完成容器の重量又は各部分の総重量を検査する。	申請書に記載された重量以下であること。

検査項目	検査対象	検査方法	合格基準
未臨界検査	BM, BU, AF	バスケット等の寸法及び外観を検査し、中性子吸収材を使用している場合はその含有量、分布等を検査する。	申請書に記載された設計条件を満足すること。
しゃへい寸法検査	BM, BU, AF	$\gamma$ 線、中性子線しゃへい用に用いられる部分の寸法を検査する。	申請書に記載された設計条件を満足すること。
作動確認検査	BM, BU, AF	弁及び非常用安全装置等が装備された容器にあつては、当該装置が正常に作動するか否かを検査する。	申請書に記載された設計条件を満足すること。
取扱検査	BM, BU, AF	バスケット、蓋板等の脱着、取出し、吊上げ等の取扱いについて異常の有無を検査する。	申請書に記載された取扱いを行っても異常のないこと。
耐圧検査	BM, BU	気圧又は水圧を加え、容器の変形の有無等を検査する。	異常な変形、ひび、割れ等がないこと。
気密漏洩検査	BM, BU	ヘリウムリークテスト、加圧漏洩試験又は真空試験等により漏洩率を検査する。	漏洩率が申請書に記載された値以下であること。

検査項目	検査対象	検査方法	合格基準
伝熱検査	BM, BU	収納燃料の崩壊熱に相当する電熱ヒーター等の熱源を容器内に装填し、容器各部の最高温度、温度分布を検査する。	外気条件を補正したのち、申請書に記載された温度以下であること。
しゃへい性能検査	BM, BU	容器内に $^{60}\text{Co}$ 等の線源を装填し、しゃへい性能を検査する。	(1) しゃへい上の欠陥部分が存在しないこと。 (2) その他申請書に記載された条件を満足すること。

注 BM, BU：BM型輸送物及びBU型輸送物に係る輸送容器を示す。

AF：核分裂性物質を封入するA型核分裂性輸送物に係る輸送容器を示す。

## 核燃料物質等輸送物設計承認申請書 記載要綱

核燃料物質等輸送物設計承認申請書記載要綱（改訂第2版）について

1. 本要綱については、初版が昭和51年2月、改訂第1版が昭和53年12月、当課より発行されているが、今般その後の審査の経験等を勘案し、新たに内容を見直すとともに、昭和54年初頭より「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき新しい運搬規制が実施されるので、改訂第2版を発行することとした。
2. 本要綱は、「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示」（昭和53年科学技術庁告示第11号）第22条の科学技術庁長官の核燃料輸送物の設計承認申請書の記載事項及び記載内容であるとともに、「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則」（昭和53年総理府令第57号）第16条第1項第2号の説明書の記載にあたって参考とすることができる。
3. 申請書又は説明書の記載にあたって、基準は上記府令・告示によるが、その他「放射性物質等の輸送に関する安全基準」（昭和50年1月原子力委員会決定）及び「IAEA放射性物質安全輸送規則（1973年版）」も参考とされたい。

科学技術庁原子力安全局 核燃料規制課

# 目 次

A.6 特別の試験条件 (事故時試験条件)……………	121
A.6.1 強度試験・落下試験 I (9 m 落下時)	
(a) 解析	
(b) 原型試験	
(c) モデル試験	
A.6.1.1 垂直落下	
A.6.1.2 水平落下	
A.6.1.3 コーナー落下	
A.6.1.4 傾斜落下	
A.6.1.5 結果の要約と検討 ……	122
A.6.2 強度試験・落下試験 II (1 m 落下時)	
A.6.2.1 結果の要約と検討	
A.6.3 熱的試験	
A.6.3.1 圧力及び温度の要約	
A.6.3.2 熱膨脹	
A.6.3.3 許容応力の比較	
A.6.4 浸漬	
A.6.5 破損の要約	
A.7 特別形	
A.7.1 概要……………	123
A.7.2 衝撃	
A.7.3 打撃	
A.7.4 加熱	
A.7.5 曲げ	
A.7.6 浸漬	
A.7.7 要約	
A.8 放射性収納物	
A.9 付属書類	
B. 熱解析……………	123

イ章 輸送物の説明……………	118
A. 目的及び条件	
B. 輸送物の種類	
C. 輸送容器	
D. 輸送容器の収納物	
ロ章 輸送物の安全解析……………	118
A. 構造解析……………	118
A.1 構造設計	
A.1.1 概要	
A.1.2 設計基準	
A.2 重量及び重心……………	119
A.3 材料の機械的性質	
A.4 輸送物の基準	
A.4.1 化学的及び電気的反応	
A.4.2 密封装置	
A.4.3 吊上装置	
A.4.4 締め付け装置	
A.5 一般の試験条件 ……	120
(通常時試験条件)	
A.5.1 熱的試験	
A.5.1.1 圧力及び温度の要約	
A.5.1.2 熱膨脹	
A.5.1.3 応力計算	
A.5.1.4 許容応力の比較	
A.5.1.5 低温強度	
A.5.2 圧力	
A.5.3 振動	
A.5.4 水噴霧	
A.5.5 自由落下	
A.5.5.1 コーナー落下	
A.5.6 貫通	
A.5.7 圧縮……………	121

C.1.3	密封装置パッキング及び 溶接部……………126	B.1	概 要……………123
C.1.4	ふ た	B.2	材料の熱的性質
C.2	一般の試験条件 (通常時試験条件)……………127	B.3	構成要素の仕様……………124
C.2.1	放射性物質の漏洩	B.4	一般の試験条件 (通常時試験条件)
C.2.2	密封装置の加圧	B.4.1	熱解析モデル
C.2.3	冷却材汚染	B.4.1.1	解析モデル
C.2.4	冷却材損失	B.4.1.2	試験モデル
C.3	特別の試験条件 (事故時試験条件)	B.4.2	最高温度
C.3.1	核分裂生成ガス	B.4.3	最低温度
C.3.2	放射性物質の漏洩	B.4.4	最大内圧
C.4	付属書類	B.4.5	最大熱応力
D.	しゃへい解析……………127	B.4.6	一般の試験条件(通常時 試験条件)下における輸 送物性能の総合的な評価 ……………125
D.1	検討と結果	B.5	特別の試験条件 (事故時試験条件)
D.2	線源仕様……………128	B.5.1	熱解析モデル
D.2.1	$\gamma$ 線源	B.5.1.1	解析モデル
D.2.2	中性子源	B.5.1.2	試験モデル
D.3	モデル仕様	B.5.2	輸送物の評価条件
D.3.1	解析モデル	B.5.3	輸送物温度
D.3.2	しゃへい解析モデル各領 域の個数密度	B.5.4	最大内圧
D.4	しゃへい評価	B.5.5	最大熱応力……………126
D.5	付属書類	B.5.6	特別の試験条件(事故時 試験条件)下における輸 送物の性能の総合的評価 ……………126
E.	臨界解析……………129	B.6	付属書類
E.1	検討と結果	C.	密封解析……………126
E.2	燃料装荷	C.1	密封装置
E.3	モデル仕様	C.1.1	密封装置
E.3.1	解析モデル	C.1.2	密封容器の貫通部……………126
E.3.2	臨界解析モデル各領域の 個数密度		
E.4	臨界評価……………129		

説明	133	E.4.1	計算、試験方法	129
A.3.4	溶接欠陥の修理	E.4.2	燃料装荷量の評価	
A.3.5	溶接後の熱処理	E.4.3	計算結果	
A.3.6	特殊溶接	E.4.4	中性子吸収材等	
A.3.7	溶接の品質保証計画その他	E.4.5	輸送物への水の浸入等	130
	133	E.5	臨界試験	
A.4	しゃへい体の製作法	E.5.1	ベンチマーク試験	
A.4.1	鉛しゃへい材の鑄込み	E.5.2	ベンチマーク試験の詳細	130
A.4.2	ウランしゃへい材の製作法	E.5.3	ベンチマーク試験の結果	130
A.4.3	その他のしゃへい材料の製作法	E.6	付属書類	
A.5	弁、バルブ等付属機器の製作法	F	総理府令及び科学技術庁告示に対する適合性の評価	130
A.6	組立等その他の製作法			
B	試験、検査方法等			
B.1	材料検査	ハ章	輸送容器の製作	131
B.2	寸法検査	A	輸送容器の製作法	131
B.3	溶接検査	A.1	概要	
B.4	外観検査	A.2	材料の説明	
B.5	耐圧検査	A.2.1	板材料	
B.6	気密漏洩検査	A.2.2	管材類	
B.7	しゃへい性能検査	A.2.3	鍛造品、ボルト、ナット類	131
B.8	しゃへい寸法検査	A.2.4	溶接用電極、棒、線類	
B.9	伝熱検査	A.2.5	特殊材料	
B.10	吊上荷重検査	A.2.6	ミルシート	
B.11	重量検査	A.2.7	材料の欠陥部の修理	
B.12	未臨界検査	A.2.8	材料の切断	
B.13	作動確認検査	A.2.9	材料の成型	132
B.14	取扱検査	A.3	溶接	
	134	A.3.1	溶接方法及び材料	
C	容器の製作スケジュール	A.3.2	溶接機の管理及び作業員資格	132
	134	A.3.3	溶接の主要事項に関する	
D	品質管理			
	134			

B.5	しゃへい検査	
B.6	未臨界検査	136
B.7	熱検査	137
B.8	その他	
ホ章	安全設計、安全輸送に関する 特記事項	137
ヘ章	申請書書式	137
A	寸法	137
B	部数	137
C	頁	137
D	図面	137
E	写真	137
F	印刷	137
G	改訂	137
H	製本	137
I	表	137
J	その他	137
表一1	総理府令及び科学技術庁 告示に定める技術基準へ の適合性の評価	130

D.1	組織	
D.2	品質保証計画	134
D.3	設計管理	134
D.4	指示及びその方法	
D.5	文書管理	135
D.6	材料、機器、役務調達	
D.7	材料、部品及び機器の確認 に関する管理	
D.8	特殊工程の管理	
D.9	検査管理	
D.10	測定機器、試験機器の管理	135
D.11	取扱い、保管	
D.12	検査及び製造の進捗状況の 管理	
D.13	是正管理	
D.14	品質管理記録	
D.15	品質管理監査	

ニ章	輸送物の取扱い方法及び保守 条件	135
A	輸送物取扱い方法	135
A.1	装荷方法	
A.2	取出し方法	136
A.3	空容器の準備	
A.4	付属書類	
A.5	輸送容器完成時検査	
A.6	輸送物発送前検査	
B	保守条件	136
B.1	外観及び耐圧検査	
B.2	気密漏洩検査	
B.3	補助系の保守	
B.4	密封容器の弁、ガスケット 等の保守	

項 目	内 容	
(イ)	輸送物の説明	
(イ)－A	目的及び条件	輸送物の使用目的、輸送容器の型名、核分裂性物質の場合はその種別、及び輸送指数等の総合的事項について記述する。
(イ)－B	輸送物の種類	A型、BM型、BU型の別及び核分裂性輸送物にあっては、その区分を記述する。
(イ)－C	輸送容器	総重量、構造材料、中性子吸収材、減速材、主要部分の寸法及び構造、容器、弁、試料採取口、熱除去の方法、冷却材の量及び種類、内部及び外部の突出物、吊り上げ用具及び締め付け装置、しゃへい材及びその構造、圧力逃がし弁、密封装置等の輸送物の解析に必要な基本設計について外形図、断面図、材料表、溶接法等を用いて説明する。複雑な輸送物の場合には、輸送物のすべての弁、接続部、配管、孔、パッキング、密封境界等の線図を添付し構造及び使用法について説明を行う。
(イ)－D	輸送容器の取納物	主要な核種の放射性物質の量（放射性強度）、物理的形狀、化学的性質、材料密度、減速比、核的安全の評価に必要な形状、最大崩壊熱量、密封容器最大圧力、他の装荷制限及び全体の放射能強度等について説明を行う。
(ロ)	輸送物の安全解析	
(ロ)－A	構造解析	
A.1	構造設計	
A.1.1	概 要	密封容器、機械的衝撃の吸収装置（緩衝体）、ふた、バスケット及び弁等の輸送物の安全な取扱いに必要な基本的構造及びシステムについて記述し、これらを図示した上、構造設計等について説明を行う。
A.1.2	設計基準	設計基準として用いられる負荷（荷重等）の組合せ、最大許容応力、（降伏応力又は引張強さの100分率として記述する。）、容器各部の種々の条件における応力及び歪、衝撃に用いら

項	目	内 容
A.2	重量及び重心	<p>れる基準、材料性質、設計限界並びに負荷及び応力の組合せ方法等に用いられる計算コードの概要及び基準を記述する。</p> <p>輸送容器及び収納物の総重量、各構成機器の重量の一覧及び輸送物等の重心について記述する。</p>
A.3	材料の機械的性質	<p>構造評価に用いられる主要部の材料の通常輸送条件および高温下における機械的性質（降伏点、引張強さ、弾性率、最大歪、密度及び熱膨張率等）、緩衝体の圧縮応力 — 歪の曲線、並びに材料の性質の決定方法（試験条件、測定方法等）を記述する。</p>
A.4	輸送物の基準	
A.4.1	化学的及び電気的反応	<p>輸送容器内及び輸送内容と収納物の間での化学的、電気的及びその他の類似の反応について説明を行う。接触する異種材料の一覧を記載する。</p> <p>接触による危険な反応を防止するために講じられた特別な対策とその効果について説明を行う。</p>
A.4.2	密封装置	<p>通常の輸送時には開放されてはならない輸送物の部分（ふた及び弁等）が誤操作等により開かれないように講じられた措置について説明を行う。</p>
A.4.3	吊上用具	<p>輸送物の吊り上げ用具（トラニオン等）及びその付属品の解析又は試験について説明を行う。またそれらの位置及び構造を示す図面を添付する。それらの設計基準として降伏応力（下部降伏点）を用いる。輸送物表面における吊り上げ用具の位置について説明を行う。</p>
A.4.4	締め付け装置	<p>輸送物の締め付けに係る全装置の解析又は試験について説明を行う。それらの位置及び構造を示す図面を添付する。設計基準として降伏応力を用いる。輸送物表面における締め付け装置</p>

項	目	内 容
A.5	一般の試験条件（通常時試験条件）	<p>について説明を行う。</p> <p>本節では輸送物が基準によるものであることを記述する。試験方法は府令及び告示に定めるところによる。</p>
A.5.1	熱的試験	熱的試験の評価はB.4参照。
A.5.1.1	圧力及び温度の要約	A.5.1.2～A.5.1.4に要求される計算を行うため用いられる全圧力、全温度を要約して記述する。
A.5.1.2	熱膨脹	定常状態に至るまでの熱膨脹の結果から円周及び軸方向の変形並びに応力を計算により説明する。
A.5.1.3	応力計算	温度勾配、圧力及び荷重による応力を計算により算定説明する。形状及び寸法を示す線図並びに計算による説明、並びに熱負荷の繰返し（他の負荷も共存するとして評価を行う。）による疲労及び変形の解析を記述する。
A.5.1.4	許容応力の比較	応力の組合せ、A.1.2での設計基準と応力の比較を行う。
A.5.1.5	低温強度	<p>外気温を仮定した場合（BU型においては-40℃）について説明を行う。この場合、材料性質及び液体の凍結について考慮する。</p> <p>輸送物の重要部の温度及び取扱いによる影響について説明を行う。</p>
A.5.2	圧 力	輸送物の外気圧による影響について説明を行う。
A.5.3	振 動	通常時の振動の輸送物に対する影響について説明を行う。
A.5.4	水噴霧	水の吹きつけ試験の輸送物に対する影響について説明を行う。
A.5.5	自由落下	自由落下試験の輸送物に対する影響について説明を行う。落下試験台の材質、構造、仕上げ等について詳細に説明する。本試験は水の吹きつけに引き続き行う。
A.5.5.1	コーナー落下	A.5.5の試験の上更にコーナー落下の影響に

項	目	内 容
A.5.6	貫 通	ついて説明を行う。 貫通試験の輸送物に対する影響について説明を行う。
A.5.7	圧 縮	輸送物の圧縮に対する影響について説明する。 設計基準として降伏応力を用いる。
A.6	特別の試験条件（事故時試験条件）	本節では輸送物が基準によるものであることを述べる。試験の方法は府令及び告示に定めるところによる。
A.6.1	強度試験・落下試験 I（9 m 落下時）	解析、原型試験及び（または）モデル試験等について説明を行う。落下試験台の材質、構造、仕上げ等について詳細な説明を行う。
(a)	解 析	結果を証明する計算、落下エネルギーの消滅、衝撃時の局部変形及び衝撃力、機器、強度部材に対する応力及び歪に対する輸送物の対応性、温度勾配、熱膨脹並びに圧力及びその他の負荷の組合せの衝撃による応力等について説明を行う。
(b)	原型試験	方法、手順、落下試験台衝撃時の輸送物落下方向を記述する。内容物の代替物について説明を行う。衝撃による内部及び外部の破損を説明する。この試験によって破損した輸送物の写真を添付する。
(c)	モデル試験	寸法及び材料を示した詳細な図面を添付する。モデルと原型について違いを量的に比較し、それについて説明を行う。縮尺率、相似則、衝撃速度、落下エネルギー、最高衝撃加速度、（ $g$ 値）、最大変形量等について説明する。
A.6.1.1	垂直落下	垂直落下の輸送物に対する影響について述べる。
A.6.1.2	水平落下	側面落下の “
A.6.1.3	コーナー落下	コーナー落下の “ （落下点が重心を通る直線を通るものに限る。）
A.6.1.4	傾斜落下	試験又は上記 A.6.1.1～A.6.1.3 の結果により評価を行う。長尺の輸送物の場合は転倒によ

項	目	内 容
A.6.1.5	結果の要約と検討	<p>る二次衝撃について説明すること。</p> <p>各落下試験後の輸送物の状態について説明を行う。各方向での破損を要約して記述し、最大破損の状態と最大破損をうける条件について評価する。</p>
A.6.2	強度試験・落下試験Ⅱ（1m落下時）	<p>落下試験の輸送物に対する影響（局部、全体）について説明を行う。落下試験台の材質、構造、仕上げ等について詳細な説明を行う。特に密封に必要な弁等の装置については詳細に説明を行う。試験条件はA.6.1に述べられる。</p>
A.6.2.1	結果の要約と検討	<p>各落下試験後の輸送物の状態について説明を行う。各方向での破損を要約して記述し、最大破損の状態と最大破損をうける条件について評価する。</p>
A.6.3	熱的試験	<p>熱的試験は落下試験に続いて行う。</p>
A.6.3.1	圧力及び温度の要約	<p>A.6.3.2、A.6.3を要約して記述する。</p>
A.6.3.2	熱膨脹	<p>熱膨脹による円周及び軸の方向の変形並びに応力、最大応力並びに火災による温度勾配、膨脹差、圧力並びにその他の機械的負荷による応力等を定常状態及び非定常状態について計算によって説明する。寸法・形状を示した図面及び応力計算の結果を示した図面を添付する。</p>
A.6.3.3	許容応力の比較	<p>A.1.2の設計基準による応力と計算による応力との比較及び妥当な応力の組合せについて説明を行う。</p>
A.6.4	浸漬	<p>輸送物が基準で定められた水頭下または基準で定められた外圧をうけても内容物の損失がないことを試験又は解析により示して、それについて説明を行う。</p>
A.6.5	破損の要約	<p>事故等試験後の輸送物の安全性について説明を行う。特に安全装置及び機器の破損について明記する。</p>
A.7	特別形	<p>輸送物が基準における特別形によるものであることを記述する。試験の方法等は基準に定め</p>

項	目	内 容
A.7.1	概 要	<p>るところによる。</p> <p>化学的性質及び物理的形狀等について記述し、製作の寸法、材料並びに製作方法を詳細な図面を添付して説明する。</p>
A.7.2	衝 撃	<p>衝撃試験の条件により試験を行い、結果を解析すること。</p>
A.7.3	打 撃	<p>打撃試験                    ”</p>
A.7.4	加 熱	<p>加熱試験                    ”</p>
A.7.5	曲 げ	<p>曲げ試験                    ”</p>
A.7.6	浸 漬	<p>浸漬試験                    ”</p>
A.7.7	要 約	<p>上記の解析の結果を要約する。</p>
A.8.	放射性収納物	<p>放射性収納物の構造設計について記述する。</p> <p>必要に応じ燃料棒解析又は模擬試験（ペレット、ガスの密封に係る構造）について記述する。解析は被覆管の厚さ、内径及び外径、支持体間スパン長、燃料の密度変化、スプリングの体積変化、半径方向のギャップ、内部圧力、燃料及び被覆管の機械的及び照射効果並びに積み込み時の被覆管の機械的性質等のパラメーターを用いて行う。通常時試験条件下では被覆管が降伏応力をこえない負荷に耐え得ることを説明する。事故時試験条件下における被覆管の塑性及び弾性解析を行う。クリープラプチャー及び疲労試験についても考慮する。</p>
A.9	付属書類	<p>仮定、解析方法、試験結果、写真、計算プログラムの概要並びにその入力及び出力、参考文献の一覧、その他の記録等について記述する。</p>
(㊦)－B	熱解析	
B.1	概 要	<p>輸送物の熱設計及びその取扱いの方法について説明を行う。補助冷却システム及び膨脹タンク等の取扱方法を記述する。</p>
B.2	材料の熱的性質	<p>熱解析及び試験の結果の要約並びに最大崩壊熱について説明を行う。</p> <p>材料の熱的性質の一覧について記述する。</p>

項	目	内 容
B.3	構成要素の仕様	弁、安全弁の最大使用圧力及び最高使用温度並びに熱絶縁及び塗装等の仕様について説明を行う。
B.4	一般の試験条件（通常時試験条件）	輸送物が府令及び告示に示す通常時試験条件下において、府令及び告示に示す技術基準を満足することについて説明を行う。
B.4.1	熱解析モデル	
B.4.1.1	解析モデル	熱解析モデル、ガスケット、弁、燃料、集合体及びモデル全体について説明を行う。実物とモデルの違いを説明し、解析にあたって妥当なモデルであることを説明する。
B.4.1.2	試験モデル	試験の項目及び方法、試験結果及び熱的環境について記述する。 ガスケット及び弁等の密封装置の温度記録もあわせて記載する。
B.4.2	最高温度	収納物、密封装置、しゃへい材、ガスケットを含む通常時試験条件下の最高温度、温度分布等を記述する。
B.4.3	最低温度	通常時試験条件下で、輸送物の最低温度について記述する。本評価において輸送される収納物の最低崩壊熱量を考慮する。 ガスケット及びバルブ等の主要機器の温度を記述する。 もし、安全のため、崩壊熱量が必要な場合は、その崩壊熱量を記述する。
B.4.4	最大内圧	通常時試験条件で最大の内圧、又は最大崩壊熱量との関係を記述する。 これらの条件での内圧を記述する。本評価においては、相変化、気体の発生、化学的分解、液体の膨脹、圧縮の効果を考慮する。輸送中に燃料棒の破損が生じる可能性のある場合にはそれによる圧力の上昇を考慮する。
B.4.5	最大熱応力	通常時試験条件下の最大熱応力と、その条件を記述する。温度分布の一覧もあわせて記載す

項	目	内 容
B.4.6	一般の試験条件（通常時試験条件）下における輸送物性能の総合的な評価	<p>る。</p> <p>熱的解析又は試験結果に基づいて、通常時試験条件下における輸送物の性能を補助冷却系を含めて評価する。本評価においては、最高から最低に至る環境温度、崩壊熱量の範囲を考慮する。それらの結果を容器の許容条件と比較して記述する。</p> <p>評価の結果を要約して記述する。</p>
B.5	特別の試験条件（事故時試験条件）	<p>輸送物が府令及び告示に示す事故時試験条件下において府令及び告示に示す技術基準を満足することについて説明を行う。</p>
B.5.1	熱解析モデル	
B.5.1.1	解析モデル	<p>熱解析のモデルを詳細に記述する。</p> <p>実物とモデルの違いを説明し、解析にあたって妥当なモデルであることを説明する。</p>
B.5.1.2	試験モデル	<p>試験項目及び方法、試験結果及び熱的環境について記述する。</p> <p>ガasket及び弁等の密封装置の温度記録もあわせて記載する。</p>
B.5.2	輸送物の評価条件	<p>強度試験により生ずる輸送物の主要な破損について記述する。これによる輸送物の熱的性能に対する影響を評価する。本評価においては熱的観点から輸送物が最大破損を受ける条件を考慮する。</p>
B.5.3	輸送物温度	<p>熱的解析又は試験における温度変化を記述する。収納物、中性子吸収材、ガasket、弁及び鉛のしゃへい材等の輸送物の安全評価に重要な部分の温度を記述する。温度変化の計算は、温度が最高値に達し、低下し始めるまでの温度を明示する。</p>
B.5.4	最大内圧	<p>耐火試験中及び冷却中での最大内圧を記述する。（輸送中の燃料棒の破損による圧力の増加を考慮する。）</p> <p>圧力計算の詳細を記述する。あわせて液体の</p>

項	目	内 容
		<p>量、温度、及び体積を記載する。もし化学反応又は相変化が起る可能性のある場合においては、その反応の機構、反応物及び生成物についても記述する。本評価においては燃料棒の破損による内圧の増加を考慮する。実際の試験条件がキャビティ内に最大の内圧を発生させる条件を適正に模擬できるならば、内圧の計算を行う必要はないが、ただし模擬の方法は試験の項目とキャビティ内の流体、構成機器、内部の形状及び環境との間の関係がそれぞれ説明できること。</p>
B.5.5	最大熱応力	<p>耐火試験及びその後の冷却中における温度変化を記述する。</p> <p>最高温度に対応する最大熱応力を記述する。</p>
B.5.6	特別の試験条件（事故時試験条件）下における輸送物の性能の総合的評価	<p>熱解析または試験結果に基づいて、事故時試験条件下における輸送物の性能を補助冷却系を含めて評価する。その結果と輸送物構成機器の許容温度、圧力を比較する。熱的解析又は試験結果に基づいて輸送物の破損を評価する。この評価においては構造の破損、密封装置の破損、しゃへい能力の低下も考慮する。</p>
B.6	付属書類	<p>仮定、解析方法、試験結果、写真、計算プログラムの概要並びにその入力及び出力、参考文献の一覧、その他の記録等について記述する。</p>
(ロ)－C	密封解析	<p>通常時試験条件下及び事故時試験条件下等における輸送容器の密封性について説明を行う。</p>
C.1	密封装置	
C.1.1	密封装置	<p>密封装置の設計仕様の概要を記述する。</p>
C.1.2	密封装置の貫通部	<p>密封装置の貫通部及びその機能的仕様をすべて記述する。</p>
C.1.3	密封装置パッキング及び溶接部	<p>密封装置に影響を及ぼすパッキング及び溶接部並びにこれらの密封性について温度、圧力等を考慮の上記述する。</p>
C.1.4	ふ た	<p>密封容器に用いられるふたについて記述する。通常時試験条件下及び事故時試験条件下におい</p>

項	目	内 容
		て、密封性を維持するのに必要な構造を記述する。
C.2	一般の試験条件（通常時試験条件）	通常時試験条件下における密封装置の性能について説明を行うために、(㊦)－A、(㊦)－Bにおいて解析又は試験された結果を要約して記述する。
C.2.1	放射性物質の漏洩	密封装置等から放射性物質の漏洩が基準値以下であることを説明する。
C.2.2	密封装置の加圧	密封装置内で発生する可能性のあるすべての気体の混合物を記述する。これらが輸送物の密封性を損わないことを説明する。
C.2.3	冷却材汚染	放射性物質による冷却材の汚染について評価する。
C.2.4	冷却材損失	冷却材の損失がないことを示す。 密封装置から直接大気へ気体を放出するベント（通気孔）がないことを示す。
C.3	特別の試験条件（事故時試験条件）	事故時試験条件下における密封性を説明するために、(㊦)－A、(㊦)－Bで解析又は試験された結果を要約して記述する。
C.3.1	核分裂生成ガス	事故時試験条件下において、密封装置から放出される可能性のある核分裂生成ガスの最大量を記述する。
C.3.2	放射性物質の漏洩	密封装置等から放射性物質の漏洩が基準値以下であることを説明する。
C.4	付属書類	補足資料及び解析等を記述する。
(㊦)－D	しゃへい解析	しゃへい設計について説明を行い、通常時条件下及び事故時試験条件下におけるしゃへい解析結果について述べる。
D.1	検討と結果	輸送容器の重要なしゃへい設計の特性及びしゃへい評価の解析結果を各試験条件ごとに整理して表で記述する。燃料の燃焼度、出力密度、冷却日数等についても記述する。実測による放射線量率を記載する場合は、測定条件についても記述する。

項	目	内 容
D.2	線源仕様	しゃへい解析で使用される収納物の $\gamma$ 線源、中性子源について説明を行う。
D.2.1	$\gamma$ 線源	収納物に含まれる放射性物質について主な核種ごとの放射能の量及び放射能の合計値を述べ、 $\gamma$ 線源強度をエネルギーの関数（エネルギースペクトル）として表にする。エネルギースペクトルを求めるために用いた手法、条件について詳細に記述する。照射履歴に関する説明を行う。
D.2.2	中性子源	中性子を発生する反応について述べ、中性子のエネルギースペクトルを表にする。エネルギースペクトルを求めるために用いた手法、条件について詳細に記述する。照射履歴に関する説明を行う。中性子実効増倍係数の計算方法、条件についても説明する。
D.3	モデル仕様	
D.3.1	解析モデル	通常状態及び各試験後の輸送物について、実物と解析モデルの違いを比較し、（モデル図を添付する。）、モデルが妥当であることを説明する。各試験条件のモデルの差異を記述する。モデルに含まれない空孔及び不規則な形状について説明を行い、これらの影響について評価を行う。
D.3.2	しゃへい解析モデル 各領域の個数密度	各解析モデルについて、領域ごとにしゃへい材の密度、個数密度及び領域の体積比を表に示す。解析する場合の温度を考慮する。
D.4	しゃへい評価	通常状態及び各試験後の輸送物について、各解析モデルごとに $\gamma$ 線量率及び中性子線量率を評価するために用いられた手法、条件（計算コード、エネルギー群数等）について詳細に記述する。線量変換係数等のデータは表にして説明すると共に出典を明らかにする。評価にあたって考慮している余裕率について整理して説明する。
D.5	付属書類	補足資料、計算コードの説明、参考文献等に

項	目	内 容
(ロ)ーE	臨界解析	ついて記述する。
E.1	検討と結果	輸送容器の重要な臨界安全上の設計の特性及び臨界解析結果を各試験条件ごとに整理して記述する。
E.2	燃料装荷	臨界解析に用いる燃料の最大装荷量及び燃焼度、構造、中性子毒物の有無等の仕様について記述する。最大装荷量を算出する際、実効増倍係数を明記すること。
E.3	モデル仕様	
E.3.1	解析モデル	通常状態及び各試験後の輸送物について、実物と解析モデルの違いを比較し(モデル図を添付する)、モデルが妥当であることを説明する。各試験条件のモデルの差異を記述する。
E.3.2	臨界解析モデル各領域の個数密度	各解析モデルについて、領域ごとに材料の密度、個数密度及び領域の体積比を表に示す。解析する場合の温度を考慮する。
E.4	臨界評価	
E.4.1	計算、試験方法	通常状態及び各試験条件後の輸送物について、実効増倍係数の計算に用いられた方法、条件(完全水没か否か等)を記述する。計算コードの概要と選択基準、中性子断面積と選択基準を記述する。
E.4.2	燃料装荷量の評価	未臨界を決定するために試験が行われた場合は、それについて記述する。 中性子毒物の存在及び分布を確認するための試験について記述する。
E.4.3	計算結果	通常状態及び各試験後の輸送物について、単一又は複数個の配列状態でそれぞれについて最大反応度を検討し適切な燃料装荷量を評価する。
E.4.4	中性子吸収材等	通常状態及び各試験後の輸送物について、単一又は複数個の配列状態での未臨界性を表又はグラフで示す。 中性子吸収材又は中性子減速材の効力がそう

項 目		内 容
E.4.5	輸送物への水の浸入等	失しない措置が施されていることを説明する。 輸送物への水の浸入、輸送物の配列変化、接近、水（雪）中の浸漬、温度変化等の核的安全に与える影響について記述する。
E.5	臨界試験	必要に応じ臨界試験（ベンチマーク試験）について記述する。
E.5.1	ベンチマーク試験	E.4.1 で用いた計算方法及び中性子断面積を用いて解析するベンチマーク試験の概要を記述する。
E.5.2	ベンチマーク試験の詳細	当該試験対象について入力核データ及び幾何学的入力データについて表又は図を用いて記述する。
E.5.3	ベンチマーク試験の結果	ベンチマーク試験の結果に基づいて、計算の偏差について説明を行う。
E.6	付属書類	仮定、解析方法、試験結果、写真、計算プログラムの概要並びに入力及び出力、参考文献の一覧、その他の記録等について記述する。
(ロ)－F	総理府令及び科学技術庁告示に対する適合性の評価	輸送物の設計が府令及び告示に定める技術基準に合致していることを確認するため、各条文ごとに表（表－1 参照）を作成する。また、該当しない場合については「該当なし」と明記すること。

表－1 総理府令及び科学技術庁告示に定める技術基準への適合性の評価

総理府令の項目	科学技術庁告示の項目	説 明	申請書記載対応項目
第7条の6 第1項第1号	第9条及び第10条第1項第1号及び第2号	輸送中の予想されているいかなる条件下においても臨界に達することのないよう以下の条件下で梱包を行なう。 1. 臨界安全上は輸送容器内への水の浸水を許しても問題はない。	(ロ)－E.4.5 (ロ)－E.4.3
⋮	⋮	⋮	⋮

項	目	内 容
(イ)	輸送容器の製作	(ロ)章で記載された設計条件通り製作されることを説明する。
(イ)ーA	輸送容器の製作法	
A.1	概 要	製作方法について全体のフローシートにより概括的に記述し、製作内容を分解した上、それぞれの内容について製作工程、手順を説明し、次項以下に述べられる内容について詳細に記述する。
A.2	材料の説明	
A.2.1	板材料	適用規格（JIS、ASTM等）について述べ、かつ材料に要求される強度腐蝕性等について記述し、材料が使用状態を十分満足するものであること、材料が溶接、曲げ、穴あけ等の製作法に対しても特性を失うことなく加工可能であることを説明する。
A.2.2	管材類	同 上
A.2.3	鍛造品、ボルト、ナット類	適用規格（JIS、ASTM等）について述べ、かつ材料に要求される強度腐蝕性等について記述して、材料が使用状態に十分満足するものであることを説明する。
A.2.4	溶接用電極、棒、線類	適用規格（JIS、ASTM等）について記述し、かつ、材料に要求される強度、腐蝕性等について記述して、材料が使用状態に十分満足するものであることを、かつ母材との溶接性が良好であることを説明する。
A.2.5	特殊材料	鉛およびその合金、ウランおよびその合金等のしゃへい材料、カドミニウム、ボロンおよびそれらの合金の臨界制御材料、各種複合材料等その他の特殊材料について説明する。
A.2.6	ミルシート	材料のミルシートの記載内容等について説明する。
A.2.7	材料の欠陥部の修理	規格等で規定される範囲内での小欠陥の修理およびその基準について説明する。
A.2.8	材料の切断	酸素アセチレン、アーク、酸水素等による材

項	目	内 容
A.2.9	材料の成型	料切断方法および切断部の処置方法について記述する。
A.3	溶 接	プレス等材料成型に関する各種方法について説明する。
A.3.1	溶接方法および材料	不銹鋼－不銹鋼、不銹鋼－軟鋼、軟鋼－軟鋼等の各種材料の組合せにおける溶接法を分類の上、それらの溶接法、溶接材料について説明する。
A.3.2	溶接機の管理および作業員資格	適用規格および資格等を引用の上、溶接機の管理および作業員の資格を説明する。
A.3.3	溶接の主要事項に関する説明	a) 最高許容温度、b) 開先等の主要寸法、形状、c) 溶接表面の洗浄、d) 溶接後の溶接位置の許容範囲、e) 溶接部の仕上げ（事後）等の溶接の主要事項について説明する。
A.3.4	溶接欠陥の修理	クラック、ピンホール、溶け込み不良等の溶接欠陥に関して許容される修理方法について記述する。
A.3.5	溶接後の熱処理	溶接後の熱処理について記述する。
A.3.6	特殊溶接	特殊溶接（圧接、ろう付け等）の方法を記述し、実績等を引用の上その妥当性を説明する。
A.3.7	溶接の品質保証計画その他	溶接の品質保証計画について適用規格等を引用の上説明する外、溶接に関する特記事項があれば記述する。
A.4	しゃへい体の製作法	
A.4.1	鉛しゃへい材の鑄込み	鉛しゃへい体の製作法について図等を用いて詳細に記載する。1) 全体の概括的製作工程図、2) 鉛（またはその合金）の純度（または組成）、3) 予備メッキ材の組成または純度、4) 加熱方法、5) 冷却方法、6) 鑄込方法および速度、7) 鑄込作業の順序、8) 予備メッキ材又は予備洗浄、9) 予備加熱および冷却の制御方法、10) 温度制御および測定、11) 鑄込みーベントの結合。

項	目	内 容
A.4.2	ウランしゃへい材の製作法	ウランしゃへい材の鋳造法、溶接法、組立法等の製作方法について詳細に説明する。
A.4.3	その他のしゃへい材料の製作法	鉛、ウラン以外のしゃへい材（ポリエチレン、コンクリート等）の製作方法について記述する。
A.5	弁、バルブ等付属機器の製作法	弁、バルブ、ゲージ、その他の容器に付属して取付けられる機器の製作法について記述する。
A.6	組立等その他の製作法	ボルト締め、組立ておよび材料の削り出し、研磨、仕上げ等の一般的製作法その他主要な製作法について記述する。
(イ) - B	試験、検査方法等	製作中および製作完了時を明示の上、容器の試験検査項目、方法、判定基準について記述する。
B.1	材料検査	材料に関する検査について記述する。
B.2	寸法検査	寸法に関する検査について記述する。
B.3	溶接検査	外観、開先寸法、液体浸透探傷検査、放射線透過試験等について記述する。
B.4	外観検査	外観検査について記述する。
B.5	耐圧検査	耐圧検査について記述する。
B.6	気密漏洩検査	密封装置及びしゃへいタンク等の付属装置を含めた漏洩検査について記述する。
B.7	しゃへい性能検査	ガンマ線、中性子線に関するしゃへい検査について記述する。
B.8	しゃへい寸法検査	ガンマ線、中性子線しゃへいに用いられる部分の寸法検査について記述する。
B.9	伝熱検査	容器各部の温度分布を確認する検査について記述する。
B.10	吊上荷重検査	トラニオン等に荷重を付加し異常の有無を確認する検査について記述する。
B.11	重量検査	輸送容器の総重量を確認する検査について記述する。
B.12	未臨界検査	中性子吸収材について、中性子毒物の含有量、分布等に関する検査及び臨界安全上の必要な寸法検査について記述する。
B.13	作動確認検査	弁、非常用安全装置等について、当該装置が

項	目	内 容
B.14	取扱検査	<p>正常に作動するか否かを確認する検査について記述する。</p> <p>収納物を装荷し輸送物を作製する場合を模擬した輸送容器の取扱に関する検査について記述する。</p>
(イ)ーC	容器の製作スケジュール	<p>容器の製作工程を部材単位等の製作内容により各工程に分解の上、各工程（含む試験、検査項目）を時間軸（大略、月単位）に従い作図する。この際、製作、試験、検査する場所についても付記すること。</p>
(イ)ーD	品質管理	<p>(イ)ーA、B、C各項に記載された輸送容器の製作に関する品質管理方法を具体的に記述する。</p>
D.1	組 織	<p>品質保証計画遂行に係る申請者及び関係者（請負業者、エイジェント・コンサルタント）等の組織について責任体制を明らかにした図を用いて記述する。</p>
D.2	品質保証計画	<p>品質保証計画の実施要領に関して、次の項目について記述する（カッコ内、主眼点を示す。）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 機器の機能障害または故障（重要性）</li> <li>2) 設計と製作の関連（持続性）</li> <li>3) プロセスと装置に対する管理と監視（必要性）</li> <li>4) 検査と試験によって実証される機能的適用度合</li> <li>5) 基準の程度、品質履歴及び標準化の程度</li> <li>6) その他品質を保証するために必要な事項</li> </ol>
D.3	設計管理	<p>安全解析書に記載された品質に係る項目が発注仕様書、図面などに正しく記述されているかを設計の実施者以外の者が確認する体制について記述する。</p>
D.4	指示およびその方法	<p>加工、使用及び保守において品質に影響を与えるものについて、文書等による指示の方法を記述する。且つ、これに基づいて遂行されることを記述する。</p>

項	目	内 容
D.5	文書管理	品質に関するすべての指示、要領及び図面等の文書の管理に関する措置について記述する。
D.6	材料、機器、役務調達	購入される材料、機器、役務調達に関する事項が調達文書に合致することを確認する措置を記述する。
D.7	材料、部品及び機器の確認に関する管理	熱処理番号及び部品番号等の記録の方法を記述する。
D.8	特殊工程の管理	溶接、熱処理及び非破壊試験等の特殊工程について適切な規格、仕様、基準及びその他の要件に従って管理される方法を記述する。
D.9	検査管理	品質に関係するデータシート、検査方法、検査者の資格、機器の較正、検査要領書、並びに修理、改良及び取替に關しての検査管理（再検査を含む）について記述する。
D.10	測定機器、試験機器の管理	ゲージ、装置並びにその他の測定装置及び試験装置が適切に管理、較正及び調整されていることを示す。
D.11	取扱い、保管	物品の取扱い、保管等の管理が適切であることを示す。
D.12	検査および製造の進捗状況の管理	製作中の製造および検査の進捗状況を管理する要領について記述する。
D.13	是正管理	不具合項目の表示・処置および記録の管理について記述する。
D.14	品質管理記録	製作・検査に関する要領書などの文書、作業者の資格、記録及び材料証明書を含む検査記録等の品質管理記録のとりまとめと保存について記述する。
D.15	品質管理監査	品質保証計画の実施状態を確認するため行う監査の要領について記述する。
(=)	輸送物の取扱い方法および保守条件	輸送物の安全設計に合致した標準的な取扱い方法について記述するとともに保守条件を明記する。
(=)－A	輸送物取扱い方法	
A.1	装荷方法	燃料装荷の検査、試験及び特別な準備を記述

項	目	内 容
A.2	取出し方法	<p>する。またクレーン等の操作機器についても記載する。しゃへい水、冷却材等の液体が仕様にしたがって容器に充填されることを記述する。</p> <p>dryに設計されている輸送容器内空間の残留蒸気の除去の方法及びその有効性について説明を行う。</p> <p>燃料等の取り出しの方法及び安全上必要な措置等について記述する。</p>
A.3	空容器の準備	<p>検査、試験及び特別な準備（密封、不注意な汚染の拡大防止等、次の輸送にさしつかえないような準備、残留蒸気の凍結などの考慮）を記述する。</p>
A.4	付属書類	<p>付属資料、図などを用いた方法の説明を行う。</p>
A.5	輸送容器完成時検査	<p>(-)Bの記載事項を要約の上さらに輸送物の最初の使用前の試験検査を記述する。</p>
A.6	輸送物発送前検査	<p>輸送物の輸送の毎回発送する都度行う試験・検査について記述する。</p>
(-)B	保守条件	<p>輸送容器の仕様を長期にわたって保証できる保守条件について記述する。定期検査、部品取替えの頻度、容器の補助系の取替え、修理基準及び保守記録の各項目について説明を行う。</p>
B.1	外観及び耐圧検査	<p>検査の頻度、計装及び精度について説明を行う。</p>
B.2	気密漏洩検査	<p>同 上</p>
B.3	補助系の保守	<p>付属冷却システム、中性子しゃへいタンク及びその他全体に影響を与える補助系の検査及び取替え計画について記述する。</p>
B.4	密封容器の弁、ガスケット等の保守	<p>構成機器の取替計画とその検査の方法を記述する。実証テスト及び製作者データに基づいて検討の上記述する。</p>
B.5	しゃへい検査	<p>しゃへいの能力に関しては定期的検査計画を記述する。ガンマ線、中性子源両者について考慮する。</p>
B.6	未臨界検査	<p>中性子吸収材等について健全性を確認する方</p>

項	目	内 容
B.7	熱検査	法について記述する。 検査の頻度等を記述する。
B.8	その他	構成機器及び補助系について定期的に行う追加検査について説明を行う。
(注)	安全設計、安全輸送に関する特記事項	その他、(イ)～(ニ)章に該当しない安全設計、安全輸送に関する特記すべき事項があれば記述する。

(ハ) 申請書書式

- A 寸 法：A-4判（図面寸法は、原則としてA-4判とするが、折りこみでA-4判の2倍までならよい。）
- B 部 数：正本1部 副本1部
- C 頁：ページは各章毎一連の数字を付す。（例……(イ)-15 (イ)章の第15ページ。）
- D 図 面：図面には頁の他、図面番号（例……(イ)-第15図、(イ)章の第15図）、図の説明（例“ (イ)第15図……弁のA-A'断面詳細図 ”）、社名を記載する。また縮尺図でもよいが、可能なかぎり鮮明であり、かつ、線、文字は黒色であること。図は該当する本文中に最も近いページに挿入するか刷りこむこと。
- E 写 真：写真はキャビネ半切以上とし、写真番号（例……写真(ロ)-15）、写真の説明（例：“ 写真(ロ)-15火災試験後におけるキャスク切断部の状況 ”）をつける。カラー写真でもよい。鮮明なもの。
- F 印 刷：印刷は片面として、黒色活字印刷（活字は小さすぎないこと）またはゼロックスであること。但し提出する申請書は活字印刷とゼロックスを混用しないこと。
- G 改 訂：変更申請等により本文、図面等の改訂を行う場合には、ページ数の他改訂の回数（例、第3回目の改訂……改-3）及び改訂の年月日を各ページ下空白部に刷りこむこと。
- H 製 本：申請書は左とじ、ルーズリーフ式とし、各章毎に色別の見出頁を挿入すること。
- I 表：表は該当する本文の最も近いページに挿入するか刷りこむとともに表番号（(イ)-表15、イ章の第15表）及び表の説明（“ (イ)-表15キャスク内筒の材料一覧 ”）をつける。
- J その他：図、表、写真を本文中で最初に引用する場合には、図番等をゴシック

体もしくはアンダーラインを付す（例……内筒に用いた SUS-304 の材料の温度が引張強さに与える影響を(ロ)第30図に示す。……）。

\*題名でもよい。

# ○核燃料物質等車両運搬規則

〔昭和五十三年十二月二十八日〕  
運輸省令第七十一号

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十三年法律第六十六号）第五十九条の二第一項及び第二項（第六十六号第二項において準用する場合を含む。）並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和三十三年政令第三百二十四号）第十七条の三の規定に基づき、並びに同法を実施するため、核燃料物質等車両運搬規則を次のように定める。

## 核燃料物質等車両運搬規則

### （趣旨）

第一条 核燃料物質等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。

### （定義）

第二条 この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十三年法律第六十六号。以下「法」という。）において使用する用語の例による。

2 この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

## 核燃料物質等車両運搬規則

一 核燃料輸送物 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和五十三年総理府令第五十七号。以下「総理府令」という。）第一条第三号に定める核燃料輸送物という。

二 車両 鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車又は軽車両をいう。

三 コンテナ 運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せず運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものうち、非開放型の構造のものをいう。

四 専用積載 車両が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み及び取卸しが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。

### （取扱場所）

第三条 核燃料輸送物（総理府令第三条第一号に定めるL型輸送物（以下「L型輸送物」という。）を除く。以下この条において同じ。）又は核燃料輸送物が収納されているコンテナは、関係者以外の者が通常立ち入る場所で積込み、取卸し等の取扱いをしてはならない。ただし、なわ張り、標識の設置等の措置を講じた場合は、この限りでない。

### （積載方法等）

第四条 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納されているコンテナ

(この条、第六条、第九条から第十六条まで及び第十九条において「核燃料輸送物等」という。)の積込み又は取卸しは、核燃料輸送物の安全性が損なわれないように行わなければならない。

2 核燃料輸送物等は、運搬中において移動、転倒、転落等により核燃料輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければならぬ。

3 核燃料輸送物等は、関係者以外の者が通常立ち入る場所に積載してはならない。

(臨界の防止)

第五条 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても臨界に達するおそれがないように措置して行わなければならない。

(混載制限)

第六条 表面からの平均熱放出率が十五ワット毎平方メートルを超える核燃料輸送物等は、熱を除去する装置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。

2 核燃料輸送物等は、次に掲げるものと同一の車両に混載してはならない。

- 一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第四百十九号)第二条第一項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火
- 二 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス(消火器に封入したものを除く。)
- 三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体で引火点が五十度(専用積載の場合にあっては、八十二度)以下のもの

の

四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類で酸の含有量が体積百分率で十パーセントを超えるものほか、核燃料輸送物の安全な運搬を損

なうおそれのある物質  
五 前四号に掲げるもののほか、核燃料輸送物の安全な運搬を損

(コンテナに係る放射線量率等)

第七条 核燃料輸送物が収納されているコンテナの最大放射線量率は、表面において二百ミリレム毎時を超えず、かつ、表面から一米ートル離れた位置において十ミリレム毎時を超えてはならない。

2 核燃料輸送物が収納されているコンテナの表面の放射性物質の放射線密度は、総理府令第四条第六号に定める許容表面密度を超えてはならない。

(輸送指数)

第八条 輸送物(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号。以下「施行規則」という。)第十八条の三第一項に定める放射性輸送物(以下「放射性輸送物」という。))及び核燃料輸送物をいう。以下この条、第十条並びに第十八条第八項及び第九項において同じ。)  
及び輸送物が収納されているコンテナについては、輸送指数を定めるものとする。ただし、表面の最大放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超えない輸送物であつて、総理府令第八条に規定する核分裂性輸送物(以下「核分裂性輸送物」という。)のうち同条に規定する第二種核分裂性輸送物(以下「第二種核分裂性輸送物」

という。)及び第三種核分裂性輸送物(以下「第三種核分裂性輸送物」という。)以外のもの並びにこれらの輸送物のみが収納されているコンテナについては、この限りでない。

2 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。

一 輸送物にあっては、当該輸送物の表面から一メートル離れた位置における最大放射線量をミリレム毎時単位で表した値。ただし、第二種核分裂性輸送物及び第三種核分裂性輸送物にあっては、当該値と当該核分裂性輸送物の輸送制限個数(総理府令第十条第一号に定める輸送制限個数をいう。)で五十を除して得た値のうち、いずれか大きい値とする。

二 輸送物が収納されているコンテナにあっては、当該コンテナに収納された輸送物について前号による値を合計して得た値。ただし、第三種核分裂性輸送物が収納されているコンテナにあっては、当該値と五十のうち、いずれか大きい値とする。

3 前項の規定にかかわらず、第二種核分裂性輸送物及び第三種核分裂性輸送物以外の輸送物のみが収納されているコンテナ(最大断面積が百平方メートル以下のものに限る。)を専用積載で運搬する場合にあっては、当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大放射線量をミリレム毎時単位で表した値に、次の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値をもって当該コンテナの輸送指数とすることができる。

核燃料物質等車両運搬規則

一平方メートル以下の場合	一
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合	三
五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合	六
二十平方メートルを超え、百平方メートル以下の場合	十九

(標識又は表示)

第九条 次の表の上欄に掲げる核燃料輸送物等には、それぞれ、同表の中欄に掲げる標識又は表示を同表の下欄に掲げる箇所に付し、又は行わなければならない。

一 L型輸送物(核分裂性輸送物を除く。)	「放射性」の文字の表示	核燃料輸送物の表面
二 核分裂性輸送物以外の核燃料輸送物(L型輸送物を除く。) 又は総理府令第八条に規定する第一種核分裂性輸送物(以下「第一種核分裂性輸送物」という。)であつて、表面の最大放射線率が〇・五ミリレム毎時を超えないもの	第一類白標識(第一号様式)	核燃料輸送物の表面の二箇所
三 次に掲げる核燃料輸送物 イ 核分裂性輸送物以外の核燃料輸送物又は第一種核分	第二類黄標識(第二号様式)	核燃料輸送物の表面の二箇所

核燃料物質等車両運搬規則

<p>裂性輸送物であつて、表面の最大放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超え五十ミリレム毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの</p> <p>ロ 第二種核分裂性輸送物であつて、表面の最大放射線量率が五十ミリレム毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの</p>		<p>核燃料輸送物の表面の二箇所</p>
<p>四 前三号に掲げる核燃料輸送物以外の核燃料輸送物</p> <p>五 第一号若しくは第二号に掲げる核燃料輸送物又はこれらの核燃料輸送物及び放射性同位元素等車両運搬規則（昭和五十二年運輸省令第三十三号。以下「運搬規則」という。）第八条第一項の表第一号若しくは第二号に掲げる放射性輸送物のみが収納されているコ</p>	<p>第三類黄標識（第三号様式）</p> <p>第一類白標識（第一号様式）</p>	<p>核燃料輸送物の表面の四側面</p>

<p>ンテナ</p> <p>六 核燃料輸送物が収納されているコンテナ（第三種核分裂性輸送物が収納されているものを除く。）であつて、前号に掲げるもの以外のものであり、かつ、輸送指数が一を超えないもの</p>	<p>第一類黄標識（第二号様式）</p>	<p>コンテナの四側面</p>
<p>七 核燃料輸送物が収納されているコンテナであつて、前二号に掲げるもの以外のもの</p>	<p>第三類黄標識（第三号様式）</p>	<p>コンテナの四側面</p>

- 2 核燃料輸送物（L型輸送物及びコンテナに収納されているものを除く。）又は核燃料輸送物が収納されているコンテナを専用積載で運搬する場合には、前項の規定による標識に「専用積載」の文字を表示しなければならない。
- 3 次に掲げる核燃料輸送物には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を鮮明に表示しておかなければならない。
- 一 総重量が五十キログラムを超える核燃料輸送物 総重量
  - 二 総理府令第三条第一項第二号に定めるA型輸送物 「A型」の文字
  - 三 総理府令第三条第一項第三号に定めるB・M型輸送物（以下

「B M型輸送物」という。)及び同号に定めるB U型輸送物

(以下「B U型輸送物」という。)

れた位置 最大放射線量率が十ミリレム毎時  
三 車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所 最大放射線量率が二ミリレム毎時

4 B M型輸送物及びB U型輸送物には、当該核燃料輸送物の容器の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、耐火性及び耐水性を有する三葉マーク(第四号様式)を明確に表示しなければならぬ。

(車両に係る標識)

5 核燃料輸送物が収納されているコンテナには、当該コンテナの四側面にコンテナ標識(第五号様式)を付さなければならない。(積載限度)

第十二条 核燃料輸送物等(L型輸送物及びL型輸送物のみが収納されているコンテナを除く。この条から第十六条までにおいて同じ。)を積載した車両には、車両標識(第六号様式)をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。ただし、開放型の車両で核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)が収納されているコンテナを積載したものにあつては、第九条第五項の規定に基づき当該コンテナに付された標識が運搬中外部から視認できるときは、当該標識をもつてこれに代えることができる。

第十条 核燃料輸送物等を積載する場合において一の車両に積載する輸送物(コンテナに収納されているものを除く。)及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計は、五十を超えてはならない。この場合において、連結された二以上の自動車は、一両とみなす。

2 専用積載により核燃料輸送物等を運搬する場合であつて、前項の車両標識に「専用積載」の文字を表示したときは、第九条第二項又は第十九条第四項の規定による表示を行うことを要しない。

(車両に係る放射線量率)

第十一条 核燃料輸送物等を車両に積載した状態における放射線量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。

3 夜間においては、核燃料輸送物等を運搬する併用軌道、無軌条電車、自動車及び軽車両の前部及び後部(軽車両にあつては、後部に限る。)の見やすい箇所に赤色燈を付け、それを点燈しなければならぬ。

一 車両の表面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面) 最大放射線量率が二百ミリレム毎時

(連結制限)

二 車両の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面)から一メートル離

第十三条 核燃料輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、第六条第二項第一号から第三号までに掲げるもの(第三号に掲げるも

のにあつては、引火点が二十五度以下のものに限る。）を積載した車両と三両以上離して連結しなければならない。この場合において、ボギー車一両は、二両とみなす。

2 核燃料輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、核燃料輸送物等又は運搬規則第十一条第一項に規定する放射性輸送物等を積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。

（取扱方法等を記載した書類の携行）

第十四条 核燃料輸送物等を運搬する場合には、核燃料輸送物の種類、量、取扱方法その他運搬に関し留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置について記載した書類を携行しなければならない。

（交替運転者等）

第十五条 核燃料輸送物等を自動車により長距離にわたり、又は夜間に運搬する場合であつて、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替するための運転者の配置その他当該自動車の安全な運転の確保のため必要な措置を講じなければならない。

（見張人）

第十六条 核燃料輸送物等を積載した併用軌道若しくは無軌条電車車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことができる場所において、駐車（道路交通法（昭和三十五年法律第五号）第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。）する場合には、見張人を配置しなければならない。ただ

し、コンテナ又は非開放型の車両に旋錠等の措置がなされており、そのため関係者以外の者が当該核燃料輸送物に容易に近づけない場合を除く。

（B M型輸送物の運搬に係る措置）

第十七条 B M型輸送物又はB M型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、放射線測定器及び保護具を携行しなければならない。

2 B M型輸送物又はB M型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、核燃料物質の取扱に関し専門的知識を有する者を同行させ、当該核燃料輸送物の保安のため必要な監督を行わなければならない。

（核燃料輸送物としないで運搬できる空容器等の運搬）

第十八条 総理府令第十二条第一号に定める空容器（以下「空容器」という。）及び同条第二号に定める核燃料物質によつて汚染された物（以下「核燃料汚染物」という。）を核燃料輸送物としないで運搬する場合は、次項から第十一項までの規定によらなければならない。

2 汚染物（施行規則第十八条の八第二号に定める放射性同位元素によつて汚染された物（以下「放射性汚染物」という。）及び核燃料汚染物をいう。以下この項、次項及び第七項から第九項までにおいて同じ。）及び汚染物が収納されているコンテナについては、輸送指数を定めるものとする。ただし、表面の最大放射線量が○・五ミリレム毎時を超えない汚染物及び当該汚染物が収納

されているコンテナについては、この限りでない。

3 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。

一 汚染物にあつては、当該汚染物の表面から一メートル離れた位置における最大放射線量率をミリレム毎時単位で表した値  
 二 汚染物が収納されているコンテナ（最大断面積が百平方メートル以下のものに限る。）にあつては、当該コンテナに収納されている汚染物について前号による値を合計して得た値又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大放射線量率をミリレム毎時単位で表した値に、次の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値

一平方メートル以下の場合	一
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合	三
五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合	六
二十平方メートルを超え、百平方メートル以下の場合	十九

4 次の表の上欄に掲げる核燃料汚染物又は空容器若しくは核燃料汚染物が収納されているコンテナには、それぞれ、同表の中欄に掲げる標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならぬ。

一 核燃料汚染物であつて、表面の最大放射線量率が〇・五	第一類白標識 (第一号様式)	核燃料汚染物の表面の
-----------------------------	-------------------	------------

ミリレム毎時を超えないもの	二 核燃料汚染物であつて、表面の最大放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超え五〇ミリレム毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの	第三類黄標識 (第三号様式)	核燃料汚染物の表面の 二箇所
四 第一号に掲げる核燃料汚染物若しくは空容器又はこれらのもの及び施行規則第十八条の八第一号に掲げる空容器若しくは運搬規則第十七条第四項の表第一号に掲げる放射性汚染物のみが収納されているコンテナ	五 核燃料汚染物が収納されているコンテナであつて、前号に掲げるもの以外のものであり、かつ、輸送指数が一を超えないもの	第一類白標識 (第一号様式)	二箇所
二 核燃料汚染物であつて、表面の最大放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超え五〇ミリレム毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの	三 前二号に掲げる核燃料汚染物以外の核燃料汚染物	第二類黄標識 (第二号様式)	核燃料汚染物の表面の 二箇所
四 第一号に掲げる核燃料汚染物若しくは空容器又はこれらのもの及び施行規則第十八条の八第一号に掲げる空容器若しくは運搬規則第十七条第四項の表第一号に掲げる放射性汚染物のみが収納されているコンテナ	五 核燃料汚染物が収納されているコンテナであつて、前号に掲げるもの以外のものであり、かつ、輸送指数が一を超えないもの	第三類黄標識 (第三号様式)	核燃料汚染物の表面の 二箇所
二 核燃料汚染物であつて、表面の最大放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超え五〇ミリレム毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの	三 前二号に掲げる核燃料汚染物以外の核燃料汚染物	第一類白標識 (第一号様式)	核燃料汚染物の表面の 二箇所
四 第一号に掲げる核燃料汚染物若しくは空容器又はこれらのもの及び施行規則第十八条の八第一号に掲げる空容器若しくは運搬規則第十七条第四項の表第一号に掲げる放射性汚染物のみが収納されているコンテナ	五 核燃料汚染物が収納されているコンテナであつて、前号に掲げるもの以外のものであり、かつ、輸送指数が一を超えないもの	第二類黄標識 (第二号様式)	核燃料汚染物の表面の 二箇所

六 核燃料汚染物が収納されているコンテナであつて、前二	第三類黄標識	コンテナの
号に掲げるもの以外のもの	(第三号様式)	四側面

5 核燃料汚染物（コンテナに収納されているものを除く。）又は空容器若しくは核燃料汚染物が収納されているコンテナを専用積載で運搬する場合には、前項の規定による標識に「専用積載」の文字を表示しなければならない。

6 空容器又は核燃料汚染物が収納されているコンテナには、当該コンテナの四側面にコンテナ標識（第五号様式）を付さなければならない。

7 核燃料汚染物が収納されているコンテナには、汚染物以外の物を収納してはならない。

8 核燃料汚染物又は核燃料汚染物が収納されているコンテナ（以下「核燃料汚染物等」という。）を積載する場合において一の車両に積載する汚染物（コンテナに収納されているものを除く。）及び汚染物が収納されているコンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の車両に積載する輸送物（コンテナに収納されているものを除く。）及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計は、五十を超えてはならない。この場合において、連結された二以上の自動車は、一両とみなす。

9 核燃料汚染物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、輸送物（L型輸送物及び施行規則第十八条の三第一項第一号に定めるL型輸送物を除く。）若しくは汚染物又はこれらのものが収納されているコンテナ

を積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。  
 10 第四条、第六条、第七条及び第十一条の規定は、空容器を運搬する場合に準用する。この場合において、これらの規定中「核燃料輸送物」とあるのは「空容器」と、「核燃料輸送物等」とあるのは「空容器又は空容器が収納されているコンテナ」と読み替えるものとする。

11 第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条、第十二条、第十三条第一項及び第十四条から第十六条までの規定は、核燃料汚染物を運搬する場合に準用する。この場合において、これらの規定中「核燃料輸送物」とあるのは「核燃料汚染物」と、「核燃料輸送物等」とあるのは「核燃料汚染物等」と、第十二条第一項中「第九条第五項」とあるのは「第十八条第六項」と、第十二条第二項中「第九条第二項」とあるのは「第十八条第五項」と読み替えるものとする。

（特別措置等）

第十九条 第七条（前条第十項及び第十一項において準用する場合を含む。）、第十条、第十一条（前条第十項及び第十一項において準用する場合を含む。）並びに前条第一項及び第八項の規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を講じ、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の運輸大臣の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。

2 総理府令第十三条の規定により科学技術庁長官の承認を受けて

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物（以下「核燃料物質等」という。）を運搬しようとする場合は、安全な運搬を確保するために必要な措置を講じ、かつ、安全上支障がない旨の運輸大臣の承認を受けなければならない。

3 前二項の規定により核燃料物質等、核燃料輸送物等又は核燃料汚染物等を運搬する場合には、専用積載で運搬しなければならない。また、第九条第一項又は第十八条第四項の規定にかかわらず、それらの表面の二箇所（コンテナにあつては、四側面）に第三類黄標識（第三号様式）を付さなければならない。

4 前項の規定による標識には、「専用積載」の文字を表示しなければならない。

（運搬の安全の確認）

第二十條 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。）

第十七條の三第一号の運輸省令で定める核燃料物質等は、B M型輸送物又はB U型輸送物として運搬される核燃料物質等とする。

2 令第十七條の三第二号の運輸省令で定める核燃料物質は、第三種核分裂性輸送物として運搬される核燃料物質とする。

第二十一條 法第五十九條の二第二項（法第六十六條第二項において準用する場合を含む。）の確認（以下「運搬の安全の確認」という。）を受けようとする者は、運搬前に、運搬に関する計画書を運輸大臣に提出しなければならない。

第二十二條 運搬の安全の確認は、運輸大臣が申請により指定する

核燃料物質等車両運搬規則

者により核燃料物質等が運搬されるときは、前条に規定する運搬に関する計画書を審査することにより行うことができる。

第二十三條 運輸大臣は、運搬の安全の確認をしたときは、確認証を交付するものとする。

（報告徴収）

第二十四條 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び使用者は、核燃料物質等の運搬に關し人の障害（放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。）が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は核燃料物質等が紛失したときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に運輸大臣に報告しなければならない。

附 則

この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律（昭和五十三年法律第八十六号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（昭和五十四年一月四日）から施行する。

1 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第五十二号）の施行の日（昭和五十六年五月十八日）から施行する。

2 この省令の施行の日から起算して六十日を経過する日までに行われる核燃料物質等の運搬については、改正後の第二十條第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第1号様式（第9条、第18条関係）

第一類白標識




- 注 1 三葉マークは、第4号様式によるものとする。
- 2 収納物及び放射能の欄には、それぞれ、収納されている核燃料物質等の名称及び放射能を記入すること。
- 3 放射能は、キュリー単位で表すこと。
- 4 本邦内のみを運搬されるものにあつては、標識中の英語の部分の削ることができる。
- 5 色彩は、次表によるものとする。

部 分	色 彩
上半部の地	白
三葉マーク	黒
下半部の地	白
文 字	黒
斜線を施した部分	赤
ふちの部分	白
ふちの内側の線	黒
区分線	黒

第2号様式（第9条、第18条関係）

第二类黄標識



- 注 1 三葉マークは、第4号様式によるものとする。
- 2 収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ、収納されている核燃料物質等の名称、放射能及び輸送指数を記入すること
- 3 放射能は、キュリー単位で表すこと。
- 4 本邦内のみを運搬されるものにあつては、標識中の英語の部分の削ることができる。
- 5 色彩は、次表によるものとする。

部 分	色 彩
上半部の地	黄
三葉マーク	黒
下半部の地	白
文 字	黒
斜線を施した部分	赤
ふちの部分	白
ふちの内側の線	黒
区分線	黒

第3号様式（第9条、第18条、第19条関係）

第三類黄標識

0.5センチメートル

10センチメートル

10センチメートル

放射性  
RADIOACTIVE

CONTENTS  
放射性能  
ACTIVITY

キュリー  
CURIES


輸送指数  
TRANSPORT INDEX

注 1 三葉マークは、第4号様式によるものとする。  
 2 収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ、収納されている核燃料物質等の名称、放射能及び輸送指数を記入すること。  
 3 放射能は、キュリー単位で表すこと。  
 4 本邦内のみを運搬されるものにあつては、標識中の英語の部分を削ることができる。  
 5 色彩は、次表によるものとする。

部 分	色 彩
上半部の地	黄
三葉マーク	黒
下半部の地	白
文 字	黒
斜線を施した部分	赤
ふちの部分	白
ふちの内側の線	黒
区分線	黒

第4号様式(第9条関係)

三葉マーク



- 注 1  $l$ は、0.2センチメートル以上とする。  
2 色彩は、黒とする。

第5号様式（第9条、第18条関係）

コンテナ標識




- 注 1 三葉マークは、第4号様式によるものとする。  
 2  $L$ は、0.5センチメートル以上とする。  
 3 本邦内のみを運搬されるものにあつては、標識中の英語の部分を削ることができる。  
 4 色彩は、次表によるものとする。

部 分	色 彩
地	白
三葉マーク	黒
文 字	黒
ふちの部分	白
ふちの内側の線	黒

第 6 号様式（第 12 条関係）

車両標識



- 注 1 三葉マークは、第 4 号様式によるものとする。  
2 ℓは、0.5 センチメートル以上とする。  
3 色彩は、次表によるものとする。

部 分	色 彩
地	白
三葉マーク	黒
文 字	黒
ふちの部分	白
ふちの内側の線	黒

## ○核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則

〔昭和五十三年十二月二十八日  
運輸省令第六十八号〕

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十三年法律第六十六号）第六十四条第一項の規定に基づき、核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則を次のように定める。

核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則

1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十三年法律第六十六号。以下「法」という。）第六十四条第一項の規定に基づき、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び使用者（以下「事業者等」という。）並びに事業者等から運搬を委託された者は、工場又は事業所の外における核燃料物質の運搬中、その所持する核燃料物質に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、次の各号に定める措置（法第五十九条の二第一項に規定する運搬にあつては、第四号に掲げる措置を除く。）を講じなければならない。

一 核燃料物質の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両、船舶又は航空機に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある火災が起こつたときは、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、その旨を消防吏員又は海上保安官に通報すること。

二 核燃料物質を他の場所に移す余裕があるときは、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわ張り、標識の設置等を行い、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。

三 放射線障害の発生を防止するため必要があるときは、付近にいる者に避難するよう警告すること。

四 核燃料物質による汚染が生じたときは、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。

五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいるときは、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

六 その他核燃料物質による災害を防止するために必要な措置を講ずること。

2 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和五十三年総理府令第五十七号）第一条第五号に規定する従事者のうち男子の者が前項各号に掲げる緊急作業を行う場合における許容被ばく線量は、同令第十八条第二項に基づき科学技術庁長官の定める放射線量とする。

(1) 核燃料物質等事業所外運搬告示第二十四条（緊急作業に係る許容被ばく線量）

○運輸省鉄道監督局長・自動車局長通達(その1)

鉄保第 155号  
鉄運第 162号  
自車第 1255号

昭和53年12月28日

殿

運輸省鉄道監督局長

運輸省自動車局長

核燃料物質等車両運搬規則、放射性同位元素等車両  
運搬規則等の制定等について(依命通達)

一般の「原子力基本法等の一部を改正する法律」(昭和53年法律第86号)により「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)が改正され、核燃料物質等の車両による運搬についても、その規制体系が変更されました。その主な改正点は、下記1のとおりです。

今般、この改正を受けて、核燃料物質等の車両による運搬に関する規制基準を定める「核燃料物質等車両運搬規則」(昭和53年運輸省令第72号)が新たに制定され、従来の「放射性物質等車両運搬規則」(昭和52年運輸省令第33号)及び「放射性物質等車両運搬規則の細目を定める告示」(昭和52年運輸省告示第586号)は、それぞれ、一部改正により放射性同位元素等の車両による運搬に関する規制基準を定める「放射性同位元素等車両運搬規則」及び「放射性同位元素等車両運搬規則の細目を定める告示」とされたので通知します。

これらの省令及び告示は昭和54年1月4日から施行されますが、その施行に当たっては下記2のとおり取扱うこととするので、この旨関係者に周知徹底方お願いします。また、これらの省令の主な条項の解釈、その他実施細目は別途通知します。

なお、これらの省令及び告示の制定等に関連して別紙のとおり関係法令の制定等が行われているので念のため申し添えます。

また、「放射性物質車両運搬規則について(依命通達)」(昭和46年11月8日付け鉄保第61号、鉄運第186号、自車第601号)、「放射性物質等車両運搬規則等の制定等について(依命通達)」(昭和52年12月22日付け鉄保第134号、鉄運第95号、自車第1265号)及び「放射性物質等車両運搬規則について(依命通達)」(昭和52年12月22日付け鉄保第135号、鉄運第96号、自車第1266号)は、昭和54年1月4日限り廃止します。

記

1. 原子炉等規制法の主な改正点

- (1) 核燃料物質によつて汚染された物が新たに規制対象に加わつたこと。

- (2) 工場又は事業所の外における核燃料物質等の運搬については、運搬主体の如何にかかわらず、輸送物は科学技術庁長官の定める技術基準に、輸送方法は運輸大臣の定める技術基準によることとされたこと。（工場又は事業所の内における運搬については、当該事業所の所管大臣の定める技術基準による。）
  - (3) 科学技術庁長官又は運輸大臣の定める核燃料物質等を運搬しようとする場合には、その輸送物又は輸送方法が技術基準に適合していることについて、それぞれ、科学技術庁長官又は運輸大臣の確認が必要とされたこと。
  - (4) 運輸大臣についても、原子炉設置者、加工事業者等の原子力関係事業者に対し、報告の徴収及び事業所への立入検査ができることとされたこと。
2. 運搬の安全の確認等

(1) 原子炉等規制法第59条の2第2項に規定する運輸大臣の確認

核燃料物質等車両運搬規則第20条に規定する核燃料物質等の車両による運搬については、「原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」（昭和53年政令第396号）の附則第5条の規定により昭和54年3月5日以後に開始されるものについて、追つて定めるところにより事前に確認申請を行うこと。

(2) 一定の輸送物の運搬に係る届出

核燃料物質等車両運搬規則及び放射性同位元素等車両運搬規則の実効を図るため、核燃料物質等車両運搬規則第9条第3項に規定するBM型輸送物若しくはBU型輸送物若しくは同規則第8条第1項に規定する第3種核分裂性輸送物を車両により運搬する場合（昭和54年3月5日以後運輸大臣の運搬の安全の確認を受ける場合を除く。）又は放射性同位元素等車両運搬規則第3条に規定するBM型輸送物若しくはBU型輸送物を車両により運搬する場合には、従来どおり、追つて定めるところによりその旨を事前に届出すること。

別 紙

1. 原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（昭和53年12月22日政令第396号）
2. 核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則（昭和53年12月28日運輸省令第68号）
3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令（昭和53年12月28日運輸省令第69号）
4. 自動車運送事業等運輸規則及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令（昭和53年12月28日運輸省令第74号）
5. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和53年12月28日総理府令第57号）

6. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示（昭和53年12月28日科学技術庁告示第11号）
7. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令（昭和53年12月28日総理府令第48号）
8. 危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する省令（昭和53年12月28日運輸省令第71号）
9. 航空法施行規則の一部を改正する省令（昭和53年12月28日運輸省令第75号）
10. 航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示の一部を改正する告示（昭和53年12月28日運輸省告示第679号）

○運輸省鉄道監督局長・自動車局長通達（その2）

鉄保第 59号

鉄運第 70号

自安第 116号

昭和 56年 5月 18日

殿

運輸省鉄道監督局長

運輸省自動車局長

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律  
の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政省令の改正等  
について（依命通達）

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律」（昭和55年法律第52号）の施行等に伴い、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令」（昭和35年政令第259号）、「放射性同位元素等車両運搬規則」（昭和52年運輸省令第33号）及び「核燃料物質等車両運搬規則」（昭和53年運輸省令第72号）が一部改正され、昭和56年5月18日から施行されますが、その施行に当たっては下記のとおり取扱うこととしたので通知します。なお、関係者に対する周知徹底方をお願いします。

また、これらの政省令の改正に関連して別紙のとおり関係法令の制定等が行われているので念のため申し添えます。

記

1. 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167号）第18条の2第2項に規定する車両による運搬の確認（運搬する物に係る確認を除く。）  
BM型輸送物又はBU型輸送物を運搬しようとする場合（昭和56年7月17日以降のものに限る。）は、別途通知するところにより、事前に確認の申請を行うこと。
2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）第59条の2第2項に規定する車両による運搬の確認（運搬する物に係る確認を除く。）  
「核燃料物質等車両運搬規制の一部を改正する省令」（昭和56年運輸省令第27号）により当該確認を新たに要する核燃料物質等の運搬をしようとする場合（昭和56年7月17日以降のものに限る。）は、別途通知するところにより、事前に確認の申請を行うこと。
3. 関係通達を次のとおり改正又は廃止する。
  - (1) 「核燃料物質等車両運搬規則、放射性同位元素等車両運搬規則等の制定等について（依命通達）」（昭和53年12月28日付け鉄保第155号、鉄運第162号、自車

第 1255 号)の一部を次のとおり改正する。

(i) 記 2(2)を次のとおり改める。

削除

- (ii) (i)の改正にかかわらず、昭和 56 年 7 月 16 日までに行われる核燃料物質等又は放射性同位元素等の運搬については、なお従前の例によること。この場合において、改正前の記 2(2)中「第 3 条」を「第 8 条第 3 項」に読み替えるものとする。
- (2) 「核燃料物質等車両運搬規則について(依命通達)」(昭和 53 年 12 月 28 日付け鉄保第 156 号、鉄運第 163 号、自車第 1256 号)及び「放射性同位元素等車両運搬規則について(依命通達)」(昭和 53 年 12 月 28 日付け鉄保第 157 号、鉄運第 164 号、自車第 1257 号)を廃止する。
- (3) (2)の廃止にかかわらず、昭和 56 年 7 月 16 日までに行われる核燃料物質等又は放射性同位元素等の運搬については、なお従前の例によること。この場合において、廃止前の「放射性同位元素等車両運搬規則について(依命通達)」(昭和 53 年 12 月 28 日付け鉄保第 157 号、鉄運第 164 号、自車第 1257 号)を次表のとおり読替えるものとする。

○運輸省鉄道監督局長・自動車局長通達（その3）

鉄保第 71号  
鉄運第 60号  
自安第 117号

昭和 56年 5月 18日

改正 鉄保第 103号  
鉄運第 92号  
自安第 158号

昭和 56年 7月 17日

殿

運輸省鉄道監督局長

運輸省自動車局長

運輸省鉄道監督局長・自動車局長通達（その三）

核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領及び放射性同位  
元素等車両運搬規則関係取扱要領について（依命通達）

今般、核燃料物質等車両運搬規則（昭和53年運輸省令第72号）の主な条項の解釈及び取扱い並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）第59条の2第2項に規定する確認の申請、核燃料物質等車両運搬規則第22条に規定する運輸大臣の指定の申請及び同令第19条の承認申請についての実施細目については別添1「核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領」のとおり、放射性同位元素等車両運搬規則（昭和52年運輸省令第33号）の主な条項の解釈及び取扱い並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167号）第18条の2第2項に規定する確認の申請及び放射性同位元素等車両運搬規則第18条の承認申請についての実施細目については別添2「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領」のとおり、それぞれ定め、昭和56年7月17日以後の運搬について適用することとしたので通知します。なお、関係者に対する周知徹底方をお願いします。

別添 1

核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領

1. 目的

本要領は、核燃料物質等車両運搬規則（昭和53年運輸省令第72号。以下「規則」という。）の主な条項の解釈及び取扱い並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。）第59条の2第2項の規定する確認申請、規則第22条に規定する運輸大臣の指定の申請及び規則第19条の承認申請（以下「特別措置運搬承認申請」という。）について実施細目を定め、もつて、これらの円滑、かつ、適正な実施を図ることを目的とする。

1-K0

## 2. 規則中の主な条項の解釈及び取扱い

### (1) 第3条、第4条第3項、第16条関係

「関係者以外の者」は、旅客、通行人等をいうものとする。

### (2) 第9条関係

第1項の「放射性」の文字、第3項の総重量、「A型」の文字及び「B型」の文字は、原則として1平方センチメートル角以上の黒字を白地に表示するものとする。また、「放射性」の文字には「L型」の文字を追加して表示してもよい。

### (3) 第11条関係

運搬に従事する者に対する放射線被ばく線量が、一般人と同様、0.5レム毎年以下となるよう、車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所の最大放射線量率は2ミリレム毎時以下と規定されているが、本規定の実効を担保するため、A型輸送物、BM型輸送物又はBU型輸送物を頻繁に運搬する場合にあつては、運搬に従事する者ごとに次のいずれかの事項を記録し、これを1年間保管すること。

(イ) 核燃料物質等の運搬に従事した時間及びこのうち運転席、助手席、車室内ベント等にいた時間

(ロ) ポケット線量計、フィルムバツヂ等による測定結果

### (4) 第12条第3項関係

前部及び後部に備える赤色燈は、それぞれ、夜間前方及び後方300メートルの距離から点燈を確認できるものであること。

### (5) 第14条関係

携行する書類は、収納された核燃料物質等の主な核種の名称及び放射能強度についても記載されたものであること。

また、当該書類の記載内容については、運搬に従事する者に対し、あらかじめ説明すること。

### (6) 第15条関係

核燃料輸送物等の運搬において、運転者の過労等による交通事故を防止して運行の安全を確保するための規定である。本規定の実施に当たつては、次によること。

(イ) BM型輸送物、BU型輸送物又は核分裂性輸送物を運搬する場合にあつては、「危険物の規制に関する規則」（昭和34年総理府令第55号）第47条の2の規定に準ずること。

(ロ) 核燃料輸送物等を運搬する場合には、昭和54年12月27日付け労働省基発第642号「自動車運転車の労働時間等の改善基準について」に準拠すること。

なお、核燃料輸送物等の運搬に従事する運転者には、相当の運転経験を有し、かつ、運転技術のすぐれた者を充てるよう努めること。

### (7) 第17条第2項関係

「専門的知識を有する者」とは、次のいずれかに該当する者とする。

- (イ) 原子炉等規制法第 41 条に規定する原子炉主任技術者免状を有する者又は原子炉主任技術者試験筆記試験合格者
  - (ロ) 原子炉等規制法第22条の 3 に規定する核燃料取扱主任者免状を有する者
  - (ハ) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第 167 号。以下「放射線障害防止法」という。）第35条に規定する第 1 種放射線取扱主任者免状を有し、かつ、核燃料物質の取扱いに関し 1 年以上の経験を有する者
  - (ニ) 放射線障害防止法第35条に規定する第 2 種放射線取扱主任者免状を有し、かつ、核燃料物質の取扱いに関し 2 年以上の経験を有する者
  - (ホ) 核燃料物質の取扱いに関し、(イ)から(ニ)までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
3. 核燃料輸送物の運搬の確認申請等
- 規則第20条に規定する核燃料物質等を運搬しようとする場合は、次の要領で原子炉等規制法第59条の 2 第 2 項に規定する運輸大臣の確認を受けること。
- (1) 第 1 号様式による核燃料輸送物運搬確認申請書並びに別表第 1 の第 1 欄に掲げる記載事項について、同表の第 2 欄の記載要例等に従って記載した運搬に関する計画書及びその添付書類正副 2 通を提出すること。  
この場合において、当該申請書等は別表第 3 の第 1 欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の第 2 欄に掲げる所管課に提出すること。
  - (2) 運輸大臣は、規則第22条の規定により指定を受けた者以外の者が運搬する場合は、原則として運搬前に積載時検査を行うものとする。
  - (3) 申請書等の記載事項のうち、予定運搬日時、予定運搬経路その他軽微な事項の記載内容を変更しようとする場合には、変更の事由、内容を明らかにし、その旨を遅滞なく届け出ること。  
また、確認を受けた場合には、確認に係る運搬についての記録を 1 年間保管すること。
4. 核燃料輸送物運搬者の指定申請等
- (1) 申請  
核燃料物質等を自動車により運搬する者であつて規則第22条に規定する運輸大臣の指定（以下「指定」という。）を受けようとする者は、別表第 2 の第 1 欄に掲げる記載事項について同表の第 2 欄の記載要領等に従って記載した申請書及びその添付書類正副 2 通を自動車局整備部保安課に提出すること。
  - (2) 指定書の交付  
運輸大臣が指定した場合は、申請者に指定書を交付するものとする。
  - (3) 指定の条件等
    - (イ) 指定に当たっては条件を付すことができる。
    - (ロ) 指定に当たっては 3 年以内の範囲において有効期間を付すことができる。

(4) 指定の失効

指定は、指定を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、失効するものとする。

- (イ) 死亡又は解散したとき。
- (ロ) 事業を廃止したとき。
- (ハ) 指定を辞退したとき。
- (ニ) 指定の条件に適合しなくなつたとき。
- (ホ) 有効期間が満了したとき。

(5) 変更届

指定を受けた者は、申請書等の記載内容に変更が生じた場合は変更の事由、内容を明らかにし、その旨を遅滞なく届け出ること。

(6) 指定書の返納

指定を受けた者は、指定が失効したときは指定書を返納すること。

(7) 運搬実績の報告

指定を受けた者は、毎年2月1日までに前年の運搬実績を運輸大臣あて提出すること。

5. 特別措置運搬承認申請

規則第19条の規定に基づき、核燃料物質等、核燃料輸送物又は核燃料汚染物を運搬しようとする場合は、第3号様式による特別措置運搬承認申請書本文並びに別表第1の第1欄に掲げる記載事項について同表の第2欄の記載要領等に従つて記載した承認申請書及びその添付書類正副2通を提出すること。

この場合において、当該承認申請書等は、別表第3の第1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の第2欄に掲げる所管課に提出すること。

なお、承認を受けた内容を変更しようとする場合には、変更の事由、内容を明らかにし、その旨当該手続きに準じて承認を受けること。

また、承認を受けた場合には、承認に係る運搬についての記録を1年間保管すること。

別表第1 運搬計画書等記載事項等

記載事項	記載要領等
<p>1. 運搬の目的</p> <p>2. 当該規定に従つて運搬することが著しく困難な規定及びその理由並びに安全な運搬を確保するために特に講ずる措置（承認申請のみ）</p> <p>3. 荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び住所</p> <p>4. 運送人の氏名又は名称及び住所</p> <p>5. 予定運搬日時</p> <p>6. 予定運搬経路</p> <p>(1) 発地、着地、経路及び距離</p> <p>(2) その他</p> <p>7. 運搬しようとする核燃料輸送物</p> <p>(1) 核燃料輸送物の型式又は名称及び主要諸元</p> <p>(2) 核燃料輸送物の種類</p> <p>(3) 収納する核燃料物質等の名称、数量、放射能強度及び性状</p> <p>(4) 核燃料輸送物の輸送制限個数及び</p>	<p>○ 運搬する核燃料物質等の用途、発着地等を簡略に記載すること。</p> <p>○ 法人にあつては、その代表者の氏名を付記すること。</p> <p>○ 法人にあつては、その代表者の氏名を付記すること。確認申請であつて運送人が指定を受けた者である場合には指定書の日付及び番号を記載すること。</p> <p>○ (2)については、必要に応じ、道路名又は路線名、通過地点、区間距離、キロ程、所要時間、通過予定時刻、点検、運転者の交替予定等を記載し、運行経路図を添付すること。</p> <p>○ 承認申請の場合には、(2)及び(4)を除き、「核燃料輸送物」とあるのは「核燃料物質等、核燃料輸送物又は核燃料汚染物」と読み替えて記載すること。</p> <p>○ (1)の主要諸元は、長さ、幅、高さ、重量等を記載すること。</p> <p>○ (2)については、A、BM、BU型輸送物（第1～3種核分裂性輸送物）のように記載すること。</p> <p>○ (3)については、核燃料輸送物ごとに記載し、性状については物理的、化学的狀態を記載すること。</p>

記 載 事 項	記 載 要 領 等
配列方法（核分裂性輸送物のみ）	
(5) 核燃料輸送物の放射線量率	○ (5)については、その位置を付記又は図示すること。
(6) 核燃料輸送物の輸送指数	
(7) 核燃料輸送物の個数	
(8) 核燃料輸送物の基準適合状況	○ (8)については、科学技術庁長官の運搬確認証の番号及び輸送容器の登録番号を記載し、当該確認証の写しを添付すること。 科学技術庁長官の運搬確認申請中のものにあつては、その旨並びに申請書の日付及び番号を記載すること。
(9) 核燃料輸送物取扱上の注意事項	
(10) 核燃料輸送物の外観図及び構造図	○ (10)の外観図は、三面図及び鳥観図によること。
8. コンテナの概要	○ 承認申請の場合には、(2)の「核燃料輸送物」を「核燃料物質等、核燃料輸送物又は核燃料汚染物」と読み替えて記載すること。
(1) コンテナの名称又は型式及び主要諸元	○ (1)の主要諸元については、長さ、幅、高さ、重量、適合規格等を記載すること。
(2) 収納する核燃料輸送物の型式又は名称、個数及びコンテナへの収納方法	○ (2)については、コンテナごとに記載すること。
(3) コンテナの放射線量率	○ (3)については、その位置を付記又は図示すること。
(4) コンテナの輸送指数	
(5) コンテナの個数	
(6) コンテナの外観図	○ (6)については、三面図及び鳥観図によること。
9. 車両及び積載方法	
(1) 車両の概要	○ (1)については、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車により運搬する場合は当

記 載 事 項	記 載 要 領 等
	<p>該運搬使用する車両の許容積載量及び有蓋、無蓋の別を、自動車により運搬する場合は当該運搬に使用する自動車の車名、型式、登録番号及び最大積載量を記載すること。</p>
(2) 車両の外観図並びに積載方法及び固定方法	<p>○ (2)については、三面図により示すものとし、積載位置、固定等に使用する用具、固定等の方法、標識の貼付、他の積載物等が明確にわかるように示すこと。</p>
(3) 車両の放射線量率	<p>○ (3)については、その位置を付記又は図示すること。</p>
(4) 車両に積載する核燃料輸送物及びコンテナの型式又は名称、個数並びに輸送指数及びその合計値	<p>○ (4)については、車両ごとに記載すること。</p>
10. 運搬実施体制	
(1) 運搬責任者、運搬実施者、運搬従事者及び同行する専門家	<p>○ (1)において運搬責任者については運搬の実務上の責任者であつて必要な際に連絡のとれる者の氏名と連絡先を、運搬実施者については実際に運搬に従事する者（運搬従事者）の統轄者の氏名を、運搬従事者についてはその人数を、同行する専門家についてはその氏名、所属、資格等を記載すること。</p>
(2) 放射線管理要領	<p>○ (2)については、車両、核燃料輸送物、コンテナ等の放射線量率の管理、放射線量率、測定機器、保護具等について記載すること。</p>
(3) 運搬要領	<p>○ (3)については、運搬時における駐車要領、踏切通過要領、梯団時の隊列による運行体制等を記載すること。</p>
(4) 荷役作業要領	<p>○ (4)については、荷役時における作業要領、安全対策、使用する機器又は用具の種類等について記載すること。</p>

記 載 事 項	記 載 要 領 等
(5) 事故時の措置  11. その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (5)については、事故時の応急措置、連絡先等を記載すること。</li> <li>○ 運搬従事者に対する教育訓練内容その他必要な事項を記載すること。</li> </ul>

備 考      用紙は、日本工業規格A列4番の大きさとし、鮮明にコピーできるものとする。ただし、この大きさによることが困難なものについては、折りたたんだ状態でこの大きさとすること。

別表第2 指定申請書の記載事項等

記 載 事 項	記 載 要 領 等
1. 申請書本文	○ 申請書本文の様式は第2号様式によること。 また、申請者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名を付記すること。
2. 自動車運送事業の免許の種類、取得年月日	
3. 事業の概要	○ 資本金、年商、従業員数、保有車両数、営業所数及び自動車運送事業以外の事業内容等を記載すること。
4. 核燃料物質等の運搬委託者の氏名又は名称	○ 過去3年以内において、核燃料物質等の荷送人又は荷受人として運搬を委託した者のうち主な者を、原子炉等規制法の使用人等の区分に従って記載すること。
5. 核燃料物質等の運搬の経歴	
(1) 運搬の実績	○ 過去3年間に運搬した核燃料輸送物の種類別個数及び件数について記載すること。運輸大臣の確認を要する核燃料輸送物は( )内に内数で示すこと。
(2) 運搬時の事故	○ 過去3年間で運搬中に発生した放射線による人の障害が発生した事故、汚染等が生じた事故又は紛失事故の発生日時、場所及び事故の概要を記載すること。
6. 核燃料物質等の運搬に使用する車両、携行する機器等の概要	○ 運輸大臣の確認を要する核燃料輸送物の運搬に使用する主な車両の車名、型式、登録番号及び使用の本拠の位置を記載し、車両の三面図を添付すること。携行する機器については、放射線測定器の名称又は型式、測定線質、台数及び保守点検要領並びに保護具の概要を記載すること。

運輸省鉄道監督局長・自動車局長通達(その三)

記 載 事 項	記 載 要 領 等
7. 核燃料物質等の運搬に関する責任体制	○ 運搬に関する業務処理の体制について指揮命令系統等が明確になるよう記載すること。また、社内各部署間等の通常時及び危険時における連絡体制についても記載すること。さらに関連する部署の組織図を添付すること。
8. 核燃料物質等の運搬に従事する者に対する教育訓練等	○ 教育訓練等の内容、教材、受講者、頻度等について、過去の実績及び今後の計画を記載すること。
9. 被曝管理体制	○ 運搬に従事する者の被曝放射線量の測定、記録等の体制について記載すること。
10. 放射線管理等にに関する知識を有する者	○ 核燃料物質等の運搬に従事する者のうち放射線取扱主任者免状等を有する者の氏名、所属及び免状等の取得年月日について記載すること。

別表第3 申請先

区 分	所 管 課
(1) 当該運搬が日本国有鉄道の鉄道によつてなされる場合	鉄道監督局国有鉄道部 保 安 課
(2) 当該運搬が日本国有鉄道以外の鉄道、軌道、索道又は無軌条電車によつてなされる場合	鉄道監督局民営鉄道部 運 転 車 両 課
(3) 当該運搬が自動車又は軽車両によつてなされる場合	自動車局整備部 保 安 課

核燃料輸送物運搬確認申請書

運輸大臣 殿

文書番号

昭和 年 月 日

申請者の氏名  
又は名称

㊦

住 所

連絡先

別添の運搬計画書に記載する核燃料輸送物の運搬につき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条の2第2項の確認をして戴きたく申請いたします。

第2号様式（指定申請書）

運輸省鉄道監督局長・自動車局長通達（その三）

核燃料輸送物運搬者指定申請書

運 輸 大 臣 殿

文 書 番 号

昭和 年 月 日

申請者の氏名  
又は名称



住 所

連 絡 先

核燃料物質等車両運搬規則第22条に規定する運輸大臣が指定する者として指定して戴きたく、下記のとおり申請いたします。

記

特別措置運搬承認申請書

運輸大臣 殿

文書番号

昭和 年 月 日

申請者の氏名  
又は名称

㊦

住 所

連絡先

核燃料物質等車両運搬規則第19条第1項の規定に基づき、下記の核燃料物質等の運搬について承認して戴きたく申請します。

記

備考 申請文中「第19条第1項は」は、当該承認が規則第19条第2項に基づく場合は「第19条第2項」と、第19条第1項及び第2項に基づく場合は「第19条第1項及び第2項」と書き換えること。

また、申請者が法人にあつては、その代表者の氏名を付記すること。

別添2（略）（449ページ参照）

## ○自動車運送事業等運輸規則（抄）

〔昭和三十一年八月一日  
運輸省第四十四号〕

よつて汚染された物をいう。）

### 附 則

この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律（昭和五十三年法律第八十六号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（昭和五十四年一月四日）から施行する。

最終改正 昭和五三年一月二八日運輸省令第七四号

### （目的）

第一条 この省令は、自動車運送事業、自動車運送取扱事業及び軽車両等運送事業の適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び旅客又は荷主の利便を図ることを目的とする。

### （物品の持込制限）

第三十六条 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、次に掲げる物品を自動車内に持ち込んではならない。ただし、品名、数量、荷造方法等について、別表で定める条件に適合する場合は、この限りでない。

五の一 放射性物質等（放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十三年法律第六十七号）第二条第二項の放射性同位元素及びそれによつて汚染された物であつてその放射能濃度が〇・〇〇ニマイクロキュリー毎グラム以上のもの並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十三年法律第六十六号）第二条第二項の核燃料物質及びそれに

自動車運送事業等運輸規則（抄）

## ○道路運送車両の保安基準（抄）

〔昭和二十六年七月二十八日〕  
運輸省令第六十七号

最終改正 昭和五十六年五月一八日運輸省令第二五号

（用語の定義）

第一条 この省令における用語の定義は、道路運送車両法（以下「法」という。）第二条に定めるものの外、左の各号の定めるところによる。

十七 「放射性物質等」とは、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十二年法律第六十七号）第二条第二項の放射性同位元素及びそれによつて汚染された物であつてその放射能濃度が〇・〇〇ニマイクロキюри毎グラム以上のもの並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号）第二条第二項の核燃料物質及びそれによつて汚染された物をいう。

（燈光の色等の制限）

第四十二条 自動車には、次に掲げる燈火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する燈光の色が橙色である燈火で地上二・五メートル以下のもの又は燈光の色が赤色である燈火を備えてはならない。

六 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するため

の燈火

9 自動車に備える燈火は、前照燈、補助前照燈、側方燈、番号燈、尾燈、後面に備える駐車燈、制動燈、後退燈、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示燈、速度表示装置の速度表示燈、室内照明燈、緊急自動車の警光燈、道路維持作業用自動車の燈火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための燈火、一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の非常燈及び走行中に使用しない燈火（前面に備える駐車燈を除く。）を除き、光度が三百カンデラ以下のものでなければならぬ。

10 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための燈火は、他の燈火と兼用のものであつてはならない。

（消火器）

第四十七条 次の自動車には、消火器を備えなければならない。

六 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（昭和三十五年総理府令第五十六号）第十八条の三第一項に規定する放射性輸送物（L型輸送物を除く。）を運送する場合若しくは放射性同位元素等車両運搬規則（昭和五十二年運輸省令第三十三号）第十八条の規定により運送する場合又は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和五十三年総理府令第五十七号）第三条に規定する核燃料輸送物（L型輸送物を除く。）若しくは同令第八条に規定する核分裂性輸送物を運送する場合若しくは核燃料物質等車両運搬規則（昭和五十三年運輸省令第七十二号）第十九条の規定により運

送する場合に使用する自動車

3 第一項の自動車（前項に規定する自動車を除く。）に備える消火器は、次のものでなければならない。

一 霧状の強化液を放射する消火器で充てん量が六リットル以上のもの

二 炭酸ガスを放射する消火器で充てん量が二・二キログラム以上のもの

三 一塩化一臭化メタンを放射する消火器で充てん量が一リットル以上のもの

四 二臭化四ふつ化エタンを放射する消火器で充てん量が〇・四リットル以上のもの

五 消火粉末を放射する消火器で充てん量が一・八キログラム以上のもの

4 第一項の自動車に備える消火器は、第二項又は前項の規定によるほか、左の基準に適合するものでなければならない。

一 消火器は、構造及び性能が消防法第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格に適合するものであること。

二 消火器は、自動車の走行中の振動、衝撃等により、損傷を生じ又は作動するものでないこと。

三 消火器は、使用に際して容易に取りはずしができるように取り付けたものであること。

四 消火器は、左の場所に備えたものであること。  
イ 火薬類を運送する自動車及びこれをけん引するけん引自動

道路運送車両の保安基準（抄）

車にあつては、見張人の使用に便利な場所  
ロ イに掲げる自動車以外の自動車にあつては、運転者、運転者助手、車掌、見張人又は取扱人の使用に便利な場所

## ○核燃料物質等の運搬の届出等に関する 総理府令

〔昭和五十三年十二月二十八日  
総理府令第四十八号〕

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十三年法律第六十六号）第五十九条の二第四項及び第五項（同法第六十六条第二項において準用する場合を含む。）並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和三十三年政令第三百二十四号）第十七条の四において準用する同令第十七条の三の規定に基づき、並びに同法を実施するため、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令を次のように定める。

### 核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令 （届出を要する核燃料物質等）

第一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（以下この条において「令」という。）第十七条の四において準用する令第十七条の三第一号の総理府令で定める核燃料物質等（核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物をいう。以下同じ。）は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和五十三年総理府令第五十七号）第三条第一項第三号に規定する核燃料物質等とする。

2 令第十七条の四において準用する令第十七条の三第二号の総理

府令で定める核燃料物質は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第八条に規定する核分裂性物質とする。  
（届出の手續）

第二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」という。）第五十九条の二第四項（法第六十六条第二項において準用する場合を含む。第五条において同じ。）の規定による核燃料物質等の運搬の届出をしようとする者は、別記様式第一の届出書四通を当該核燃料物質等の発送地を管轄する都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）に提出しなければならない。  
2 前項の届出は、運搬が一の公安委員会の管轄する区域内においてのみ行なわれる場合にあつては運搬開始の日の一週間前までに、その他の場合にあつては運搬開始の日の二週間前までにしなければならない。

3 第一項の届出を受理した公安委員会は、提出された届出書四通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを当該届出をした者に交付するものとする。

4 第一項の届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、別記様式第二の変更届出書四通を当該届出をした公安委員会に提出しなければならない。

5 第三項の規定は、公安委員会が前項に規定する変更の届出を受理した場合に準用する。

（公安委員会の通知）

第三条 前条第一項の届出を受理した公安委員会は、当該届出に係

る運搬が他の公安委員会の管轄する区域にわたるときは、速やかに、当該他の公安委員会に核燃料物質等の運搬の日時及び経路、種類、数量等必要な事項を通知し、当該通知した事項について意見を聴かなければならない。

2 前項の規定は、公安委員会が前条第四項に規定する変更の届出を受理した場合に準用する。

(指示)

第四條 法第五十九条の二第五項(法第六十六条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の総理府令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 核燃料物質等を積載した車両(道路交通法(昭和三十五年法律第五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。以下この項において同じ。)の速度

二 伴走者の配置

三 核燃料物質等を積載した車両及び伴走車その他の運搬に同行する車両の車列の編成並びに当該車列を構成する車両相互間の距離

四 駐車(道路交通法第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。以下この号において同じ。)場所及び駐車時の措置

五 核燃料物質等の積卸し又は一時保管をする場所

六 見張人の配置その他核燃料物質等への関係者以外の者の接近を防止するための措置

七 核燃料物質等の車両への積載方法

核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令(警察庁関係)

八 警察機関への連絡

九 第二条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により交付された届出書及び次項の規定により交付された指示書の携帯

十 前各号に掲げるもののほか、運搬中の交通事故、核燃料物質等の盗取等による災害を防止するために必要な事項

2 法第五十九条の二第五項の規定による指示は、第二条第一項の届出を受理した公安委員会が別記様式第三の指示書を当該届出した者に交付して行うものとする。

3 前項の指示をした公安委員会は、運搬が他の公安委員会の管轄する区域にわたるときは、当該他の公安委員会に当該指示の内容を速やかに通知しなければならない。

(報告の徴収)

第五條 法第五十九条の二第四項の規定による届出をした製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び使用者は、法第六十七条の規定により、工場又は事業所の外における核燃料物質等の運搬において、次の各号の一に該当する事故が発生したときは、当該事故が発生した日から十日以内に、その状況及びそれに対する処置を当該届出を受理した公安委員会に報告しなければならない。

一 核燃料物質等の盗取又は所在不明

二 交通事故

三 核燃料物質等の異常な漏えい

核燃料物質等の運搬の届出等に關する總理府令（警察庁關係）

四 前三号のほか、核燃料物質等の運搬に際し人の障害（放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。）が発生し、又は発生するおそれがある事故

附 則

この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律（昭和五十三年法律第八十六号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（昭和五十四年一月四日）から施行する。

別記様式第1（第2条関係）

核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令（警察庁関係）

※整理番号	
※受理年月日	

核燃料物質等運搬届出書

年 月 日

公安委員会 殿

住所

氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）<sup>㊦</sup>

使用者等の区分（注1）

担当者

電話番号

運 搬 日 時	年 月 日	時から	時まで
発 送 地（注2）			
到 達 地（注2）			
輸送物	種類及び個数 （注3）		
	核燃料物質等の名称及び数量（注4）		
	区分及び区分別数量（注5）		
運送人	氏名（法人にあってはその名称）		
	住 所		
運行責任者氏名（注6）			
同行専門家氏名（注7）			
運 搬 経 路（注8）			
駐車、積卸し及び一時保管 予定場所並びにその予定時刻			
核燃料物質等積載車両及び 運転者	自動車登録番号	最大積載重量	積載重量及び輸送物個数
			運転者氏名
積 載 方 法（注9）			
携行資器材の名称及び個数			
運 搬 要 領（注10）			
警察機関への連絡要領			
応 急 措 置 要 領			
摘 要（注11）			

- 注 1. 使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者若しくは再処理事業者又はこれらの者から運搬を委託された者の別を記載すること。運搬を委託された者にあつては、委託者の名称及び使用者等の別を併記すること。
2. 工場又は事業所である場合は、その名称を併記すること。
3. A型輸送物、B M型輸送物又はB U型輸送物の別及び個数を記載すること。核分裂性輸送物にあつては、第一種核分裂性輸送物、第二種核分裂性輸送物又は第三種核分裂性輸送物の別を併記すること。
4. 燃料要素、燃料集合体又は使用済燃料にあつてはその旨及び単位体数を、その他の核燃料物質にあつては化学上の名称及び重量を記載すること。核燃料物質によつて汚染された物にあつては、その旨及び重量を記載し、当該汚染された物の名称、汚染の状況及び汚染の程度を記載した書面を添付すること。
5. 濃縮ウラン、プルトニウム又はウラン233の区分により、濃縮ウランの区分に属するものにあつてはその旨、濃縮度及びウランの量を、プルトニウムの区分に属するものにあつてはその旨及びプルトニウムの量を、ウラン233の区分に属するものにあつてはその旨及びウラン233の量を記載すること。ただし、使用済燃料の場合には記載を要しない。
6. 運搬に同行し、運搬の実施について責任を有する者を記載すること。
7. 核燃料物質の取扱いに關し専門的知識を有する者で、運搬に同行し、当該核燃料物質等の保安のため必要な監督を行うものを記載すること。ただし、B M型輸送物以外の輸送物を運搬する場合であつて、専門家を同行させないときは記載を要しない。
8. 路線名、主要な経由地点、通過予定時刻及び車両、船舶、鉄道等の運搬手段の別を記載すること。
9. 輸送物の積載方法の概要を記載し、積載時の車両の外観図を添付すること。
10. 車両の速度及び駐車、積卸し又は一時保管をする際に講じる見張人の配置等安全確保のための措置について記載し、車列の編成及び車間距離を記載した図面を添付すること。
11. 法第59条の2第2項（法第66条第2項において準用する場合を含む。）の科学技術庁長官又は運輸大臣の確認の有無並びに核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に關する規則第13条及び核燃料物質等車両運搬規則（昭和53年運輸省令第72号）第19条第1項の特別措置の承認の有無について記載すること。

備考 1. ※印欄には記載しないこと。

2. 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

別記様式第 2 ( 第 2 条関係 )

核燃料物質等運搬変更届出書

年 月 日

公安委員会 殿

住所

氏名 ( 法人にあつては、その名称及び代表者の氏名 ) ㊞

核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第 2 条第 4 項の規定により 年  
月 日付けで届け出た核燃料物質等の運搬について、次のとおり変更  
したので届け出ます。

変更の内容	
変更の理由	

核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令 ( 警察庁関係 )

別記様式第 3 ( 第 4 条関係 )

核燃料物質等運搬指示書

年 月 日

殿

公安委員会 ㊞

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 59 条の 2 第 5 項 ( 同法第  
66 条第 2 項において準用する場合を含む。 ) の規定により核燃料物質等の運搬について  
次のとおり指示する。

届出年月日	
運搬予定年月日	
指示事項	

表 核燃料物質等の運搬に関する法令の概要


昭和54年1月30日

警察庁保安部公害課

法 律	政 令	総 理 府 令
核燃料物質等の運搬の届出 (第59条の2第4項)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○届出なければならない場合を定める (第17条の4で準用する第17条の3)</li> <li>1. 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質等であって総理府令で定めるものを運搬する場合</li> <li>2. 臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であって総理府令で定めるものを運搬する場合</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○届出を要する核燃料物質等を定める(第1条)               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 科学技術庁長官の定める量を超える放射能を有する核燃料物質等</li> <li>2. 核分裂性物質</li> </ol> </li> <li>○届出の手續について定める(第2条) 届出書、変更届出書(別記様式第1, 第2)</li> <li>○公安委員会の通知について定める(第3条)</li> </ul>
公安委員会の指示 (第59条の2第5項) 日時、経路、その他総理府令で定める事項		<ul style="list-style-type: none"> <li>○指示事項について定める(第4条) 速度、伴走者の配置、駐車場所、見張人の配置、その他交通事故、盗取等防止上の必要事項</li> <li>○指示の手續について定める(第4条) 指示書(別記様式第3)</li> </ul>
報告徴収(第67条)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○報告事項を定める(第22条第6項)               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 事業所外運搬に関し人の障害が発生し又は発生するおそれのある事故の状況</li> <li>2. 事業所外運搬の状況</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○報告手續について定める(第5条)</li> </ul>
立入検査(第68条)		
経過措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>○届出の規定は法の施行の日から60日を経過した日(昭和54年3月5日)以降に行われる運搬について適用する(附則第5条)</li> </ul>	


図 核燃料物質等の運搬の届出等に関する作業図（警察庁）

1. 運搬届出関係（法第59条の2第4、第5項）



2. 報告徴収関係（法第67条）

（注）法………核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律  
 政 令…同上法律施行令  
 府 令…核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令



○核燃料物質等運搬届出書の記載要領（警察庁）

1. 届出回数  
一車列ごとに届けること。一車列は、原則として8台以下とすること。
2. 届出者  
運搬を委託された者が届け出る場合には、運搬を委託した事業者との連名によること。なお、商社等による届出は認めないので留意すること。
3. 担当者  
実際の事務担当者であって、運搬内容を熟知した者を記載すること。
4. 届出先  
発送地の公安委員会の下にある警視庁又は道府県警察本部の危険物担当課とすること。専用港等から発送する場合においても同様とすること。なお、担当課については、核燃料物質等の運搬に関する事務担当者一覧表を参照すること。  
なお、届出は担当者が届出書四通を持参して行うこと。
5. 届出日  
運搬予定日の2週間前（一都道府県内のみの運搬については、1週間前）までの平日とすること。船舶により輸入する場合等であって運搬予定日に変更の生ずるおそれのある場合には、予めその旨を説明しておくこと。車両、運転者等について、まだ確定していない場合には、最も可能性の高いもので届出をし、後日確定した場合に変更届出書を速やかに提出すること。
6. 運搬日時  
運搬全体（船舶等による運搬の部分も含む。）の開始予定日時及び終了予定日時を記載すること。
7. 発送地、到着地  
所在地を記載し、事業所名、埠頭名又は空港名を併記すること。なお、埠頭等については、コンテナベースを記載する等場所の特定を図ること。
8. 輸送物  
輸送物の種類については、「A型第二種核分裂性輸送物」等と記載すること。核燃料物質等の名称については、「燃料集合体」、「6弗化ウラン」等と記載すること。なお、試験的に短期間核分裂させたものについては、「使用済燃料」と記載し、試験的に照射した旨を付記すること。区分については、燃料集合体及び燃料要素について、「濃縮ウラン、濃縮度3%」等と記載すること。数量については、一車列の数量の総量を記載すること。
9. 運送人  
実際に運搬を行う運送業者の全員を記載すること。
10. 運行責任者  
運搬に同行する現場責任者の氏名を記載すること。

#### 11. 同行専門家

核燃料物質の取扱いについて専門的知識を有する者が運搬に同行する場合には、その氏名及び資格等を記載すること。

#### 12. 運搬経路

路線名、主要な経由地点、通過予定時刻及び都道府県名等運搬経路が明確にわかるように記載すること。車両、鉄道、船舶等の別は、併用するときのみ記載すること。

#### 13. 駐車、積卸し及び一時保管予定場所並びにその予定時刻

交通事故、盗取等の防止のために重要な事項であるので明確に記載すること。「海老名」等ではなく、「東名海老名サービスエリア」等と具体的に記載すること。なお、道路上の駐車は避けるように努めること。核燃料物質等を積載した車両を長時間駐車又は格納する場合には、営業所等の管理可能な区域で行うこととし、その名称を記載すること。積卸し及び一時保管の場所は、事業所内で行う部分以外について具体的に記載すること。

#### 14. 積載車両及び運転車

積載車両ごとに、自動車登録番号、最大積載重量、積載重量、輸送物個数及び運転者氏名を記載すること。なお、補充運転者がいる場合には、別に記載すること。

#### 15. 積載方法

積載方法の概略を簡潔に記載し、外観図を添付すること。

#### 16. 携行資器材の名称及び個数

サーベイメーター、化学消火器、フィルムバッジ、ポケット線量計、立入禁止区域表示用器具等の災害防止又は災害発生時の応急措置のために携行する資器材を記載すること。

#### 17. 運搬要領

速度、伴走者の配置、見張人の配置、駐車時の措置、車両間の連絡方法等について記載し、車列の編成及び車両間距離を記載した図面を添付すること。伴走車については、その乗務員の氏名、役割についても記載すること。伴走車とは、運搬中の安全確保のためのものであるため、交通事故、盗取等の防止のために監視を行い、必要な措置を執れる者が添乗しているものをいうので留意すること。見張人については、氏名のほか見張方法等について記載すること。見張人とは、周辺を監視し、関係者以外の者の接近を防止することのできる者をいうので留意すること。

#### 18. 警察機関への連絡要領

異常事態発生時の連絡、運搬が計画と異なった場合の連絡等について記載すること。連絡先については、核燃料物質等の運搬に関する事務担当者一覧表を参照すること。

#### 19. 応急措置要領

災害発生時等における応急措置及び車両故障等運搬が計画と異なったときの措置について記載すること。

#### 20. 摘要

科学技術庁長官又は運輸大臣の確認等の有無を記載すること。確認申請中である場合には、その旨を記載し、確認後速やかに確認証の写しを添えて変更届を提出すること。

○核燃料物質等運搬届出書の記載例（警察庁保安部公害課）

核燃料物質等運搬届出書の記載例（警察庁関係）

警察庁保安部公害課

その1 低濃縮ウランの場合

核燃料物質等運搬届出書

※ 整理番号	
※ 受理年月日	

昭和54年3月5日

茨城県公安委員会 殿

住所 東京都千代田区〇〇町〇丁目〇番〇号  
 氏名 〇〇株式会社代表取締役〇〇〇〇 印  
 使用者等の区分 加工事業者  
 担当者 〇〇〇〇 電話番号 03-000-0000  
 住所 東京都港区××〇丁目〇番〇号  
 氏名 〇〇運輸株式会社代表取締役〇〇〇〇 印  
 使用者等の区分 運搬を委託された者  
 担当者 〇〇〇〇 電話番号 03-000-0000

運 搬 日 時	昭和54年 3月 19日午後10時から 昭和54年 3月 20日午後11時まで			
発 送 地	茨城県那珂郡〇〇村〇〇〇 〇〇会社東海事業所			
到 達 地	福井県大飯郡〇〇町〇〇〇 〇〇電力〇〇発電所			
輸送物	種類及び個数	A型第2種核分裂性輸送物8個		
	核燃料物質等の名称及び数量	燃料集合体 16体		
	区分及び区分別数量	濃縮ウラン8,000Kg、濃縮度3%		
運送人	氏 名	〇〇運輸株式会社		
	住 所	東京都港区××〇丁目〇番〇号		
運 行 責 任 者 氏 名	〇〇 〇〇			
同 行 専 門 家 氏 名	〇〇 〇〇 核燃料取扱主任者			
運 搬 経 路	別紙記載のとおり			
駐車、積卸し及び一時保管予定場所並びにその予定時刻	別紙記載のとおり。積卸しは行わない。			
核燃料物質等積載車両及び運転者	自動車登録番号	最大積載重量	積載重量及び輸送物個数	運転者氏名
	別紙記載のとおり			
積 載 方 法	トラックには輸送物2個を1段で積載し、ワイヤロープで固定し、輸送物上部には緩衝材を当てる。			
携行資器材の名称及び個数	別紙記載のとおり			
運 搬 要 領	別紙記載のとおり			
警察機関への連絡要領	別紙記載のとおり			
応 急 措 置 要 領	別紙記載のとおり			
摘 要	科学技術庁長官の確認申請中			

運搬経路及び通過予定時刻(例)

駐車予定場所

県名	路線名	発着経由地	距離		所要時間	通過予定時刻
			区間	キロ程		
茨城	国道 〇号線	東海 (〇〇事業所)	0	0		
千葉						
東京		別記	東名入口			
神奈川	国道 〇号線					〇〇 (休憩)
静岡						
愛知						〇〇駐車 (休憩)
岐阜						〇〇 (休憩)
滋賀	国道 〇号線					
福井	国道 〇号線					〇〇 (休憩)
	県道	高浜 (〇〇発電所)				

〇〇道路脇  
待機車線  
(点検)

〇〇  
(休憩)

〇〇駐車  
(休憩)

〇〇  
(休憩)

〇〇  
(休憩)

核燃料物質等運搬届出書の記載例(警察庁関係)

国道〇号線、〇〇高速線間の通過路線名

( 〇〇号線(料金所)  
〇〇線(経由)  
〇〇線 )

核燃料物質等積載車両及び運転者(例)

自動車登録番号	最大積載重量	積載重量及び輸送物個数	運転者氏名
茨 11あ6483	11トン	5.8トン 2個	〇〇〇〇、〇〇〇〇
茨 11あ6051	同上	同上	〇〇〇〇、〇〇〇〇
茨 11あ3235	同上	同上	〇〇〇〇、〇〇〇〇
福井 11か1622	同上	同上	〇〇〇〇、〇〇〇〇

携行資器材の名称及び個数(例)

核燃料物質等運搬届出書の記載例(警察庁関係)

No.	品名	数量
1.	サーベイメーター γ線用(電離箱又はGM式) α線用	1台 1台
2.	セブラロープ	約100m
3.	標識(立入禁止等)	1式
4.	夜間信号用ランプ (1) 警戒灯(回転式) (2) 懐中電灯(大型)	3個 3個
5.	拡声機(電気メガホン)	1台
6.	ボロ	約2Kg
7.	ポリ又はビニール袋	大小各種1式
8.	ペーパータオル	6箱
9.	ビニールテープ	1式
10.	消火器(ABC内容3.5Kg以上)	各車両1個
11.	赤旗	1式
12.	トランシーバー	1式
13.	オーバーオール	運搬従事者毎
14.	マスク	"
15.	メガネ	"
16.	ゴム手袋	"
17.	オーバーシューズ	"

運搬要領

運搬に当たっては安全確保のために以下の措置を執ります。

1. 始業点検を厳重に実施します。
2. 交通法規を遵守し悪路工事箇所等では徐行します。運行速度は一般道路では50Km毎時以下、高速道路では80Km毎時以下とします。
3. 積載車両の前後に伴走車を1台ずつ配置します。伴走車には、運転者、運行責任者同行専門家、荷受人同行者のほか、監視員2名が乗車し交通事故防止に努めるとともに積載車両を監視します。監視員には、警備業法の警備員を当てます。
4. 携帯無線機を使用し各車両間で連絡をとります。
5. 駐車の際には、警備員を含め4名で見張ります。

なお、伴走者の乗務員、見張人の氏名、役割は以下の通りです。

- 1 台目車両 ○○○○、○○○○ 運転者（○○運輸株式会社）  
○○○○ 運行責任者（○○株式会社）  
○○○○ 監視員（○○警備会社）  
○○○○ 同行専門家（○○会社）
- 2 台目車両 ○○○○、○○○○ 運転者（○○運輸株式会社）  
○○○○ 監視員（○○警備会社）  
○○○○ 荷受人同行者（○○会社）

#### 警察機関への連絡要領

交通事故、核燃料物質等の盗取、漏えい等の事故が発生した場合には110番（高速道路上では緊急電話）で事故発生地の警察に連絡します。連絡に当たっては運行責任者が下記内容を速やかに伝えます。

1. 事故発生時刻及び場所
2. 事故の原因及び状況、汚染の程度
3. 死傷者、被ばく者の有無
4. 事故の拡大の可能性の有無
5. 講じた措置
6. 連絡者の氏名及び今後の連絡先

車両故障、道路の不通等により、予定どおりの運搬ができなくなった場合には、出発地及び通過地の警察本部に公衆電話又は本社を通じて速やかに連絡します。


#### 応急措置要領

事故が発生した場合には、以下の措置を取ります。


1. 警察機関及び関係先に直ちに連絡する。110番非常電話
2. 必要な場合に最寄りの消防機関に119番で連絡する。
3. 事故現場への関係者以外の者の接近を防止するため、縄張りをし、赤旗、赤色灯を持って見張る。
4. 放射線測定をする。
5. 被ばくした者のいる場合には救護措置をとる。
6. 汚染除去する。

積載車両外観図

核燃料物質等運搬届出書の記載例（警察庁関係）



車列編成図



車間距離は時速 50 Km のとき 50 mを保ちます。

その2 Puの場合(高濃縮ウランの場合もこれに準ずる。)

※整理番号	
※受理年月日	

核燃料物質等運搬届出書

昭和54年2月23日

東京都公安委員会 殿

住所 東京都港区××〇丁目〇番〇号  
 氏名 〇〇会社 代表取締役〇〇〇〇 (印)  
 使用者等の区分 使用者  
 担当者 〇〇〇〇 電話番号 03-〇〇〇-〇〇〇〇  
 住所 東京都千代田区×××〇丁目〇番〇号  
 氏名 〇〇運輸株式会社 代表取締役〇〇〇〇 (印)  
 使用者等の区分 運搬を委託された者  
 担当者 〇〇〇〇 電話番号 03-〇〇〇-〇〇〇〇

核燃料物質等運搬届出書の記載例(警察庁関係)

運 搬 日 時	昭和54年 3月 9日午後9時から 昭和54年 3月 10日午前2時まで		
発 送 地	東京都大井埠頭その1コンテナンナンバー5バース		
到 達 地	茨城県〇〇郡〇〇村〇〇〇 〇〇会社〇〇事業所		
輸送物	種 類 及 び 個 数	BU型第2種核分裂性輸送物 7個	
	核燃料物質等の名称及び数量	2酸化プルトニウム 2,370g	
	区分及び区分別数量	プルトニウム 2,100g	
運送人	氏 名	〇〇運輸株式会社	
	住 所	東京都千代田区××〇丁目〇番〇号	
運 行 責 任 者 氏 名	〇〇 〇〇		
同 行 専 門 家 氏 名	〇〇 〇〇 核燃料取扱主任者		
運 搬 経 路	別紙記載のとおり		
駐車、積卸し及び一時保管予定場所並びにその予定時刻	別紙記載のとおり		
核燃料物質等積載車両及び運転者	自動車登録番号	最大積載重量	積載重量及び輸送物個数
	別紙記載のとおり		
積 載 方 法	輸送物3個又は4個を収納した非開放型コンテナ1個を積載しツイストロックで固定する		
携行資器材の名称及び個数	別紙記載のとおり		
運 搬 要 領	別紙記載のとおり		
警察機関への連絡要領	別紙記載のとおり		
応 急 措 置 要 領	別紙記載のとおり		
摘 要	科学技術庁長官、運輸大臣の確認申請中		

運搬経路及び通過予定時刻(例)

核燃料物質等運搬届出書の記載例(警察庁関係)

県名	路線名	発着経由地	区間距離	キロ程	区間所要時間	通過予定時刻
東京都	〇〇号線	〇〇〇〇	料	料	分	
	〇〇号線	〇〇〇				
	〇〇号線	〇〇〇				
	千葉県 茨城県	〇号線	〇〇〇			
〇〇〇						
〇〇〇						
〇〇〇						
〇〇〇						
〇〇〇						
〇〇〇						
〇〇会社 〇〇事業所						

積卸し一時保管、駐車予定場所時刻

積卸し(時間調整)

〇〇  
道路脇待機車線駐車(点検)

核燃料物質等積載車両及び運転者(例)

自動車登録番号	最大積載重量	積載重量及び輸送物個数	運転者氏名
品川11か6369			〇〇〇〇 〇〇〇〇
品川11か1662	20.3 t	2.4 t(コンテナを含む)4個	
品川11か4065			〇〇〇〇 〇〇〇〇
品川11か1663	20.3 t	2.2 t(コンテナを含む)3個	

携行資器材の名称及び個数(例)

№	品名	数量
1.	サーベイメーター	1 台
	γ線用(電離箱又はGM式)	1 台
	α線用	1 台
2.	セブラロープ	約100m
3.	標識(立入禁止等)	1 式
4.	夜間信号用ランプ	
	(1) 警戒灯(回転式)	3 個
	(2) 懐中電灯(大型)	3 個
5.	拡声機(電気メガホン)	1 台
6.	ボロ	約2kg
7.	ポリ又はビニール袋	大小各種1式
8.	ペーパータオル	6 箱
9.	ビニールテープ	1 式
10.	消化器(ABC内容3.5kg以上)	各車両1個
11.	赤旗	1 式
12.	トランシーバー	1 式
13.	オーバーオール	運搬従事者毎
14.	マスク	"
15.	メガネ	"
16.	ゴム手袋	"
17.	オーバーシューズ	"

核燃料物質等運搬届出書の記載例(警察庁関係)

運搬要領

運搬に当たっては、安全確保のために以下の措置を執ります。

1. 始業点検を厳重に実施します。
2. 交通法規を遵守し悪路、工事箇所等では徐行します。運行速度は一般道路では50km毎時以下とします。
3. 積載車両の前後に伴走車を2台ずつ配置します。伴走車には、運転者、運行責任者、同行専門家、荷受人同行者のほか、監視員8名が乗車し、交通事故防止に努めるとともに積載車両を監視します。監視員には警備業法の警備員を当てます。
4. 携帯無線機を使用し、各車両間で連絡をとるとともに定期的に本社の管理部門と連絡をとります。

5. 大井埠頭内での一時保管中は、警備員8名を配置して常時見張ります。
6. 駐車の際には、後方に停止表示器材を置き、運搬従事者全員で見張ります。

なお、伴走車の乗務員、見張人の氏名、役割は以下のとおりです。

- 1 台目車両 ○○○○ ○○○○ 運転者(○○運輸株式会社)  
○○○○ 運行責任者(○○株式会社)  
○○○○、○○○○ 監視員(○○警備会社)
- 2 台目車両 ○○○○ 運転者(○○運輸株式会社)  
○○○○、○○○○ ○○○○ 監視員(○○警備会社)  
○○○○ 同行専門家(○○会社)
- 3 台目車両 ○○○○ 運転者(○○警備会社)  
○○○○、○○○○ ○○○○ 監視員(○○警備会社)
- 4 台目車両 ○○○○ 運転者(○○運輸株式会社)  
○○○○ 副運行責任者(○○会社)  
○○○○ ○○○○ 荷受人同行者(○○会社)

保管中の見張人 上記の監視員

#### 警察機関への連絡要領

交通事故、核燃料物質等の盗取、漏えい等の事故が発生した場合には110番(高速道路上では緊急電話)で事故発生地の警察に連絡します。連絡に当たっては運行責任者が下記内容を速やかに伝えます。

1. 事故発生時刻及び場所
2. 事故の原因及び状況、汚染の程度
3. 死傷者、被ばく者の有無
4. 事故の拡大の可能性の有無
5. 講じた措置
6. 連絡者の氏名及び今後の連絡先

車両故障、道路の不通等により、予定どおりの運搬ができなくなった場合には、出発地及び通過地の警察本部に公衆電話又は本社を通じて速やかに連絡します。


出発時県境通過及び運搬終了時には、警察本部に連絡します。

## 応急措置要領


事故が発生した場合には、以下の措置を取ります。

1. 警察機関及び関係先に直ちに連絡する。
2. 必要な場合に最寄りの消防機関に 119 番で連絡する。
3. 事故現場への関係者以外の者の接近を防止するため、縄張りをし、赤旗、赤色灯を持って見張る。
4. 放射線測定をする。
5. 被ばくした者のいる場合には救護措置をとる。
6. 汚染除去する。

積載車両外観図



# 車 列 編 成 図



伴走車（先導車）

輸送物積載車

輸送物積載車

伴走車  
（後衛車）

車間距離は時速 50 km のとき 50 m を保ちます。

核燃料物質等運搬届出書の記載例（警察庁関係）

表 核燃料物質等の運搬に関する事務担当者一覧表

警察庁保安部公害課  
(昭和56年6月現在)


都道府県別	担当課	担当係	担当者	電 話	
				加入電話	内線
警 察 庁	公 害 課	危 険 物 係	野 沢 ・ 浅 上	03-581-0141	3243
北海道警察本部	保 安 課	火 災 危 険 物 係	竹 内 ・ 渡 辺	011-231-2151	2256
東北管区警察局	〃	保 安 係	奥 山 ・ 高 橋	0222-21-7171	2552
青 森 県	〃	調 査 官	木 村	0177-23-4211	2354
岩 手 県	生 活 保 安 室	保 安 係	宮 野	0196-53-5151	345
宮 城 県	生 活 保 安 課	保 安 係	下 山	0222-21-7171	2274
秋 田 県	保 安 課	危 険 物 係	鈴 木	0188-63-1111	2523
山 形 県	生 活 保 安 課	危 険 物 係	松 田 ・ 田 中	0236-41-6125	2525
福 島 県	保 安 課	公 害 係	八 巻 ・ 酒 井	0245-22-2151	2525
警 視 庁	保 安 第 1 課	保 安 第 1 係	山 崎 ・ 永 井	03-581-0141	5648
関東管区警察局	保 安 課	保 安 第 2 係	板 倉 ・ 志 津	03-581-0141	5919
茨 城 県	〃	公 害 係	市 川 ・ 吉 成	0292-24-2111	2538
栃 木 県	生 活 保 安 課	銃 砲 危 険 物 係	大 場 ・ 淵 向	0286-21-2121	2533
群 馬 県	保 安 課	保 安 係	樺 沢 ・ 中 林	0272-24-5454	2543
埼 玉 県	〃	保 安 係	針 谷 ・ 永 原	0488-24-2121	2535
千 葉 県	〃	保 安 第 2 係	山 口 ・ 柳 川	0472-27-9131	4034
神 奈 川 県	〃	危 険 物 第 2 係	内 海 ・ 伊 賀 川	045-211-1212	3688
新 潟 県	〃	危 険 物 係	萩 野 ・ 加 藤	0252-28-3131	2537
山 梨 県	〃	生 活 公 害 係	神 宮 寺 ・ 古 屋	0552-35-2121	4655
長 野 県	〃	危 険 物 係	長 崎 ・ 堀 越	0262-32-1251	2623
静 岡 県	〃	銃 砲 危 険 物 係	湯 口 ・ 末 木	0542-54-4351	3628
中部管区警察局	保 安 課	保 安 係	真 嶋 ・ 清 水	052-951-1611	2244
富 山 県	生 活 保 安 課	公 害 係	松 村 ・ 長 井	0764-41-2211	2344
石 川 県	保 安 課	保 安 係	村 田 ・ 沢 口	0762-62-1161	2426
福 井 県	〃	公 害 係	山 田 ・ 田 島	0776-22-2880	289
岐 阜 県	生 活 保 安 課	保 安 第 2 係	林 ・ 高 橋	0582-71-2424	2393
愛 知 県	保 安 課	〃	花 井 ・ 山 田	052-951-1611	4376

核燃料物質等の運搬に関する事務担当者一覧表（警察庁関係）

都道府県別	担当課	担当係	担当者	電 話	
				加入電話	内線
三重県 近畿管区警察局	保安課	保安第1係	山口・大西	0592-26-2111	2442
	保安課	保安係	王子・上木	06-943-1234	3349
滋賀県	生活保安課	保安係	三浦・拾井	0775-22-1231	2312
京都府	保安課	保安係	谷山・中嶋	075-451-9111	2605
大阪府	公害課	指導係	小西・高野	06-943-1234	3666
兵庫県	保安課	火薬係	桃木野・田端	078-341-7441	3626
奈良県	〃	公害係	生島・吉村	0742-23-1101	716 -55
和歌山県	〃	保安係	野村・下村	0734-23-9141	2338
中国管区警察局	保安課	保安係	戸田・林	0822-28-0111	5435
鳥取県	防犯課	〃	角原	0857-23-0111	2256
島根県	〃	〃	福島・西坂	0852-26-0111	2153
岡山県	保安課	保安第3係	井上	0862-33-0111	493
広島県	〃	保安第2係	浅谷・住田	0822-28-0111	2458
山口県	〃	保安係	和木	0839-25-5111	2286
四国管区警察局	保安課	保安係	船草・十川	0878-33-2111	489
徳島県	〃	保安係	久米・郡	0886-22-3101	273
香川県	〃	公害係	大西・松本	0878-33-2111	277
愛媛県	〃	公害係	鳥生・藤原	0899-41-0111	2726
高知県	〃	保安係	内田・谷脇	0888-23-1211	374
九州管区警察局	保安課	保安係	荒波・井手	092-741-2231	544
福岡県	保安第1課	銃砲火薬係	藤井・水野	092-741-2231	2466
佐賀県	保安課	危険物係	田丸	0952-24-1111	23- 233
長崎県	〃	銃砲火薬係	中島・川口	0958-22-5101	2295
熊本県	〃	公害係	木原・清田	0963-66-4111	2528
大分県	〃	火薬危険物係	秦・宮脇	0975-36-2131	527
宮崎県	〃	公害係	渡辺・里岡	0985-23-2141	61- 437
鹿児島県	〃	公害係	浜田・木存	0992-23-9111	2527
沖縄県	保安課	公害係	伊佐・峯井	0988-62-9111	2578

## (B 海上輸送関係法令)

図 核燃料物質等の船舶運送関係法令と体系



# ○船舶安全法（抄）

〔昭和八年三月十五日  
法律第十一号〕

最終改正 昭和四八年九月十四日法律第八〇号

（日本船舶航行供用の要件）

第一条 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ

（航行上ノ危険防止ニ関スル事項）

第二十八条 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ運送及貯蔵ニ関スル事項並

ニ危険及氣象ノ通報其ノ他船舶航行上ノ危険防止ニ関シ必要ナル

事項ハ命令<sup>(1)</sup>ヲ以テ之ヲ定ム

② 前項ノ命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得

③ 前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ十万円以下ノ罰金トス

④ 第十二条ノ規定ハ第一項ノ命令ノ施行ニ付適用アルモノトス

(1) 危険物船舶運送及び貯蔵規則

## ○危険物船舶運送及び貯蔵規則（抄）

〔昭和三十二年八月二十日  
運輸省令第三十号〕

最終改正 昭和五六年五月一八日運輸省令第二八号

### （通則）

第一条 船舶による危険物の運送及び貯蔵並びに常用危険物の取扱に關しては、この規則の定めるところによる。

### （用語）

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- 一 危険物 次に掲げるものをいう。
  - ホ 放射性物質等 放射性物質（イオン化する放射線を自然に放射する物質をいう。以下同じ。）及び放射性物質によつて汚染された物であつて、毎グラム〇・〇〇ニマイクロキュリー以上の放射能濃度を有するものをいう。
- 二 常用危険物 船舶の航行又は人命の安全を保持するため、当該船舶において使用する危険物をいう。
- 三 甲板上積載 危険物を暴露甲板又は解放された船楼、甲板室若しくはこれらに類する場所に積載することをいう。
- 四 甲板上カバー積載 危険物を覆布等でおおつて暴露甲板に積載することをいう。

五 甲板上室内積載 危険物を開放された船楼若しくは甲板室又はこれらに類する場所に積載することをいう。

六 甲板下積載 危険物を暴露甲板下の場所であつて、開放された船楼、甲板室及びこれらに類する場所以外の場所に積載することをいう。

七 甲板間積載 危険物を上甲板（全通船舷船にあつては全通船楼甲板。以下同じ。）とこれの直下の甲板との間の場所に積載することをいう。

八 倉内積載 危険物を換気することができる上甲板下の場所に積載すること（甲板間積載を除く。）をいう。

九 はしけ 危険物を運送する船舶であつて推進機関又は帆装を有しないものをいう。

十 タンカー 危険物である液体貨物を船体の一部を構成するタンクにばら積みして運送又は貯蔵する船舶（はしけを除く。）をいう。

十一 タンク船 危険物である液体貨物を船体の一部を構成しないタンク（暴露甲板上にすえ付けられたものを除く。）にばら積みして運送又は貯蔵する船舶（はしけを除く。）をいう。

### （分類等）

第三条 この規則において、危険物の分類は、次に掲げるものとする。

- 五 放射性物質等（容器、包装等）

第六条 船舶により危険物（常用危険物を除く。以下同じ。）を送

送する場合は、荷送人（他人に運送を委託しないで運送する場合は、その者。以下同じ。）は、その容器、包装、正標札（告示で定める様式による。以下同じ。）及び副標札（告示で定める様式による。以下同じ。）（危険物をコンテナ（側面が閉鎖された構造のもので容積一立方メートル以上のものに限る。以下同じ。）（タンクコンテナを除く。）に収納して運送する場合にあつては、コンテナに収納する危険物の容器、包装、正標札及び副標札をいう。以下同じ。）につき、船長は、その積載方法につき、それぞれ、告示で定める基準によらなければならない。

2 前項の荷送人は、当該運送が国際航海（船舶安全法施行規則（昭和三十八年運輸省令第四十一号）第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。）に係る場合にあつては、危険物の容器（包装が施されている場合を除く。）又は包装に当該危険物の品名（病

毒をうつしやすしい物質又は放射性物質等については専門的名称、その他の危険物については告示で定める品名をいう。以下同じ。）を表示しなければならない。

第七条 危険物の容器及び包装は、漏えい又は損傷のおそれなく、かつ、当該危険物に対し、安全なものでなければならない。

2 塩素酸塩類又は液体の爆発成分を含む火薬類の容器又は包装に使用したものは、危険物の容器又は包装に使用してはならない。

（危険物明細書）

第十条 危険物の荷送人は、第二十二條の七第一項の規定によりコ

危険物船舶運送及び貯蔵規則（抄）

ンテナ危険物明細書を提出する場合を除き、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した危険物明細書を船舶所有者又は船長（危険物をコンテナに収納して運送する場合であつて、船舶所有者が収納する場合は、船舶所有者に限る。）に提出しなければならない。ただし、コンテナにより運送する場合以外の場合であつて、沿海区域において運送する場合（本邦各港間において運送する場合に限る。以下同じ。）は、この限りでない。

一 荷送人の氏名又は名称及び住所

二 荷受人の氏名又は名称及び住所（火薬類、高压ガス、毒物、放射性物質等、引火性液体類（高引火点引火性液体を除く。）又は有機過酸化物を運送する場合に限る。）

三 危険物の分類、項目、品目及び品名

四 個数及び重量又は容積

2 前項の危険物明細書には、次に掲げる危険物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に適合する旨を付記し、又はその旨を証する書類を添付しなければならない。

二 放射性物質等

イ 容器に収納され、又は包装されて運送される場合にあつては、第八十九条から第九十一条の三まで、第九十一条の八及び第九十一条の九第一項の規定に適合し、又は第九十一条の二十二の規定に基づく承認を受けたものであること。

ロ 容器に収納されず、又は包装されずに運送される場合にあつては、第九十一条の十六第一項の規定に適合し、又は第

## 危険物船舶運送及び貯蔵規則（抄）

九十一条の二十二の規定に基づく承認を受けたものであること。

ハ 当該放射性物質等に係る標札及び表示が第九十一条の十二又は第九十一条の十六第五項若しくは第六項の規定に適合したものであること。

ニ 当該放射性物質等が運送に適した状態にあること。

3 危険物を他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船舶所有者又は船長は、当該危険物明細書を後の船舶の船舶所有者又は船長に交付しなければならない。

### （荷役）

第十一条 危険物の船積、陸揚その他の荷役をする場合は、船長又はその職務を代行する者は、これに立ち会わなければならない。

第十二条 船長は、危険物の船積をする場合は、その容器、包装及び標札がこの規則に適合し、かつ、危険物明細書の記載事項と合致していることを確認しなければならない。

2 前項の確認をする場合において、その容器、包装及び標札に關して、この規則に違反しているおそれがあると認めるときは、証人の立会の下に荷ほどきして検査することができる。

### （積載上の注意）

第十三条 防水性を有しない容器又は包装により甲板上積載をする場合は、波浪等による危害を防ぐため、当該危険物を覆布等でおおなければならない。

2 甲板間積載をする場合は、その積載場所の隔壁の開口には完全

に閉鎖することができる装置を取り付けなければならない。かつ、危険物を積載したときは、直ちに、これを閉鎖し、みだりに開いてはならない。

### （危険物相互の隔離）

第十四条 同一の船舶に分類又は項目の異なる危険物（火薬類相互を除く。）を積載する場合は、告示で定める基準により相互に隔離しなければならない。

### （危険物積荷一覽書）

第十五条 船長は、沿海区域において運送する場合を除き、当該船舶に積載した危険物について、次の各号に掲げる事項を記載した危険物積荷一覽書二通を作製し、うち一通を船舶所有者に交付し、他の一通を船舶内に当該運送が終了するまで保管しなければならない。

- 一 船舶の名称、国籍及び船舶番号
- 二 旅客船であるかどうかの別
- 三 船長の氏名
- 四 船積、積換及び陸揚の港名及び年月日
- 五 荷送人の氏名又は名称及び住所
- 六 荷受人の氏名又は名称及び住所（火薬類、高圧ガス、毒物、放射性物質等、引火性液体類（高引火点引火性液体を除く。）又は有機過酸化物を運送する場合に限る。）
- 七 危険物の分類、項目、品目及び品名
- 八 個数及び重量又は容量

## 九 積載の場所及び状態

2 前項各号に掲げる事項が明示された積付図は、同項の危険物積荷一覽書に代えることができる。

3 船舶所有者は、前二項の規定により交付を受けた危険物積荷一覽書又は積付図を陸上の事務所に一年間保管しなければならない。

### (標識)

第十六条 湖川港内において航行し、又は停泊する船舶であつて、貨物として火薬類、高圧ガス、毒物、放射性物質等、引火性液体類又は有機過酸化物を積載しているものは、昼間は赤旗を、夜間は赤燈を、マストその他見やすい場所に掲げなければならない。

ただし、海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第十二条第二号に掲げる危険物積載船が海上交通安全法施行規則(昭和四十八年運輸省令第九号)第二十二条の表危険物積載船の項に掲げる標識又は燈火を掲げている場合は、この限りでない。

### (危険物取扱規程の供与)

第十六条の二 第二百二十九条第一項各号に掲げる危険物を運送する船舶並びに引火性液体類を運送するタンカー、タンク船及びタンクをすえ付けたはしけの船舶所有者は、当該危険物の運送により発生する危険を防止するため、当該危険物に関する性状、作業の方法、災害発生時の措置その他の注意事項を詳細に記載した危険物取扱規程を作成し、当該船舶の船長に供与しなければならない。

2 船長は、前項の危険物取扱規程に記載された事項を当該船舶の乗組員及び当該作業を行なう作業員に周知させ、かつ、遵守させ

### 危険物船舶運送及び貯蔵規則(抄)

なければならない。

### (運送中の措置)

第十七条 船長は、船舶に積載してある危険物により災害が発生しないように十分な注意を払わなければならない。

2 船長は、人命、船舶又は他の貨物に対する危害をさけるため必要があると認めるときは、船舶に積載してある危険物を廃棄することができる。

### (事故報告)

第十八条 船長は、その運送する危険物により人命、船舶又は他の貨物に災害が発生した場合は、当該災害が発生した地又は当該災害が発生した後最初に入港した地を管轄する海運局長を経由して運輸大臣に当該災害が発生した日時、場所及び原因並びに当該危険物の品名、数量、容器、包装及び積載方法を記載した書面を提出しなければならない。ただし、船員法第十九条又は船舶安全法施行規則第五十条の二の規定により報告をした場合は、この限りでない。

### (輸出入の場合等における特例)

## 第十九条

### 1 (略)

2 第九十一条に規定するB M型輸送物及び第九十一条の七に規定する第三種核分裂性輸送物以外の放射性輸送物を、本邦以外の地から本邦へ運送する場合は、その容器及び包装については、この規則の規定にかかわらず、告示で定める外国規則によることができる。

3 (略)

4 船長は前三項の規定により危険物を運送する場合は、危険物積荷一覧書又はこれに代わる積付図に、第一項及び第二項の場合にあつては当該外国規則の名称を、前項の場合にあつてはその指示の内容を記載しなければならない。

(鉄道車両渡船による危険物の運送)

第二十条

1 (略)

2 火薬類以外の危険物を貨車に積載して鉄道車両渡船により運送する場合は、当該危険物については本章の規定を適用しない。ただし、当該貨車が車扱貨車又は放射性物質等を積載している貨車である場合は、当該危険物については、第十一条、第十六条から第十八条まで、次項から第五項まで、第四十五条、第八十七条から第九十二条まで及び第九十四条から第九十九条までの規定は、この限りでない。この場合において、第九十四条から第九十七条までの規定の適用については、これらの規定中「船倉又は区画内」又は「船倉又は区画」とあるのは、「車両甲板」と読み替えるものとする。

3 鉄道車両渡船の船長は、火薬類を積載している貨車又は前項ただし書の貨車について、次の各号によらなければならない。

一 積載する位置について船積地を管轄する海運局長の指示に従うこと。

二 移動し、又は転倒しないように固定し、かつ、外部から衝撃

を受けないように保護すること。

三 修理をしないこと。

四 積載場所及びその付近には、必要のない者の立入を禁止すること。

(自動車渡船による危険物の運送)

第二十一条 道路交通法（昭和三十五年法律第五号）第二条第九号から第十一号までに規定する自動車、原動機付自転車又は軽車両（以下「自動車等」という。）であつて、危険物を積載しているものの荷送人は、自動車渡船により当該自動車等を運送する場合は、船積前に危険物を積載している旨を船長に知らせなければならない。

2 危険物を積載している自動車等を自動車渡船により運送する場合は、当該危険物については本章の規定を適用しない。ただし、第十一条、第十六条から第十八条まで、前項、次項から第五項まで、第二十三条、第三十一条、第三十二条、第四十五条及び第八十七条から第九十二条までの規定は、この限りでない。

5 危険物を積載している自動車等を自動車渡船により運送する場合は、自動車渡船の船長は、当該自動車等について次の各号によらなければならない。

一 積卸の場合を除き、原動機をとめ、制動をかけ、かつ、車燈を消しておくこと。

二 必要な場合には、運転者を車内にとどめ、又は点検等をさせること。

### 三 前条第三項各号に掲げる事項

#### 第一節の二 コンテナによる危険物の運送

(コンテナによる危険物の運送)

第二十二條の二 危険物をコンテナに収納して運送する場合は、荷送人(船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合は、当該船舶所有者)は、コンテナの構造等、危険物の収納方法及びコンテナの表示につき次条から第二十二條の六までの規定、船長はコンテナの積載方法につき第二十二條の九の規定によらなければならない。

(コンテナの構造等)

第二十二條の三 コンテナは、当該危険物の運送に十分耐える構造及び強度を有するものでなければならない。

(危険物の収納方法)

第二十二條の四 コンテナは、危険物を収納する前に十分に清掃しなければならない。

2 危険物をコンテナに収納する場合は、当該危険物の移動、転倒、衝撃、摩擦、圧壊、漏えい等により危険を生じることがないように、かつ、当該危険物をいずれの部分も外部に突出しないように収納し、コンテナの開閉扉を閉鎖しなければならない。

第二十二條の五 品名の異なる危険物又は危険物と危険物以外の貨物が相互の作用により、発熱し、ガスを発生し、腐しよく作用を起し、その他危険な物理的又は化学的作用を起すおそれがある場合は、同一のコンテナに収納してはならない。

#### 危険物船舶運送及び貯蔵規則(抄)

2 第十四條の規定により相互に隔離しなければならない危険物は、同一のコンテナに収納してはならない。

(表示)

第二十二條の六 コンテナには、収納してある危険物の品名及びコンテナ番号を側部の見やすい位置に、標札を四側面に表示しなければならない。

(コンテナ危険物明細書)

第二十二條の七 危険物をコンテナに収納して運送する場合は(船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合を除く。)は、危険物の荷送人は、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載したコンテナ危険物明細書をコンテナごとに作成し、船舶所有者又は船長に提出しなければならない。

一 コンテナ番号

二 荷送人の氏名又は名称及び住所

三 荷送人の氏名又は名称及び住所(火薬類、高圧ガス、毒物、放射性物質等、引火性液体類(高引火点引火性液体を除く。))又は有機過酸化物を運送する場合に限る。)

四 危険物の分類、項目、品目、品名並びに容器及び包装の名称

五 危険物の個数及び重量又は容積

2 危険物をコンテナに収納して運送する場合であつて船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合は、船舶所有者は、あらかじめ、氏名又は名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を記載したコンテナ危険物明細書をコンテナごとに作成し、船長に交付し

なければならない。

- 3 第一項のコンテナ危険物明細書には、当該危険物の容器、包装、標札、表示及び収納方法並びにコンテナの表示がこの規則の規定に適合し、かつ、運送に適した状態にあることを附記するか、又はこれを証する書類を添付し、前項のコンテナ危険物明細書には、第十条の危険物明細書（同条第二項の規定により添付された書類を含む。）を添付するとともに、当該危険物の収納方法及びコンテナの表示がこの規則に適合し、かつ、運送に適した状態にあることを附記するか、又はこれを証する書類を添付しなければならない。

- 4 危険物が収納されているコンテナを他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船舶所有者又は船長は、当該コンテナのコンテナ危険物明細書を後の船舶の船舶所有者又は船長に交付しなければならない。

（コンテナの積載前における確認等）

- 第二十二条の八 船長は、危険物が収納されているコンテナの船積をする場合は、コンテナの表示がコンテナ危険物明細書の記載事項と合致していることを確認するとともに、コンテナの損傷、危険物の漏えい等異状の有無を調査しなければならない。

- 2 船長は、前項の調査の結果、危険物の容器、包装、標札、表示及び収納方法並びにコンテナの表示に関して、この規則に違反しているおそれがあると認めるときは、証人の立会いのもとにコンテナを開き、荷ほどきして検査することができる。

（積載方法）

- 第二十二条の九 危険物が収納されているコンテナを積載する場合は、移動、転倒、損傷、圧壊等を生じないように積載しなければならない。

- 2 危険物が収納されているコンテナをコンテナのみを積載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上に積載する場合は、第四条の規定にかかわらず、告示で定める積載方法によることができる。

（適用除外等）

- 第二十二条の十 危険物をコンテナに収納して運送する場合は、第十二条、第三十条第一項、第六十九条第二項第一号及び第八十四条第二項第一号の規定は、適用しない。

- 2 危険物を水密のコンテナ（タンクコンテナを除く。）に収納して運送する場合は、第十三条第一項、第八十四条第二項第二号、第一百九条第一項及び第二百二十八条の二の規定は、適用しない。
- 3 危険物を水密の金属製コンテナに収納して運送する場合は第六十九条第一項第四号の規定は、適用しない。

第六節 放射性物質等

（用語等）

- 第八十七条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- 一 放射性輸送物 放射性物質等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。

二 核分裂性輸送物 放射性輸送物のうち、臨界防止のための措置が特に必要なものとして告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものをいう。

三 専用積載 船倉若しくは区画又は甲板の一定区域を専用してする積載であつて、積載される貨物又はコンテナが一の荷送人からのものであり、かつ、当該貨物又はコンテナに係る荷役作業が荷送人又は荷受人の指示によつて行われるものをいう。

2 この節において「コンテナ」とは、非開放型の構造を有するコンテナをいう。

3 放射性物質等をコンテナに収納して運送する場合における荷送人に関する規定であつてこの節に定めるものは、船舶所有者が放射性物質等をコンテナに収納する場合は、当該船舶所有者に適用する。

(放射性輸送物の種類)

第八十八条 放射性輸送物は、L型輸送物、A型輸送物、B M型輸送物及びB U型輸送物の四種とする。

(L型輸送物)

第八十九条 L型輸送物は、次の各号に適合するものでなければならぬ。

- 一 外接する直方体の各辺が一〇〇ミリメートル以上であること。
- 二 容易に、かつ、安全に取り扱うことができるよう不要な突出物のない構造とするともに、荷役装置には急激なつり上げ等に対して十分な強度をもたせること。

危険物船舶運送及び貯蔵規則(抄)

三 運送中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等の生ずるおそれがないこと。

四 みだりに開封されないように、かつ、開封された場合にそれが明らかになるように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること。

五 表面の最大放射線量率が毎時〇・五ミリレムを超えないこと。

六 表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度(以下「許容表面密度」という。)を超えないこと。

(A型輸送物)

第九十条 A型輸送物は、前条第一号から第四号まで及び第六号に適合し、かつ、次の各号に適合するものでなければならぬ。

- 一 表面の最大放射線量率が毎時二〇〇ミリレムを超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における最大放射線量率が毎時一〇ミリレムを超えないこと。

二 放射性物質等の使用等に必要な書類その他の物品(放射性輸送物の安全性を損なうおそれがないものに限る。)以外のものが収納され、又は包装されていないこと。

三 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。

- イ 放射性物質の漏えいがないこと。
- ロ 表面の最大放射線量率が毎時二〇〇ミリレムを超えないこと。

(B M型輸送物)

第九十一条 B M型輸送物は、第八十九条第一号から第四号まで及

## 危険物船舶運送及び貯蔵規則（抄）

二一〇

び第六号並びに前条第一号及び第二号に適合し、かつ、次の各号に適合するものでなければならぬ。

一 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。

イ 前条第三号ロの要件

ロ 放射性物質の一週間当たりの漏えい量が告示で定める量を超えないこと。

ハ 表面の温度が日陰において五〇度（専用積載により運送する放射性輸送物にあつては、運送中人が容易に近づくことができる表面（その表面に近接防止枠を設ける放射性輸送物にあつては、当該近接防止枠の表面）において八二度）を超えないこと。

ニ 表面の放射性物質の放射能面密度が許容表面密度を超えないこと。

二 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。

イ 表面から一メートル離れた位置における最大放射線量率が毎時一〇〇〇ミリレムを超えないこと。

ロ 放射性物質の一週間当たりの漏えい量が告示で定める量を超えないこと。

### （BU型輸送物）

第九十一条の二 BU型輸送物は、第八十九条第一号から第四号まで及び第六号並びに第九十条第一号及び第二号に適合し、かつ、

次の各号に適合するものでなければならぬ。

一 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、前条第一号の基準に適合すること。

二 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。

イ 前条第二号イの要件

ロ 放射性物質の一週間当たり漏えい量が告示で定める量を超えないこと。

三 フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体のろ過又は放射性物質等の冷却が行われる構造であること。

四 最高使用圧力（放射性輸送物について排気、冷却その他の特別な措置をとらない場合に当該放射性輸送物内に生ずる気体の最大圧力をいう。）が毎平方センチメートル七キログラムを超えないこと。

### （放射性物質等の運送）

第九十一条の三 荷送人は、放射性物質等については、次の各号に掲げる放射性物質等の区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げる放射性輸送物とされたものでなければ、運送してはならない。

一 危険性が極めて少ない放射性物質等として告示で定めるものL型輸送物

二 告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質等（前号に掲げるものを除く。）A型輸送物

三 前号の告示で定める量を超える量の放射能を有する放射性物

質等（第一号に掲げるものを除く。）  
型輸送物

（核分裂性輸送物の種類）

第九十一条の四 核分裂性輸送物は、第一種核分裂性輸送物、第二種核分裂性輸送物及び第三種核分裂性輸送物の三種とする。

（第一種核分裂性輸送物）

第九十一条の五 第一種核分裂性輸送物は、当該核分裂性輸送物と同一のものであつて告示で定める二種の条件の下に置いたものを、各条件別にそれぞれ任意の配列方法で任意の個数積載することとした場合に臨界に達しないものでなければならない。

（第二種核分裂性輸送物）

第九十一条の六 第二種核分裂性輸送物は、次の場合に臨界に達しないものでなければならない。

一 当該核分裂性輸送物と同一のものであつて告示で定める条件の下に置いたものを、任意の配列方法で当該核分裂性輸送物の輸送制限個数（一箇所に集積する核分裂性輸送物の個数の限度として定められる数をいう。以下同じ。）の五倍に相当する個数積載することとした場合

二 当該核分裂性輸送物と同一のものであつて告示で定める条件の下に置いたものを、任意の配列方法で当該核分裂性輸送物の輸送制限個数の二倍に相当する個数積載することとした場合

（第三種核分裂性輸送物）

第九十一条の七 第三種核分裂性輸送物は、次の場合に臨界に達し

危険物船舶運送及び貯蔵規則（抄）

ないものでなければならない。

一 当該核分裂性輸送物と同一のものであつて前条第一号の条件の下に置いたものを、特定の配列方法で当該核分裂性輸送物の輸送制限個数に等しい個数並べた集積とし、当該集積を二組近接させることとした場合

二 当該核分裂性輸送物と同一のものであつて前条第二号の条件の下に置いたものを、任意の配列方法で当該核分裂性輸送物の輸送制限個数に等しい個数積載することとした場合

（核分裂性輸送物の運送）

第九十一条の八 荷送人は、核分裂性輸送物については、第九十一条の三に規定する放射性輸送物とされ、かつ、第一種核分裂性輸送物、第二種核分裂性輸送物又は第三種核分裂性輸送物のいずれかとされたものでなければ、運送してはならない。

（放射性輸送物の安全の確認等）

第九十一条の九 放射性物質等を容器に収納し、又は包装することにより放射性輸送物とする者（以下「放射性輸送物作成者」という。）は、放射性物質等をＢＭ型輸送物若しくはＢＵ型輸送物又は核分裂性輸送物とする場合は、船積み前に、当該放射性輸送物がそれぞれ第九十一条若しくは第九十一条の二の基準に適合し、又は第九十一条の五、第九十一条の六若しくは第九十一条の七のいずれの基準に適合するかについて運輸大臣の確認を受けなければならない。

2 前項の規定による確認は、次の各号の一に該当する場合は、放

放射性輸送物作成者から関係書類を提出させ、当該書類を審査することにより行うことができる。

一 核分裂性輸送物について、運輸大臣の適当と認める者が作成した前項に掲げる基準に適合する旨を証する書類の提出がなされた場合

二 核分裂性輸送物以外の放射性輸送物に係る放射性物質等について、第二百二十九条第一項又は第二百二十九条の二第一項に規定する検査が行われる場合

三 放射性物質等が本邦以外の地において運輸大臣が適当と認める外国規則に基づき放射性輸送物とされる場合

3 運輸大臣は、第一項の放射性輸送物作成者に対し、放射性輸送物の運送の安全を確保するため必要な指示を行うことができる。

4 第一項の規定による確認を受けた放射性輸送物作成者は、自らが荷送人である場合を除き、当該確認を証する書類、当該確認に際し運輸大臣に提出した書類の写しその他放射性輸送物の取扱いに関する注意事項を記載した書類を速やかに荷送人に交付しなればならない。

5 前項の規定は、放射性輸送物作成者が第三項の規定による指示を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「当該確認を証する書類、当該確認に際し運輸大臣に提出した書類の写し」とあるのは、「当該指示の内容を記載した書類」と読み替えるものとする。

6 核原燃料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

三十二年法律第六十六号）第五十九条の二第二項（同法第六十六條第二項において準用する場合を含む。）の規定による内閣總理大臣の確認若しくは放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十二年法律第六十七号）第十八條の二第二項の規定による科学技術庁長官の確認（同法第四十一條の十の規定による指定運搬物確認機関の確認を含む。）又は航空法施行規則（昭和二十七年運輸省令第五十六号）第九十四條第二項第二号ハ若しくはニの規定による運輸大臣の確認を受けた場合は、第一項の規定による確認を受けたものとみなす。

（コンテナに係る放射線量率等）

第九十一條の十 荷送人は、放射性輸送物が収納されているコンテナの最大放射線量率が表面において毎時二〇〇ミリレムを超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置において毎時一〇ミリレムを超えないようにしなければならない。

2 荷送人は、放射性輸送物が収納されているコンテナの表面の放射性物質の放射能密度が許容表面密度を超えないようにしなければならない。

（輸送指数）

第九十一條の十一 荷送人は、放射性輸送物（表面の最大放射線量率が毎時〇・五ミリレムを超えないものであつて、第二種核分裂性輸送物及び第三種核分裂性輸送物以外のものを除く。以下この項において同じ。）及び放射性輸送物が収納されているコンテナについて、輸送指数を定めなければならない。

2 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。

一 放射性輸送物にあつては、当該放射性輸送物の表面から一米ートル離れた位置における最大放射線量率をミリレム毎時単位で表した値。ただし、第二種核分裂性輸送物及び第三種核分裂性輸送物にあつては、当該値と当該核分裂性輸送物の輸送制限個数で五〇を除いて得た値のうち、いずれか大きい値とする。

二 放射性輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている放射性輸送物について前号による値を合計して得た値。ただし、第三種核分裂性輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該値と五〇のうち、いずれか大きい値とする。

3 前項の規定にかかわらず、第二種核分裂性輸送物及び第三種核分裂性輸送物以外の放射性輸送物のみが収納されているコンテナ（最大断面積が一〇〇平方メートル以下のものに限る。）を専用積載により運送する場合にあつては、当該コンテナの表面から一米ートル離れた位置における最大放射線量率をミリレム毎時単位で表した値に、次の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値をもつて当該コンテナの輸送指数とすることができる。

一平方メートル以下の場合	一
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合	三

危険物船舶運送及び貯蔵規則（抄）

五平方メートルを超え、二〇平方メートル以下の場合	六
二〇平方メートルを超え、一〇〇平方メートル以下の場合	一九

（標札等）

第九十一条の十二 荷送人は、次の表の上欄に掲げる放射性輸送物又は放射性輸送物が収納されているコンテナには、それぞれ、告示で定める標札又は表示を同表の下欄に掲げる箇所に付し、又は行わなければならない。

一 L型輸送物（核分裂性輸送物を除く。）	放射性輸送物の表面
二 核分裂性輸送物以外の放射性輸送物（L型輸送物を除く。）又は第一種核分裂性輸送物であつて、表面の最大放射線量率が毎時〇・五ミリレムを超えないもの	放射性輸送物の表面の二箇所
三 次に掲げる放射性輸送物 イ 核分裂性輸送物以外の放射性輸送物又は第一種核分裂性輸送物であつて、表面の最大放射線量率が毎時〇・五ミリレムを超え五〇ミリレム以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの ロ 第二種核分裂性輸送物であつて、	放射性輸送物の表面の二箇所

表面の最大放射線量率が毎時五〇ミリレム以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの

四 前三号に掲げる放射性輸送物以外の放射性輸送物

放射性輸送物の表面の二箇所

五 第一号又は第二号に掲げる放射性輸送物のみが収納されているコンテナ

コンテナの四側面

六 第一号及び第二号に掲げる放射性輸送物以外の放射性輸送物（第三種核分裂性輸送物を除く。）が収納されているコンテナであつて、輸送指数が一を超えないもの

コンテナの四側面

七 放射性輸送物が収納されているコンテナであつて、前二号に掲げるもの以外のもの

コンテナの四側面

2 荷送人は、放射性輸送物（L型輸送物及びコンテナに収納されているものを除く。）又は放射性輸送物が収納されているコンテナを専用積載により運送する場合は、前項の規定による標札に「専用積載」の文字又は「FULL LOAD」の文字を表示しなければならぬ。

3 荷送人は、次の各号に掲げる放射性輸送物には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を鮮明に表示しておかなければならない。

- 一 総重量が五〇キログラムを超える放射性輸送物 総重量
- 二 A型輸送物 「A型」の文字又は「TYPE A」の文字
- 三 B M型輸送物及びB U型輸送物 「B型」の文字又は「TYPE B」の文字

4 荷送人は、B M型輸送物及びB U型輸送物には、当該放射性輸送物の容器又は包装の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、告示で定めるマークであつて、耐火性及び耐水性を有するものを明確に表示しなければならない。

5 荷送人は、放射性輸送物が収納されているコンテナには、当該コンテナの四側面に告示で定める標識を付さなければならない。（積載方法等）

第九十一条の十三 放射性輸送物又は放射性輸送物が収納されているコンテナを積載する場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。

- 一 甲板上積載（水密のコンテナ以外のコンテナにあつては、甲板上カバー積載又は甲板上室内積載に限る。）
- 二 移動、転倒、衝撃、摩擦等が生じないような措置を講ずること。
- 三 放射性輸送物による熱等により運送中の安全が損なわれないよう他の貨物と十分離して積載すること。ただし、表面の平均熱放出率が毎平方メートル一五ワットを超えないものをばら積

み及び袋詰め以外の他の貨物と混載する場合は、この限りでない。

- 四 放射性輸送物又は放射性輸送物が収納されているコンテナの積載場所への出入口には、施錠その他関係者以外の者が立入ることができないような措置を講ずること。
- 核分裂性輸送物の運送は、いかなる場合においても臨界に達するおそれがないような措置を講じて行わなければならない。

- 三 放射性輸送物又は放射性輸送物が収納されているコンテナを専用積載により運送する場合は、その荷役作業は、放射性物質の管理に十分な能力を有する荷送人又は荷受人の指示によつて行わなければならない。

(積載限度)

第九十一条の十四 放射性輸送物又は放射性輸送物が収納されているコンテナであつて、輸送指数が五〇を超えるものは、積載してはならない。

- 二 一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一定区域に積載する放射性輸送物(コンテナに収納されているものを除く。)及び放射性輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計は、五〇を超えてはならない。ただし、放射性輸送物又は放射性輸送物が収納されているコンテナを専用積載により運送する場合であつて、次の各号の基準に適合するときは、この限りでない。
  - 一 当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域について輸送指数の合計が二〇〇を超えないこと。

危険物船舶運送及び貯蔵規則(抄)

- 二 第二種核分裂性輸送物又は第三種核分裂性輸送物にあつては、五〇を当該核分裂性輸送物の輸送制限個数で除して得た値の合計値が当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域について五〇を超えないこと。

- 三 船舶に積載する放射性輸送物及び放射性輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計は、一船舶について二〇〇(湖川港内のみを航行する船舶に積載する場合にあつては、五〇)を超えてはならない。

- 四 放射性輸送物又は放射性輸送物が収納されているコンテナを船内の教箇所に集貨(放射性輸送物又は放射性輸送物が収納されているコンテナであつて、他の放射性輸送物又は他の放射性輸送物が収納されているコンテナとの間の距離が隔壁又は甲板の有無にかかわらず、六メートル未満であるものの集合をいう。)として積載する場合におけるそれらの輸送指数の合計は、各集貨ごとに五〇を超えてはならない。

(運送の安全の確認等)

- 第九十一条の十五 船長は、BM型輸送物若しくはBU型輸送物又は第三種核分裂性輸送物を運送する場合は、船積み前に、運送計画書を運輸大臣に提出し、当該運送計画書に記載された運送の方法がこの規則に規定する基準に適合することについて運輸大臣の確認を受けなければならない。

- 二 運輸大臣は、前項の確認を行うに当たつて当該放射性輸送物の運送の安全を確保するため特に必要があると認める場合は、船舶

所有者又は船長に対し、使用する船舶の構造設備、荷役方法等に  
関し必要な指示を行うことができる。

（放射性輸送物としないで運送できる放射性物質等）

第九十一条の十六 次に掲げる放射性物質等は、第九十一条の三の  
規定にかかわらず、同条に規定する放射性輸送物としないで運送  
することができる。

一 放射性物質等が収納されたことのある空の容器であつて、次  
に掲げる基準に適合するもの（以下この条において「空容器」  
という。）

イ 外接する直方体の各辺が一〇〇ミリメートル以上であるこ  
と。

ロ 破損等がなく、かつ、確実に閉じられていること。

ハ 表面の放射性物質の放射能面密度が許容表面密度を超えな  
いこと。

ニ 内部の放射性物質の放射能面密度が許容表面密度の一〇〇  
倍を超えないこと。

ホ 表面の最大放射線量率が毎時〇・五ミリレムを超えないこ  
と。

ヘ 放射性物質等を運送し、又は貯蔵した際に付された標札又  
はその際に行われた表示等が除去され、消され、又は覆われ  
ていること。

二 前号に掲げる放射性物質等以外の放射性物質等であつて、次  
に掲げるもの

イ 放射性物質によつて汚染された物であつて、次に掲げる  
基準に適合するもの（以下この条において「放射性汚染物」  
という。）

(1) 外接する直方体の各辺が一〇〇ミリメートル以上である  
こと。

(2) 放射性物質の放射能濃度が、告示で定める値を超えない  
こと。

(3) 専用積載により運送されること。

(4) 通常の運送状態で、放射性物質が容易に飛散し、又は漏  
えいしないような措置が講じられていること。

(5) 表面の最大放射線量率が毎時二〇〇ミリレムを超えず、  
かつ、表面から一メートル離れた位置における最大放射線  
量率が毎時一〇ミリレムを超えないこと。

(6) 表面の放射性物質の放射能面密度が許容表面密度を超え  
ないこと。

(7) 雨水等が容易に浸透しないような措置が講じられている  
こと。

ロ ウラン又はトリウムの鉱石であつて、次に掲げる基準に適  
合するもの（以下この条において「ウラン鉱石等」という。）

(1) シート等で完全に覆われていること。

(2) イ(3)、(5)及び(6)の要件に適合していること。

2 前項の規定により空容器、放射性汚染物又はウラン鉱石等を放  
射性輸送物としないで運送する場合は、次項から第十三項までの

規定によらなければならない。

3 荷送人は、放射性汚染物（表面の最大放射線量率が毎時〇・五ミリレムを超えないものを除く。）及びウラン鉱石等を運送する場合は、輸送指数を定めなければならない。

4 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される値とする。

- 一 放射性汚染物及び放射性汚染物が収納されているコンテナ
- イ 放射性汚染物にあつては、当該放射性汚染物の表面から一メートル離れた位置における最大放射線量率をミリレム毎時単位で表した値

ロ 放射性汚染物が収納されているコンテナ（最大断面積が一〇〇平方メートル以下のものに限る。）にあつては、当該コンテナに収納されている放射性汚染物についてイによる値を合計して得た値又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大放射線量率をミリレム毎時単位で表した値に、次の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値

一平方メートル以下の場合	一
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合	三
五平方メートルを超え、二〇平方メートル以下の場合	六

危険物船舶運送及び貯蔵規則（抄）

二〇平方メートルを超え、一〇〇平方メートル以下の場合	一九
----------------------------	----

二 ウラン鉱石等

当該ウラン鉱石等の集積の表面から一メートル離れた位置における最大放射線量率をミリレム毎時単位で表した値に、次の表の上欄に掲げる当該集積の最大断面積に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値

一平方メートル以下の場合	一
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合	三
五平方メートルを超え、二〇平方メートル以下の場合	六
二〇平方メートルを超え、一〇〇平方メートル以下の場合	一九
一〇〇平方メートルを超える場合	運送に際し、運輸大臣の指し示す値

5 荷送人は、次の表の上欄に掲げる放射性汚染物又は空容器若しくは放射性汚染物が収納されているコンテナには、それぞれ、告示で定める標札を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。

<p>一 放射性汚染物であつて、表面の最大放射線量率が毎時〇・五ミリレムを超えないもの</p>	<p>放射性汚染物の表面の二箇所</p>
<p>二 放射性汚染物であつて、表面の最大放射線量率が毎時〇・五ミリレムを超え五〇ミリレム以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの</p>	<p>放射性汚染物の表面の二箇所</p>
<p>三 前二号に掲げる放射性汚染物以外の放射性汚染物</p>	<p>放射性汚染物の表面の二箇所</p>
<p>四 第一号に掲げる放射性汚染物又は空容器のみが収納されているコンテナ</p>	<p>コンテナの四側面</p>
<p>五 第二号又は第三号に掲げる放射性汚染物が収納されているコンテナであつて、輸送指数が一を超えないもの</p>	<p>コンテナの四側面</p>
<p>六 放射性汚染物が収納されているコンテナであつて、前二号に掲げるもの以外のもの</p>	<p>コンテナの四側面</p>

- 6 荷送人は、放射性汚染物（コンテナに収納されているものを除く。）又は空容器若しくは放射性汚染物が収納されているコンテナを専用積載により運送する場合は、前項の規定による標札に「専用積載」の文字又は「FULL LOAD」の文字を表示しなければならぬ。
- 7 荷送人は、空容器又は放射性汚染物が収納されているコンテナには、当該コンテナの四側面に第九十一条の第十二第五項の告示で定める標識を付さなければならぬ。
- 8 放射性汚染物が収納されているコンテナには、放射性汚染物以外の物を収納してはならぬ。
- 9 一つの船倉若しくは区画若しくは一の甲板の一定区域に積載する放射性汚染物（コンテナに収納されているものを除く。）及びウラン鉱石等並びに放射性汚染物が収納されているコンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の船倉若しくは区画若しくは甲板の一定区域に積載する放射性輸送物（コンテナに収納されているものを除く。）及び放射性輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計は、二〇〇を超えてはならぬ。一船舶当たりの合計についても、同様とする。
- 10 第九十一条の第十三第一項及び第三項の規定は、空容器を運送する場合について準用する。
- 11 第九十一条の第十三第一項及び第三項並びに第九十一条の第十四第一項の規定は、放射性汚染物を運送する場合について準用する。
- 12 第九十一条の第十三第一項及び第三項の規定は、ウラン鉱石等を

運送する場合について準用する。この場合において、「放射性輸送物又は放射性輸送物が収納されているコンテナ」とあるのは、「ウラン鉱石等」と読み替えるものとする。

13 第九十一条の十の規定は、空容器又は放射性汚染物が収納されているコンテナを運送する場合について準用する。

(立入制限)

第九十一条の十七 船長は、放射性物質等を運送する場合は、当該放射性物質等を積載した場所の周囲に立入制限区域を設け、関係者以外の者の立入りを制限しなければならない。ただし、船内にある者が当該区域において、毎週三〇ミリラムを超えて被ばくするおそれがない場合は、この限りでない。

2 船長は、前項の立入制限区域を標識によつて明示しなければならない。ただし、関係者以外の者が当該区域に近づくことが困難な場合は、この限りでない。

(被ばく管理)

第九十一条の十八 船長は、船内の居住場所その他人が通常使用する場所における最大放射線量率が毎時〇・一八ミリラムを超えないようにしなければならない。

2 船長は、船内にある者の受ける被ばく線量が年間〇・五レムを超えないようにしなければならない。

(被ばく管理の特例)

第九十一条の十九 前条の規定によることが著しく困難な場合であつて、被ばく管理のため告示で定める必要な措置が講じられてい

ると運輸大臣が認めるときは、同条第一項の最大放射線量率及び同条第二項の被ばく線量については、当該各項の規定によらないことができる。

2 前項の場合において、運輸大臣は、船内にある者の被ばく防止のため必要な指示を行うことができる。

(荷役後の汚染の検査)

第九十一条の二十 船長は、放射性物質等の荷役を終了した場合は、放射性物質等を取り扱つた場所の放射性物質等による汚染の有無を検査し、必要な措置を講じなければならない。

(運送の届出等)

第九十一条の二十一 船長は、第八十七条第一項第二号の告示で定める放射性物質等又は第九十一条の三第三号に掲げる放射性物質等を運送する場合は、運送が一の管区海上保安本部の管轄する区域内においてのみ行われる場合にあつては運送開始の日の二週間前までに、その他の場合にあつては運送開始の日の四週間前までに、放射性物質等運送届(第一号様式。以下この条において「運送届」という。)を発航港(発航港が本邦以外の地である場合は、本邦における最初の寄航港)を管轄する管区海上保安本部の長に提出しなければならない。ただし港則法(昭和二十三年法律第七十四号)第二十三条第四項の規定により許可を受けた場合は、この限りでない。

2 管区海上保安本部の長は、前項の運送届の提出があつた場合において、災害を防止して公共の安全を図るため必要があると認め

るときは、運送の日時、経路、見張人の配置その他放射性物質等への関係者以外の者の接近を防止するための措置に關すること、連絡体制に關することその他運送中の海難、放射性物質等の盜取等による災害を防止するために必要な事項について、必要な指示をすることができらる。

3 第一項の運送届を提出した船長は、当該運送届の記載事項に変更があつたときは、速やかに放射性物質等運送変更届（第一号の二様式）を当該運送届を受理した管区海上保安本部の長に提出しなければならぬ。

4 第二項の規定は、前項の放射性物質等運送変更届の提出があつた場合について準用する。

（特別措置）

第九十一条の二十二 第九十一条の三、第九十一条の十（第九十一条の十六第十三項において準用する場合を含む。）、第九十一条の十二、第九十一条の十三第一項（第一号に係る部分に限る。）

（第九十一条の十六第十項から第十二項までにおいて準用する場合を含む。）、第九十一条の十四（第九十一条の十六第十一項において準用する場合を含む。）又は第九十一条の十六第一項、第二項若しくは第五項から第九項までの規定に従つて運送することが著しく困難な場合であつて、運送の安全を確保するため必要な措置をとり、かつ、これらの規定によらないで運送しても安全上支障がない旨の運輸大臣の承認を受けたときは、これらの規定によらないことができる。

2 専ら放射性物質等のみを運送する船舶により放射性物質等を運送する場合は、第九十一条の三、第九十一条の十（第九十一条の十六第十三項において準用する場合を含む。）、第九十一条の十二、第九十一条の十三第一項（第一号に係る部分に限る。）、（第九十一条の十六第十項から第十二項までにおいて準用する場合を含む。）若しくは第三項（第九十一条の十六第十項から第十二項までにおいて準用する場合を含む。）、第九十一条の十四（第九十一条の十六第十一項において準用する場合を含む。）又は第九十一条の十六第一項、第二項若しくは第五項から第九項までの規定によらないで運送しても安全上支障がない旨の運輸大臣の承認を受けたときは、これらの規定によらないことができる。

3 前二項の場合において、運輸大臣は、放射性物質等の運送の安全を確保するため必要な指示を行うことができる。

第十四節 検査

（積付検査）

第二百二十九条 船長は、次の各号に掲げる危険物を運送しようとする場合は、積載方法その他積付けについて、船積地を管轄する海運局長又は運輸大臣の認定した公益法人の検査を受けなければならない。

四 放射性物質等（第九十一条の三第一号及び第九十一条の十六第一項第一号に掲げる放射性物質等を除く。）

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、同項の検査を受けることを要しない。

一 本邦以外の地で船積して運送する場合

二 危険物をコンテナに収納して運送する場合であつて当該コンテナをコンテナのみを積載するための設備を有する場所に積載して運送する場合

3 海運局長の行う第一項の検査を受けようとする者は、危険物船舶運送検査申請書（第二号様式）を船積地を管轄する海運局長に提出しなければならない。

4 海運局長は、その行う検査に合格した者に対し、危険物検査証（第三号様式。以下「検査証」という。）を交付する。

5 船長は、第一項各号に掲げる危険物を運送するときは、前項の検査証を船内に備え付けておかなければならない。

（収納検査）

第二百二十九条の二 次の各号に掲げる危険物をコンテナに収納して運送する場合は、荷送人（船舶所有者が当該危険物をコンテナに収納する場合は、当該船舶所有者）は、船積み前に、危険物のコンテナへの収納方法について、船積地を管轄する海運局長又は運輸大臣が認定した公益法人の検査を受けなければならない。

五 放射性物質等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、同項の検査を受けることを要しない。

- 一 本邦以外の地で危険物をコンテナに収納する場合
- 二 危険物をタンクコンテナに収納して運送する場合

3 海運局長の行なう第一項の検査を受けようとする者は、危険物

危険物船舶運送及び貯蔵規則（抄）

コンテナ収納検査申請書（第四号様式）を船積地を管轄する海運局長に提出しなければならない。

4 海運局長は、その行なう検査に合格した者に対し、危険物コンテナ収納検査証（第五号様式）を交付する。

5 前項の危険物コンテナ収納検査証の交付を受けた者は、船積み前に当該危険物コンテナ収納検査証を船長に提出しなければならない。

6 第一項各号に掲げる危険物をコンテナに収納して運送する場合は、船長は、第四項の危険物コンテナ収納検査証を船内に備え付けておかなければならない。

7 第一項各号に掲げる危険物が収納されているコンテナを他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船長は、当該危険物コンテナ収納検査証を後の船舶の船長に交付しなければならない。

（検査手数料）

第二百三十条 海運局長の行う第二百二十九条第一項又は前条第一項の検査を受ける者は、次項又は第三項の検査手数料を納めなければならない。

2 第二百二十九条第一項の検査を受ける場合の検査手数料の額は、次の各号に定めるところによる。

- 一 危険物をコンテナに収納して運送する場合は、当該コンテナ一個につき四千二百円

二 前号以外の場合は、危険物の個数百個までを八千二百円とし、十個又はその端数を増すごとに百六十円を加算した額

## 危険物船舶運送及び貯蔵規則（抄）

ただし、三万三千元を超えることとなるときは、三万三千元とする。

3 第二百二十九条の二第一項の規定による検査を受ける場合の検査手数料の額は、コンテナ一個につき、当該コンテナに収納される危険物の個数百個までを九千九百円とし、十個又はその端数を増すごとに百二十円を加算した額とする。この場合において、一個の正味重量が五十キログラムを超える危険物の個数については、五十キログラムを超える百キログラム又はその端数ごとに一個の割合で算出した個数を一個に加えた数とする。

4 検査手数料は、申請書の都合によりその申請を取り下げた場合でも検査に着手した後は、返還しない。

5 検査手数料は、第二百二十九条第三項の危険物船舶運送検査申請書又は前条第三項の危険物コンテナ収納検査申請書に収入印紙をはつて納めるものとする。

6 第一項の規定は、国には適用しない。

### （危険物運送届）

第三十一条 船長は、第二百二十九条第一項各号に掲げる危険物を運送する場合であつて同条第二項第八号に該当するときは、船積前に危険物運送届（第六号様式）をもよりの海上保安官署（管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部又は海上保安署。以下同じ。）の長（湖川にあつては、海運局長）に提出しなければならぬ。ただし、港則法第二十三条第四項の規定により許可を受けた場合又は第九十一条の二十一第一項の規定により放射性物質

等運送届を提出した場合は、この限りでない。

### （公益法人の認定）

第三十二条 第二百二十九条第一項又は第二百二十九条の二第一項の認定を受けようとする公益法人は、申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添附して、運輸大臣に提出しなければならない。

- 一 定款又は寄附行為
- 二 役員の名
- 三 検査業務に従事する者（以下「検定員」という。）の氏名及び履歴

四 検査業務を行う支部又は出張所の名称及び所在地並びに検定員の配置状況

五 積付検査又は収納検査に関する規則

六 検定員の選任に関する規則

七 手数料及び旅費に関する規則

### （規則の変更）

第三十三条 第二百二十九条第一項又は第二百二十九条の二第一項の規定により運輸大臣の認定を受けた公益法人（以下「認定法人」という。）は、前条第五号から第七号までに掲げる規則を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。

### （準用）

第三十四条 第二百二十九条第四項及び第五項並びに第二百二十九条の二第四項から第七項までの規定は、認定法人の行う検査に関し準用する。この場合において、第三号様式及び第五号様式中

「船舶検査官」とあるのは「検査員」と、「海運局長」とあるのは「認定法人」と読み替へるものとす。

(業務報告)

第百三十五条 認定法人は、第百二十九条第一項又は第百二十九条の二第一項の規定により行つた毎四半期(四月を起算月とする毎三月を一の四半期とする。)の検査の概要を、当該四半期経過後一月以内に、運輸大臣に報告しなければならない。

(処分)

第百三十六条 運輸大臣は、認定法人の行う検査業務に関し必要があると認めるときは、検定員又は認定法人に対し期間を定めて業務の停止を命じ、又は認定を取り消すことができる。

(告示)

第百三十七条 運輸大臣は、公益法人を認定し、又は認定を取り消したときは、その旨を告示する。

第五章 罰則

第百五十九条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

- 一 第四条第一項の規定に違反して危険物を船舶に持ち込んだ者
- 二 第五条第一項、第二項、第三項、第四項又は第六項の規定に違反して工事その他の作業を行つた者
- 三 第二十三条第一項の規定に違反して同項各号に掲げるものを船舶により運送した者
- 四 第二十三条第二項の規定に違反して同項各号に掲げるものを

危険物船舶運送及び貯蔵規則(抄)

旅客船により運送した者

七 第百九条第二項の規定に違反して引火性液体を木製のタンク船のタンクに積載して運送した者

八 第百十八条第二項の規定に違反して引火性液体を同項の木製の油はしけのタンクに積載して運送した者

九 第百二十八条の二の規定に違反して同条各号に掲げるものを船舶により運送した者

第百六十条 船長が、次の各号の一に該当するときは、十万円以下の罰金に処する。

- 一 第六条第一項、第八十四条の二第一項、第九十一条の十三第一項(第九十一条の十六第十項、第十一項又は第十二項において準用する場合を含む。)、第九十一条の十四第一項(第九十一条の十六第十一項において準用する場合を含む。)、第二項、第三項若しくは第四項又は第九十一条の十六第九項の規定に違反して運送したとき。
- 二 第十六条の規定に違反したとき。
- 三 第二十条第五項又は第二十一条第四項の規定に違反したとき。
- 四 第九十一条の十五第一項の規定に違反したとき。
- 五 第九十一条の二十一第一項の放射性物質等運送届若しくは同条第三項の放射性物質等運送変更届を管区海上保安本部の長に提出せず、又はこれらに虚偽の記載をして管区海上保安本部の長に提出して、同条第一項の放射性物質等を運送したとき。
- 六 第九十一条の二十一第二項(同条第四項において準用する場

合を含む。）の規定による指示に違反したとき。

七 第二百二十九条第一項の検査を受けず、又はこれに合格しない  
で、同項各号に掲げる危険物を運送したとき。

第六十一条 危険物の荷送人が、次の各号の一に該当するときは、  
十万円以下の罰金に処する。

一 第六条、第八条第二項、第九条第二項、第八十四条の二、第  
九十一条の三、第九十一条の八又は第九十一条の十二第三項若  
しくは第四項の規定に違反して運送したとき。

二 第十条の危険物明細書を船舶所有者若しくは船長に提出せず、  
又はこれに虚偽の記載をして船舶所有者若しくは船長に提出し  
たとき。

第六十一条の二 危険物の荷送人又は船舶所有者が、次の各号の  
一に該当するときは、十万円以下の罰金に処する。

一 第二十二条の五第二項の規定に違反したとき。

二 第二十二条の六の規定に違反したとき。

三 第二十二条の七のコンテナ危険物明細書を船舶所有者若しく  
は船長に提出若しくは交付せず、又はこれに虚偽の記載をして  
船舶所有者若しくは船長に提出若しくは交付したとき。

四 第九十一条の十（第九十一条の十六第十三項において準用す  
る場合を含む。）、第九十一条の十一第一項、第九十一条の十二  
第一項、第二項若しくは第五項又は第九十一条の十六第三項、  
第五項、第六項、第七項若しくは第八項の規定に違反して運送  
したとき。

五 第二百二十九条の二第五項（第三百三十四条において準用する場  
合を含む。）の規定に違反したとき。

第六十一条の三 放射性輸送物作成者が、次の各号の一に該当す  
るときは、十万円以下の罰金に処する。

一 第九十一条の九第一項（第五十五条の三第二項において準  
用する場合を含む。）の規定に違反したとき。

二 第九十一条の九第四項（同条第五項（第五十五条の三第二  
項において準用する場合を含む。）及び第五十五条の三第二  
項において準用する場合を含む。）の規定に違反して書類を荷  
送人若しくは貯蔵委託者に交付せず、又はこれに虚偽の記載を  
して荷送人若しくは貯蔵委託者に交付したとき。

第六十二条 貯蔵船（火薬類の貯蔵船を除く。）の船舶所有者が、  
第六十四条の規定に違反したときは、十万円以下の罰金に処する。

第六十三条 危険物の貯蔵委託者が、第五十五条の三第一項若  
しくは第三項又は同条第二項において準用する第九十一条の三、  
第九十一条の八、第九十一条の十一第一項、第九十一条の十二第  
一項、第二項、第三項若しくは第四項、第九十一条の十六第三項、  
第五項若しくは第六項の規定に違反したときは、十万円以下の罰  
金に処する。

第六十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人  
その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十九  
から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その  
法人又は人に対して、各本条の刑を科する。

第一号様式（第九十一条の二十一関係）

放射性物質等運送届

- 一 船種、船名、船舶番号及び総トン数
  - 一 国籍及び船籍港
  - 一 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
  - 一 発航港、船積日時及び発航日時
  - 一 到達港、入港予定日時及び陸揚予定日時
  - 一 寄航港、入出港予定日時及び寄航港において放射性物質等の荷役を行う場合は、荷役予定日時
  - 一 主たる経過地点及びその通過予定日時
  - 一 運送しようとする放射性物質等の種類及び数量並びに放射性輸送物の種類及び数量
  - 一 積載場所及びその設備
  - 一 積合せ貨物の品名及びその数量
  - 一 運送中の保安対策
- 右危険物船舶運送及び貯蔵規則第九十一条の二十一第一項の規定により届けます。
- 年 月 日

第 管区海上保安本部長あて

届出者 氏 名 印

第一号の二様式（第九十一条の二十一関係）

放射性物質等運送変更届

変更した事項

変更した内容

- 一
  - 一
  - 一
- 右危険物船舶運送及び貯蔵規則第九十一条の二十一第三項の規定により届けます。
- 年 月 日

第 管区海上保安本部長あて

届出者 氏 名 印

備考

変更した内容については、変更前と変更後とを対照できるように記載すること。

船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示

○船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示

〔昭和五十二年十一月十七日  
運輸省告示第五百八十五号〕

最終改正 昭和五十四年九月二七日運輸省告示第五四八号

(用語)

第一条 この告示において使用する用語は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号。以下「規則」という)において使用する用語の例による。

(核分裂性物質)

第二条 規則第八十七条第一項第二号の告示で定める放射性物質等は、ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三八、プルトニウム二三九、プルトニウム二四一及びこれらの化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、次の各号の一に該当するもの以外のものとする。

一 ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三八、プルトニウム二三九若しくはプルトニウム二四一の量又はこれらの物質の量の合計が一五グラムを超えない放射性物質

二 天然ウラン又は劣化ウラン(熱中性子炉で照射されたものを含む。)

(許容表面密度)

第三条 規則第八十九条第六号の告示で定める密度は、次の表の上欄に掲げる放射性物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる密度とする。

放射性物質	アルファ線を放出する放射性物質	毎平方センチメートル一マイクロキュリーの一〇〇、〇〇〇分の一
放射性物質	アルファ線を放出しない放射線	毎平方センチメートル一マイクロキュリーの一〇、〇〇〇分の一

(L型輸送物として運送できる放射性物質等)

第四条 規則第九十一条の三第一号の放射性物質等として告示で定めるものは、次の各号の一に該当する放射性物質等とする。ただし、爆発性又は自然発火性の放射性物質等並びに第一号及び第二号に掲げる放射性物質等であつてウラン二三五及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質のうち、ウラン二三五の量が一五グラムを超えるものを除く。

一 放射性物質等であつて、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる量を超えない放射能を有するもの

放射性物質等の区分	放射能の量
容易に散逸しない固体状の放射性物質等又はカプセルに密封された放射性物質等であつて、次に掲げる基準に適合するもの	別表第一から別表第六までの第一欄に掲げる放射性物質の種類又は区分に応じ、それぞれ

固

<p>(以下「特別形放射性物質等」という。)</p> <p>イ 外接する直方体の少なくとも一辺が〇・五センチメートル以上であること。</p> <p>ロ 別記第一に定めるところにより、衝撃試験及び打撃試験(長さが一〇センチメートル以上であり、かつ、長さの幅に対する比率が一〇以上である放射性物質等にあつては、衝撃試験、打撃試験及び曲げ試験)を行つた場合に損壊せず、加熱試験を行つた場合に溶融又は分散せず、並びに浸漬試験を行つた場合に水中への放射性物質の漏えい量が、〇・〇五マイクロキュリーを超えないものであること。</p>	<p>当該各表の第二欄に掲げる数量(以下「A<sub>1</sub>値」という。)の一、〇〇〇分の一</p>
<p>特別形放射性物質等以外のもの</p>	<p>別表第一から別表第六までの第一欄に掲げる放射性物質の種類又は区分に応じ、それぞれ当該各表の第三欄(別表第五にあつては、第二欄)に掲げる数量(</p>

船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示

気 体		液 体				
その他のもの		その他のもの	トリチウム水			
その他のもの	特別形放射性物質等		一リットル当たりの放射能が〇・一キュリー以上一キュリー未満のもの	一リットル当たりの放射能が〇・一キュリー未満のもの		
特別形放射性物質等以外のもの	A <sub>2</sub> 値の一、〇〇〇分の一	特別形放射性物質等	二〇キュリー	一	一、〇〇〇キュリー	以下「A <sub>2</sub> 値」という。)の一、〇〇〇分の一

二 時計等の機器又は装置(以下「機器等」という。)に含まれる放射性物質等であつて、次に掲げる基準に適合するもの(前号に掲げるものを除く。)

イ 機器等が収納され、又は包装されている放射性輸送物一個

船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示

当たりに含まれる放射性物質等の放射能が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる量を超えないこと。

気 体		液 体	固 体	放射能の量
放射線照射物質等以外のもの	放射線照射物質等	トリチウム水	特別形放射性物質等	A <sub>1</sub> 値の一〇〇分の一
放射線照射物質等以外のもの	放射線照射物質等	トリチウム水	特別形放射性物質等	
放射線照射物質等以外のもの	放射線照射物質等	トリチウム水	特別形放射性物質等	A <sub>2</sub> 値の一〇〇分の一
放射線照射物質等以外のもの	放射線照射物質等	トリチウム水	特別形放射性物質等	
放射線照射物質等以外のもの	放射線照射物質等	トリチウム水	特別形放射性物質等	A <sub>2</sub> 値の一、〇〇〇分の一
放射線照射物質等以外のもの	放射線照射物質等	トリチウム水	特別形放射性物質等	
放射線照射物質等以外のもの	放射線照射物質等	トリチウム水	特別形放射性物質等	A <sub>2</sub> 値の一、〇〇〇分の一
放射線照射物質等以外のもの	放射線照射物質等	トリチウム水	特別形放射性物質等	
放射線照射物質等以外のもの	放射線照射物質等	トリチウム水	特別形放射性物質等	A <sub>2</sub> 値の一、〇〇〇分の一
放射線照射物質等以外のもの	放射線照射物質等	トリチウム水	特別形放射性物質等	
放射線照射物質等以外のもの	放射線照射物質等	トリチウム水	特別形放射性物質等	A <sub>2</sub> 値の一、〇〇〇分の一
放射線照射物質等以外のもの	放射線照射物質等	トリチウム水	特別形放射性物質等	

ロ 収納され、又は包装されていない状態で当該機器等の表面から一〇センチメートル離れた位置における最大放射線量率が毎時一〇ミリレムを超えないこと。

三 機器等を構成する天然ウラン、劣化ウラン若くは天然トリウム又はこれらの化合物であつて、次に掲げる基準に適合するもの（前二号に掲げるものを除く。）

イ 機器等に他の放射性物質等が含まれないこと。

ロ 不活性材料で完全に覆われていること。

（A型輸送物として運送できる放射性物質等の量の限度）  
 第五条 規則第九十一条の三第二号の告示で定める量は、次の表の上欄に掲げる放射性物質等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能の量とする。

特別形放射性物質等	A <sub>1</sub> 値
特別形放射性物質等以外のもの	A <sub>2</sub> 値

（A型輸送物に係る条件）

第六条 規則第九十条第三号の告示で定める条件は、別記第二に掲げる条件とする。

（B型輸送物に係る条件）

第七条 規則第九十一条第一号の告示で定める条件は、別記第三に掲げる条件とする。

第八条 規則第九十一条第二号の告示で定める条件は、別記第四に掲げる条件とする。

（B型輸送物に係る漏えい量）

第九条 規則第九十一条第一号の告示で定める量は、A<sub>2</sub>値の一、〇〇〇、〇〇〇分の一とする。

2 規則第九十一条第二号の告示で定める量は、A<sub>2</sub>値とする。ただし、クリプトン八五にあつては、一〇、〇〇〇キュリーとする。

3 漏えいする放射性物質の全部又は一部が希ガスである場合にあ

つては、当該希ガスについては、前二項の $A_2$ 値は、非圧縮状態におけるものとする。

(BU型輸送物に係る条件)

第十条 規則第九十一条の二第一号の告示で定める条件は、別記第五に掲げる条件とする。

五に掲げる条件とする。

第十一条 規則第九十一条の二第二号の告示で定める条件は、別記第六に掲げる条件とする。

(BU型輸送物に係る漏えい量)

第十二条 規則第九十一条の二第二号ロの告示で定める量は、 $A_2$ 値の一、〇〇〇分の一とする。

2 第九条第三項の規定は、前項の量について準用する。

(核分裂性輸送物に係る条件)

第十三条 規則第九十一条の五の告示で定める二種の条件は、別記第二第一号に定める条件及び別記第四第一号から第三号までに定める条件とする。

第十四条 規則第九十一条の六第一号の告示で定める条件及び同条第二号の告示で定める条件は、それぞれ別記第二第一号に定める条件及び別記第四第一号から第三号までに定める条件とする。

第十五条 規則第九十一条の十二第一項の告示で定める標札又は表示は、次の各号に定めるとおりとする。

一 規則第九十一条の十二第一項の表(以下この条において「表」という)第一号に掲げる放射性輸送物にあつては「放射性」の

船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示

文字又は「RADIOACTIVE」の文字の表示

一 表第二号に掲げる放射性輸送物及び第五号に掲げるコンテナ

にあつては、第一類白標札(第一号様式)

二 表第三号に掲げる放射性輸送物及び第六号に掲げるコンテナ

にあつては、第二類黄標札(第一号様式)

三 表第四号に掲げる放射性輸送物及び第七号に掲げるコンテナ

にあつては、第三類黄標札(第一号様式)

第十六条 規則第九十一条の十二第五項の告示で定めるマークは、

三葉マーク(第二号様式)とする。

第十七条 規則第九十一条の十二第五項の告示で定める標識は、コンテナ標識(第三号様式)とする。

第十八条 規則第九十一条の十六第五項の告示で定める標札は、次の各号に定めるとおりとする。

一 規則第九十一条の十六第五項の表(以下この条において「表」という)第一号に掲げる放射性汚染物及び第四号に掲げるコンテナにあつては、第一類白標札(第一号様式)

二 表第二号に掲げる放射性汚染物及び第五号に掲げるコンテナにあつては、第二類黄標札(第一号様式)

三 表第三号に掲げる放射性汚染物及び第六号に掲げるコンテナにあつては、第三類黄標札(第一号様式)

(放射性輸送物としないで運送できる放射性物質等の放射能濃度)

第十九条 規則第九十一条の十六第一項第二号イ(2)の告示で定める

値は、一グラム当たり $A_2$ 値の一〇、〇〇〇分の一とする。

船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示

(被ばく管理のため必要な措置)

第二十条 規則第九十一条の十九第一項の告示で定める必要な措置は、船内放射線量率の計測、被ばく放射線量の測定、被ばく管理者の選任等とする。

附 則

この告示は、昭和五十三年一月一日から施行する。

附 則 (昭和五十四年九月二七日告示第五四八号)

この告示は、昭和五十四年十月一日から施行する。

別表第一 (第四条関係)

別表第二 ( )

別表第三 ( )

別表第四 ( )

別表第五 ( )

別表第六 ( )

省略 (陸上輸送関係参照)

別記第一（第四条関係）特別形放射性物質等に係る試験

#### 一 衝撃試験

試験しようとする放射性物質等をできるだけ模擬した供試物（以下「供試物」という。）を九メートルの高さから落下させること。

#### 二 打撃試験

供試物を表面が滑らかな鉛板の上に置き、一メートルの高さから一・四キログラムの物体を自由落下させた場合と同等の衝撃力により、最大の破損を及ぼすように鋼製丸棒の平端面で打つこと。この場合において、鉛板は厚さが二・五センチメートル以下のものとし、鋼製丸棒はその平端面の直径が二・五センチメートルであり、かつ、その角の半径が〇・三センチメートルのものとする。

#### 三 曲げ試験

供試物を水平にクランプ面からその二分の一が出るように固定し、一メートルの高さから一・四キログラムの物体を自由落下させた場合と同等の衝撃力により、最大の破損を及ぼすように鋼製丸棒の平端面で打つこと。この場合において、鋼製丸棒は、その平端面の直径が二・五センチメートルであり、かつ、その角の半径が〇・三センチメートルのものとする。

#### 四 加熱試験

供試物を温度八〇〇度の空气中に一〇分間置くこと。

#### 五 浸漬試験

船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示

イ 固体状の放射性物質等（カプセルに封入されたものを除く。）

にあつては、供試物について、次に掲げる試験をその順序で行うこと。

- (1) 常温の水中に七日間浸漬させること。
- (2) 温度五〇度の水中に四時間浸漬させること。
- (3) 温度三〇度であつて湿度九〇パーセントの空气中に七日間置くこと。

(4) 温度五〇度の水中に四時間浸漬させること。

ロ カプセルに封入された放射性物質等にあつては、供試物について、次に掲げる試験をその順序で行うこと。

- (1) 温度五〇度の水中に四時間浸漬させること。
- (2) 温度三〇度の空气中に七日間置くこと。
- (3) 温度五〇度の水中に四時間浸漬させること。

別記第二（第六条、第十三条、第十四条関係）A型輸送物に係る条件

#### 一 条件

イ 毎時五〇ミリメートルの雨量に相当する水を一時間吹き付けること。

ロ イの条件の下に置いた後、次の条件の下に置くこと。

- (1) その重量が、五、〇〇〇キログラム以下のものにあつては一・二メートルの高さから、五、〇〇〇キログラムを超え一〇、〇〇〇キログラム以下のものにあつては〇・九メートルの高さから、一〇、〇〇〇キログラムを超え一五、〇〇〇キログラム以下のものにあつては〇・六メートルの

船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示

高さから、一五、〇〇〇キログラムを超えるものにあつては〇・三メートルの高さから、それぞれ最大の破損を及ぼすように落下させること。

(2) その重量の五倍に相当する荷重又は鉛直投影面積に毎平方センチメートル〇・一三キログラムを乗じて得た値に相当する荷重のうち、いずれか大きいものを二四時間加えること。

(3) 重量が六キログラムであり、直径が三・二センチメートルの容易に破損しない棒であつて、その先端が半球形のものを一メートルの高さから当該放射性輸送物の最も弱い部分に落下させること。

## 二 液体状又は気体状の放射性物質等に係る追加条件

イ 液体状の放射性物質等が収納され、又は包装されている放射性輸送物にあつては、前号の条件の下に置くほか、次の(1)及び(2)の条件の下に置くこと。ただし、当該放射性輸送物に係る容器に収納することができる放射性物質等の量の二倍以上の量の放射性物質等を吸収することができる吸収材を備えている放射性輸送物であつて、当該吸収材が放射線しやへい材の内側にあるもの又は当該収納若しくは包装することができる放射性物質等をすべて吸収することとした場合においても表面の最大放射線量率が毎時二〇〇ミリレムを超えないものは、この限りでない。

(1) 九メートルの高さから最大の破損を及ぼすように落下さ

せること。

(2) 前号ロ(3)に規定する棒を一・七メートルの高さから当該放射性輸送物の最も弱い部分に落下させること。

ロ 気体状の放射性物質等が収納され、又は包装されている放射性輸送物にあつては、前号の条件の下に置くほか、イ(1)及び(2)の条件の下に置くこと。

## 別記第三(第七条関係) B M型輸送物に係る条件

一 別記第二一号の条件の下に置くこと。

二 前号の条件の下に置いた後、野外の温度が三八度である環境に一週間放置すること。

## 別記第四(第八条、第十三条、第十四条関係) B M型輸送物に係る条件

一 第二号の条件の下で放射性輸送物が最大の破損を受けるような順序で次のイ及びロの条件の下に順次置くこと。

イ 九メートルの高さから落下させること。

ロ 垂直に固定した直径が一五センチメートルであり、長さが一〇センチメートルの軟鋼丸棒であつて、その上面が滑らかな水平面であるものに一メートルの高さから落下させること。

二 温度八〇〇度の環境に三〇分間置くこと。

三 深さ一五メートルの水中に八時間浸漬させること。

四 野外の温度が三八度である環境に一週間放置すること。

備考 第一号から第四号までの条件の下には、この順序で置くものとする。

別記第五（第十条関係）B U型輸送物に係る条件

一 別記第二第一号の条件の下に置くこと。

二 前号の条件の下に置いた後、野外の温度が三八度から零下四

〇度までの環境に一週間放置すること。

別記第六（第十一条関係）B U型輸送物に係る条件

一 別記第四第一号から第三号までの条件の下にその順序で置くこと。


二 前号の条件の下に置いた後、野外の温度が三八度から零下四

〇度までの環境に一週間放置すること。

船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示

第1号様式 (第15条関係)

第一類白標札




船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示

第二類黄標札



第三類黄標札



- 注 1 三葉マークは、第2号様式によるものとする。  
 2 収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ収納され、又は包装されている放射性物質等の名称、放射能及び輸送指数を記入するものとする。  
 3 放射能は、キュリー単位で表すものとする。  
 4 色彩は、次表によるものとする。


部 分	色 彩
上半部の地	黄(第一類白標札にあつては、白)
三葉マーク	黒
下半部の地	白
文 字	黒
斜線を施した部分	赤
ふちの部分	白
ふちの内側の線	黒
区 分 線	黒

第2号様式（第16条関係）

三葉マーク

- 注 1  $l$ は、0.2センチメートルとする。  
 2 色彩は、黒とする。

部 分	色 彩
地	白
三 葉 マ ー ク	黒
文 字	黒
ふ ち の 部 分	白
ふ ち の 内 側 の 線	黒



第3号様式（第17条関係）

コンテナ標識



- 注 1 三葉マークは、第2号様式によるものとする。  
 2  $l$ は、0.5センチメートル以上とする。  
 3 色彩は、次表によるものとする。

○船舶による危険物の運送基準等を定める告示（抄）

〔昭和五十四年九月二十七日  
運輸省告示第五百四十九号〕

（用語）

第一条 この告示において使用する用語は、危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和三十二年運輸省令第三十号。以下「規則」という。）において使用する用語の例による。

（危険物相互の隔離基準）

第十五条 規則第十四条第一項の告示で定める基準は、別表第十四に定めるとおりとする。

2 （略）

（コンテナに係る積載方法の特例）

第十六条 規則第二十二条の九第二項の告示で定める積載方法は、別表第十六に定めるとおりとする。

船舶による危険物の運送基準等を定める告示（抄）

別表第14 (危険物相互の隔離表) (第15条関係)

危険物	火薬類(等級一・一)	火薬類(等級一・二)	火薬類(等級一・三)	火薬類(等級一・四及一・五)	高圧ガス(正標札Eを付すもの)	高圧ガス(正標札F又はGを付すもの)	低引下点火引火性液体及び中引下点火引火性液体	高引下点火引火性液体	可燃性固体	自然発火性物質	その他の可燃性物質	酸化性物質	有機過酸化物	毒物	放射性物質等	腐しやすく性物質	有害性物質
火薬類(等級1.1)	※	※	※	※	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	×
火薬類(等級1.2)	※	※	※	※	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	×
火薬類(等級1.3)	※	※	※	※	4	2	4	4	3	3	4	4	4	2	2	2	×
火薬類(等級1.4及び1.5)	※	※	※	※	2	1	2	2	2	2	2	2	2	×	2	2	×
高圧ガス(正標札Eを付すもの)	4	4	4	2			2	2	1	2	1	2	4	×	2	1	×
高圧ガス(正標札F又はGを付すもの)	2	2	2	1			2	2	×	1	×	×	2	×	1	×	×
低引下点火引火性液体及び中引下点火引火性液体	4	4	4	2	2	2			2	2	2	2	3	×	2	1	×
高引下点火引火性液体	4	4	4	2	2	2			1	2	2	1	3	×	2	1	×
可燃性固体	4	4	3	2	1	×	2	1		1	1	1	2	×	2	1	×
自然発火性物質	4	4	3	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	×	2	1	×
その他の可燃性物質	4	4	4	2	1	×	2	2	1	1	2	2	2	×	2	1	×
酸化性物質	4	4	4	2	2	×	2	1	1	2	2		2	1	1	2	×
有機過酸化物	4	4	4	2	4	2	3	3	2	2	2	2		1	2	2	×
毒物	2	2	2	×	×	×	×	×	×	×	×	1	1		×	×	×
放射性物質等	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	×		2	×
腐しやすく性物質	4	4	2	2	1	×	1	1	1	1	1	2	2	×	2		×
有害性物質	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

備考 1 ×印は、隔離を要しないことを示す。

2 表中の1、2、3及び4は、それぞれ、次に掲げる隔離の方法を示す。

	1	2	3	4
甲板上積載	水平距離で3メートル以上離して積載すること	水平距離で3メートル以上離して積載すること。	水平距離で12メートル以上離して積載すること。	水平距離で30メートル以上離して積載すること。
甲板下積載	同一の船倉又は区画に積載することができる。ただし、水平距離で3メートル以上離すこと。	別の船倉又は区画に積載すること。	一船倉以上又は一区画以上離して積載すること。	船の長さ方向に一船倉以上又は一区画以上離して積載すること。

この場合において、船倉又は区画とは、耐火性で、かつ、耐水性の甲板、隔壁又は船体外板により囲まれた場所をいう。

3 別表第1から別表第8までの性質、用途及び注意事項の欄において、分類又は項目の異なる危険物との隔離について基準が示されているものにあつては、当該基準によるものとする。

船舶による危険物の運送基準を定める告示(抄)

別表第16 (コンテナ相互の積載関係表) (第16条関係)

コンテナに収納される危険物 コンテナに 収納される危険物	火薬類(等級一)	火薬類(等級二)	火薬類(等級三)	火薬類(等級四、五)及び 高圧ガス(正標札Eを付したものを付)	高圧ガス(正標札Eを付したものを付)	中引火点引火性液体及び 低引火点引火性液体	高引火点引火性液体	可燃性固体	自然発火性物質	その他の可燃性物質	酸化性物質	有機過酸化物	毒物	放射線物質等	腐しよく性物質	有害性物質	
火薬類(等級1.1)	※	※	※	※	4	2	4	4	4	4	4	4	2	2	4	×	
火薬類(等級1.2)	※	※	※	※	4	2	4	4	4	4	4	4	2	2	4	×	
火薬類(等級1.3)	※	※	※	※	4	2	4	4	3	3	4	4	2	2	2	×	
火薬類(等級1.4及び1.5)	※	※	※	※	2	1	2	2	2	2	2	2	×	2	2	×	
高圧ガス(正標札Eを付したものを付)	4	4	4	2			2	2	1	2	1	2	4	×	2	1	×
高圧ガス(正標札E又はGを付したものを付)	2	2	2	1			2	2	×	1	×	×	2	×	1	×	×
低引火点引火性液体及び中引火点引火性液体	4	4	4	2	2	2			2	2	2	2	3	×	2	1	×
高引火点引火性液体	4	4	4	2	2	2			1	2	2	1	3	×	2	1	×
可燃性固体	4	4	3	2	1	×	2	1	1	1	1	2	×	2	1	×	
自然発火性物質	4	4	3	2	2	1	2	2	1	1	2	2	×	2	1	×	
その他の可燃性物質	4	4	4	2	1	×	2	2	1	1	2	2	×	2	1	×	
酸化性物質	4	4	4	2	2	×	2	1	1	2	2	2	1	1	2	×	
有機過酸化物	4	4	4	2	4	2	3	3	2	2	2	2	1	2	2	×	
毒物	2	2	2	×	×	×	×	×	×	×	1	1	×	×	×	×	
放射線物質等	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	×	×	2	×	
腐しよく性物質	4	4	2	2	1	×	1	1	1	1	1	2	2	×	2	×	
有害性物質	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

備考 1 本表は、危険物が収納されたコンテナ相互のみについて適用する。  
 2 ×印は、隔離を要しないことを示す。  
 3 ※印については、別表第15 (火薬類相互の隔離表) によること。  
 4 表中の1、2、3及び4は、それぞれ、次に掲げる積載方法を示す。

	1	2	3	4
非開放型のコンテナ	甲板上積載 隔離を要しない	船の長さ方向に1コンテナ分以上又は船の幅方向に2コンテナ分以上離して積載すること。	船の長さ方向に1コンテナ分以上又は船の幅方向に3コンテナ分以上離して積載すること。	水平距離で24メートル以上離して積載すること。
	甲板下積載 隔離を要しない	船の長さ方向に1コンテナ分以上離して若しくは隔壁を介在させて又は船の幅方向に2コンテナ分以上離して積載すること。	隔壁を介在させて積載すること。	隔壁を2つ以上介在させて積載するか又は隔壁を1つ介在させて水平距離で24メートル以上離し、かつ、介在する隔壁から水平距離で6.1メートル以上離して積載すること。
開放型のコンテナ	甲板上積載 1コンテナ分以上離して積載すること	船の長さ方向に1コンテナ分以上又は船の幅方向に2コンテナ分以上離して積載すること。	船の長さ方向に1コンテナ分以上又は船の幅方向に3コンテナ分以上離して積載すること。	水平距離で24メートル以上離して積載すること。
	甲板下積載 1コンテナ分以上離して積載すること。ただし、隔壁を介在させて積載した場合はこの限りでない。	隔壁を介在させて積載すること。	隔壁を2つ以上介在させて積載すること。	隔壁を2つ以上介在させて積載すること。

- (1) 「1コンテナ分」とは、船の長さ方向にあつては水平距離で6.1メートル、船の幅方向にあつては水平距離で2.4メートルとし、「2コンテナ分」又は「3コンテナ分」とは、それぞれ、「1コンテナ分」の2倍又は3倍の水平距離とする。
- (2) 船倉又は区画とは、耐火性で、かつ、耐水性の甲板、隔壁又は船側外板により囲まれた場所をいう。
- 5 隔離を要する危険物を収納したコンテナ (表中の3及び4に該当する危険物を収納したコンテナを除く) は、耐火性で、かつ、耐水性の甲板を介在させる場合には、上記4の表にかかわらず、船の深さ方向に積載することができる。
- 6 固体状の危険物を収納した非開放型のコンテナは、他の非開放型のコンテナの船の長さ方向に2.4メートル以上離す場合には、土積みすることができる。
- 7 開放型のコンテナと非開放型のコンテナ相互の積載方法については、開放型コンテナに準ずること。

昭和５６年１月２３日

（改正 昭和５６年６月１日）  
船査第３５５号）

各 海 運 局 長  
沖 縄 総 合 事 務 局 長 殿

船 舶 局 長

危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく放射性輸送物の安全及び運送の安全に係る運輸大臣の確認に関する事務の取扱いについて

標記について、危険物船舶運送及び貯蔵規則（以下「規則」という。）第９１条の９第１項及び第９１条の１５第１項の規定に基づく、特定の放射性輸送物の安全及び運送の安全に係る運輸大臣の確認に関する事務の取扱いについて、下記のとおり定めたので業務上遺漏のないよう取り計らわれたい。

なお、昭和５４年３月３日付け船査第１８２号は廃止する。また、昭和５６年１月２３日前に申請を受理した標記については、従前どおり取り扱うものとする。

記

１．規則第９１条の９第１項の規定に基づく放射性輸送物の安全の確認（以下この項において「安全確認」という。）

（１）安全確認の申請

（い）申請は、別紙様式１の「放射性輸送物安全確認申請書」を当該放射性輸送物の船積地を管轄する海運局長（海運局支局等組織規程（昭和２６年運輸省令第５０号）別表第二に定める海運局の支局の管轄区域においては当該支局長、沖縄県においては沖縄開発庁設置法（昭和４７年法律第２９号）第１３条の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で海運局において所掌することとされている事務を分掌するもの長を含む。以下同じ。）を経由して運輸大臣に提出させることとする。

ただし、当該放射性輸送物が本邦以外の地から本邦へ運送される場合、本邦以外の地から本邦を経由して本邦以外の地へ運送される場合又は本邦以外の地相互間において運送される場合にあつては、原則として関東海運局長を経由して申請させるものとする。

（ii）申請は、原則として、当該放射性輸送物の運送ごとに船積み１か月前までに行わせることとするが、同一の放射性輸送物（型式及び種類並びに収納される放射性物質等の名称及び数量が同一であるものをいう。以下同じ。）を予定された

運送計画に基づいて運送する場合は、当該運送計画を含めて一括申請をすることができる。

- (iii) 当該放射性輸送物について、あらかじめ、本省業務として設計承認書及び輸送容器登録証の交付の措置をとることとしたので、申請は、原則として当該措置を経た後に行わせることとする。

（昭和54年2月24日付け船査第132号及び昭和56年1月23日付け船査第45号参照）

- (iv) 申請の受理に当たっては、別紙様式1の放射性輸送物安全確認申請書記載要領に十分留意するものとする。

## (2) 安全確認書の交付

安全確認書は、原則として申請を受理した海運局長を経由して申請者に交付するものとする。ただし、大臣指示事項が付される場合等であつて本省から申請者に直接交付するときは、当該確認書の写しを申請を受理した海運局長へ送付する。

## (3) 安全確認を受ける必要がない場合

- (i) カナダ政府の危険物船舶運送規則の規定に基づき、規則第19条第2項に規定する輸送物について、同項に規定する運送を行う場合は、安全確認を受ける必要がない。（「規則第19条第2項の外国規則を定める告示」（昭和53年12月27日運輸省告示第669号）参照）

- (ii) 規則第91条の9第6項に規定する内閣総理大臣の確認若しくは科学技術庁長官の確認（指定運搬物確認機関の確認を含む。以下同じ。）又は運輸大臣の確認を受けた場合は、安全確認を受ける必要がない。

ただし、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下「炉規制法」という。）第59条の2第1項又は放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167号。以下「R I法」という。）第18条の2第1項に規定する工場又は事業所の外における運搬を伴わない船舶のみによる運送の場合は、それぞれ炉規制法第59条の2第2項又はR I法第18条の2第2項の確認を受ける場合に該当せず、従つて規則第91条の9第6項の規定には該当せず、安全確認の申請を要するので念のため申し添える。

## 2. 規則第91条の15第1項の規定に基づく放射性輸送物の運送の安全の確認（以下この項において「安全確認」という。）

### (1) 安全確認の申請

- (i) 申請は、別紙様式2の「放射性輸送物運送計画書安全確認申請書」を当該放射性輸送物の船積地を管轄する海運局長を経由して、運輸大臣に提出させることとする。

ただし、当該放射性輸送物を本邦以外の地から本邦へ運送する場合、本邦以外

の地から本邦を經由して本邦以外の地へ運送する場合又は本邦以外の地相互間において運送する場合にあつては、原則として関東海運局長を經由して申請させるものとする。

- (ii) 申請は、原則として、一航海ごとの運送について、船積みの1か月前までに行わせるものとするが、同一の放射性輸送物を同一の運送方法（積載方法、固縛方法等が同一であるものをいう。）により反復運送する場合は、当該運送計画を一括して申請を受理して差し支えない。

また、当該申請に係る複数の放射性輸送物が、管轄の異なる船積地においてそれぞれ船積みされる場合は、いずれか一つの海運局長において運送計画を一括してとりまとめ、申請を受理して差し支えない。

- (iii) 上記1(3)(i)に該当する放射性輸送物に係る安全確認申請に当たつては、カナダ政府の発給した承認書の写しを添付させること。
- (iv) 上記1(3)(ii)の内閣総理大臣の確認又は科学技術庁長官の確認を受けた場合には、科学技術庁長官（指定運搬物確認機関の確認を受けた場合にあつては、指定運搬物確認機関）から運搬確認証が交付されるので、当該放射性輸送物に係る安全確認申請に当たつては、運搬確認証を受有する場合は、その写しを添付させること。運搬確認証を受有する場合は、その写しを添付させること。
- (v) 申請の受理に当たつては、別紙様式2の放射性輸送物運送計画書記載要領に十分留意するものとする。

(2) 安全確認書の交付

上記1(2)に同じ。

(3) 安全確認書の記載事項の追加又は変更

安全確認を受けた者が、当該確認書の記載事項の追加又は変更を受けようとするときは、申請を受理した海運局長を經由して船積み開始前に速やかに変更申請をさせること。

文書番号

日 付

運 輸 大 臣 殿

放射性輸送物作成者の

氏名又は名称

住所

㊦

放射 性 輸 送 物 安 全 確 認 申 請 書

下記の放射性輸送物（以下「輸送物」という。）が危険物船舶運送及び貯蔵規則に規定する 型輸送物（第 種核分裂性輸送物）の基準に適合することについて同規則第 91 条の 9 第 1 項の確認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

記

1. 運送の目的
2. 輸送物の型式又は名称等
3. 輸送物の種類
4. 輸送物の概要
5. 輸送物の基準適合説明書
6. 収納する放射性物質等の仕様
  - (1) 名 称
  - (2) 数 量
  - (3) 物理的、化学的性質
  - (4) 放射能強度、濃縮度、冷却日数、発熱量等に関する資料
  - (5) 容器への収納方法
7. 輸送制限個数及び輸送物の配列方法
8. 輸送物の放射線量率
9. 輸送物の輸送指数
10. 運送時における取扱上の注意事項
11. 荷送人の住所及び氏名又は名称
12. 運送予定時期
13. その他特記事項

## 放射性輸送物安全確認申請書記載要領

- 1) 同一の輸送物（型式及び種類並びに収納される放射性物質等の名称及び数量が同一であるものをいう。）につき、一括申請する場合には、該当各記欄（記6～9欄）に、運送ごとのデータを記載すること。
- 2) 用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし、横書とすること。
- 3) 記載事項については、該当するものについて記載することとし、順不同としても差し支えない。
- 4) 記1の「運送の目的」は、運送する放射性物質等の用途、発着地等を簡略に記載すること。
  - 例1. 「〇〇発電所の使用済核燃料を〇〇工場において再処理するため〇〇港から〇〇港まで運送することを目的とする。」
  - 例2. 「〇〇事業所において収納される〇〇病院向医療用大量線源<sup>60</sup>Coを〇〇港から〇〇港まで運送することを目的とする。」
- 5) 記2の「輸送物の型式又は名称等」は、容器の設計者、製造者等において用いられる容器の型式又は名称を記載するとともに、容器の製造番号及び運輸省容器登録番号又は科学技術庁容器登録番号を有する場合には、その番号を記載すること。
- 6) 記3の輸送物の種類は、規則上の種類を記載すること。

例	A	}	型輸送物（第1～3種核分裂性輸送物）
	BM		
	BU		
- 7) 記4の「輸送物の概要」は、①容器の材料、構造 ②輸送物の主要諸元 ③容器の設計者名、製造者名、所有者名簿を輸送物ごとに記載し、荷姿を示す写真又は説明図を添付すること。
- 8) 記5の「輸送物の基準適合説明書」は、安全解析書を別紙として添付することとするが、過去に安全解析書が添付された輸送物と同一の輸送物を作成する場合に限り、安全解析書の添付を省略することができる。

この場合にあつては、当該基準の適合性について簡単にとりまとめ記載すること。
- 9) 記6の「収納する放射性物質等の仕様」は、実際に運送しようとする放射性物質等のデータを記載すること。特に放射性同位元素輸送物であつて遮蔽容器として独立した内装容器を設ける場合は内装容器の製造者、製造年月、型式、番号、保管状況、使用履歴、現状外観等のデータを記載すること。
- 10) 記8の「輸送物の放射線量率」は、上記9)の内装容器を設ける場合には、輸送する放射性同位元素等を収納した際の内装容器の表面から1メートル離れた位置における最大放射線量率の実測値又は使用中の放射性同位元素等を収納した内装容器に係る最大放射線量率の実測値からの解析推定値に代えることができる。

- 11) 科学技術庁長官から発給された核燃料輸送物確認証及び設計承認書等の写しを添付する場合は、記4、5、7、8及び9については省略でき、かつ、記6については簡単にとりまとめ記載することができる。

ただし、船積みの1か月前までに核燃料輸送物確認証が発給されていない場合には、設計承認書の写しを添付し記5を省略し、記4、7、8及び9については科学技術庁長官へ申請中の内容を記載し、かつ、記6については簡単にとりまとめ記載して申請できるが、この場合には核燃料輸送物確認証が発給され次第速やかにその写しを運輸本省及び申請書を経由した管海官庁へ各1部送付すること。

- 12) 放射性同位元素輸送物等に係る申請に当たっては運輸省船舶局長の交付する設計承認書及び輸送容器登録証の写しを添付する場合は、記4、5及び7については省略できる。

文書番号  
日 付

運 輸 大 臣 殿

船 名  
船 長 の 氏 名  
住所又は連絡先

㊦

放射 性 輸 送 物 運 送 計 画 書 安 全 確 認 申 請 書

別添放射 性 輸 送 物 運 送 計 画 書 に 記 載 す る 放 射 性 輸 送 物 の 運 送 に 関 し、危 険 物 船 舶 運 送 及 び 貯 蔵 規 則 に 規 定 す る 基 準 に 適 合 す る こ と に つ い て 同 規 則 第 9 1 条 の 1 5 第 1 項 の 確 認 を 受 け た い の で、関 係 書 類 を 添 え て 申 請 し ま す。

放 射 性 輸 送 物 運 送 計 画 書

1. 運送の目的
2. 船名、船舶所有者名及び運航者名並びにこれらの住所
3. 船舶の概要（所要設備を含む。）
4. 運送する放射 性 輸 送 物（以下「輸送物」という。）の概要
  - (1) 輸送物の型式又は名称等
  - (2) 輸送物の種類
  - (3) 輸送物の主要諸元
  - (4) 収納する放射 性 物 質 等 の 主 な 仕 様
  - (5) 輸送物の輸送制限個数及び配列方法
  - (6) 輸送物の放射線量率
  - (7) 輸送物の輸送指数
  - (8) 船内の居住場所その他人が通常使用する場所における最大放射線量率
  - (9) 放射 性 輸 送 物 作 成 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所
  - (10) 荷送人の氏名又は名称及び住所
  - (11) 荷受人の氏名又は名称及び住所
5. コンテナの概要
  - (1) コンテナの型式又は名称
  - (2) コンテナの主要諸元
  - (3) コンテナに収納する輸送物の型式又は名称、個数及びコンテナへの収納方法

- (4) コンテナの放射線量率及び輸送指数
- (5) コンテナの個数
- (6) コンテナに収納する者の氏名又は名称及び住所
6. 積載方法等
  - (1) 積載方法等
  - (2) 各船倉等ごとの輸送物の種類及び数量
  - (3) 各船倉等の輸送指数
7. 固縛方法
8. 荷役方法
9. 運送時期
10. 運送区間
11. 運送中の保安対策
12. その他特記事項

放射性輸送物運送計画書記載要領

- 1) 一括申請する場合には、該当各記欄にその旨記載することとし、記9及び10を記4～6とまとめて記載しても差し支えない。
- 2) 用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし横書とすること。
- 3) 記載事項については、該当するものについて記載することとし、順不同としても差し支えない。
- 4) 記1の「運送の目的」は、運送する放射性物質等の用途、発着地等を簡略に記載すること。
  - 例1 「〇〇発電所の使用済核燃料を〇〇工場において再処理するため〇〇港から〇〇港まで運送することを目的とする。」
  - 例2 「〇〇事業所において収納される〇〇病院向医療用大量線源  $^{60}\text{Co}$  を〇〇港から〇〇港まで運送することを目的とする。」
- 5) 記3の「船舶の概要（所要設備を含む。）」は、船種、船舶番号、総トン数、船籍港、船舶の用途、航行区域及び主要寸法を記載し、所要設備については、当該輸送物の運送のため特に必要な設備として施設されたものを記載すること。
- 6) 当該輸送物につき、基準に適合する旨の確認書等を受有する場合はその写し（現に、規則第91条の9第1項の放射性輸送物安全確認又は炉規制法第59条の2第2項若しくは、RI法第18条の2第2項の運搬の確認を申請中のものにあつては、当該申請書の写し）を添付すること。この場合、記4(1)～(7)の記載事項のうち、当該確認書等に記載されているものについては、これを省略することができる。
  - 7) 記4の「運送する放射性輸送物の概要」には、輸送物ごとに記載すること。

8) 記4(1)の「輸送物の型式又は名称等」には、輸送物の作成者、輸送容器の設計者、製造者等において用いられる輸送物の型式又は名称を記載するとともに、輸送物設計承認番号、輸送容器製造番号又は輸送容器登録番号を有する場合には、その番号を記載すること。

9) 記4(2)の「輸送物の種類」は、規則上の種類を記載すること。

例	A BM BU	}	型輸送物（第1～3種核分裂性輸送物）
---	---------------	---	--------------------

10) 記4(6)の「輸送物の放射線量率」及び4(7)の「輸送物の輸送指数」は上記6)の確認書等に記載されている数値又は規則第91条の9第1項の放射性輸送物安全確認若しくは、炉規制法第59条の2第2項若しくは、RI法第18条の2第2項の運搬の確認を申請中のものにあつては、当該申請に係る数値を記載すること。なお放射線量率については輸送物の表面及び表面から1m離れた位置における数値を記載すること。ただし、放射性同位元素輸送物の場合には、放射性輸送物安全確認申請書記載要領の10)によることができる。

11) 記5の「コンテナの概要」は、輸送物を収納するコンテナごとに記載すること。

12) 記6(1)～(3)に関し、①積載場所 ②積付配置 ③当該場所における輸送物の輸送指数の合計 ④当該船舶全体の輸送指数 ⑤他の危険物（当該輸送物以外の放射性物質等を含む。）の混載の有無等を明示した積付図を添付すること。

13) 記7の「固縛方法」は、コンテナに収納して運送する場合を除き、固縛装置の強度計算書を添付すること。

14) 記8の「荷役方法」は、荷役時における作業要領、安全対策、使用する機器又は用具の種類等について記載すること。

15) 記11の「運送中の保安対策」は、専門家の同行の有無、運送中の注意事項、事故時の措置・連絡方法、被ばく管理方法その他の保安対策を記載すること。

昭和５６年１月２３日

殿

運輸省船舶局長

野 口 節

核燃料輸送物に係る運輸大臣の安全の確認について

このたび運輸省は、危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和３２年運輸省令第３０号。以下「規則」という。）第９１条の９第１項の規定に基づく放射性輸送物に係る運輸大臣の安全の確認に関し、核燃料輸送物（核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和５３年総理府令第５７号）第１条第３号の核燃料輸送物をいう。以下同じ。）について、当該審査を円滑に行うための措置として、核燃料輸送物の設計承認及び輸送容器の登録等を行うこととしましたので御協力をお願いします。

記

1. 核燃料輸送物の設計承認

核燃料輸送物について設計承認を受けて下さい。申請者は当該輸送物の作成者となります。承認を受けた後に設計の変更をしようとする場合も同様です。

- (1) 設計承認申請書及び設計変更承認申請書の様式及び記載事項は、それぞれ別記１及び別記２のとおりとします。
- (2) 規則に規定された基準に適合すると認められた設計又は設計変更には、承認書を交付します。

2. 輸送容器の登録

核燃料輸送物の輸送容器について登録を受けて下さい。申請者は、原則として当該輸送容器の所有者とします。

- (1) 輸送容器登録申請書の様式は別記３のとおりとします。
- (2) 輸送容器登録申請書の申請時期は、原則として、国内で新規に製作される輸送容器については、承認書の交付を受けた後製作に着手する前とし、その他の輸送容器については最初に使用する前とします。
- (3) 登録を申請する輸送容器については、設計承認の際に指示する検査項目について検査を行い、その結果を提出して下さい。

なお、当該検査については、当局において輸送容器登録申請書を審査のうえ、必要に応じて製作時又は完成時に随時立会うことがあります。

- (4) 承認された設計に従って製作されたと認められた輸送容器については、登録証を交付します。登録を受けた輸送容器は、その使用履歴を勘案のうえ、安全性が損なわれるおそれがあると認められる場合は、登録の有効期間中であつても改善を求めることがあります。登録を受けた輸送容器には、登録後最初の輸送に供する前に別記 4 の様式による輸送容器登録票を取り付けて下さい。
3. 輸送容器の定期的自主検査  
登録を受けた輸送容器について、適宜、定期的自主検査を登録後 1 年ごとに 1 回以上（年間使用回数が 10 回を超える場合は 10 回ごとに 1 回以上）行い、その性能の保持に努めて下さい。なお、検査結果の記録は、製作時検査の記録と併せて、登録証の有効期間中保存して下さい。
4. 輸送容器の使用廃止届  
登録証の交付を受けた輸送容器の使用を廃止した場合は、別記 5 の様式により輸送容器の使用廃止届を提出して下さい。
5. 承認書及び登録証の更新  
承認書及び登録証を更新する場合は、有効期限の 1 月前までに、別記 6 及び別記 7 の様式により更新申請書を提出して下さい。
6. IAEA 輸送基準の適合証明  
設計承認を受けた核燃料輸送物について、当該核燃料輸送物の設計が IAEA の輸送基準に適合する旨の証明を願ひ出る場合は、別記 8 の様式により核燃料輸送物設計承認英文証明願を提出して下さい。

運輸省船舶局長

殿

申請者の氏名又は名称

㊟

住 所

連 絡 先

核燃料輸送物設計承認申請書

昭和56年1月23日付け船査第45号に基づき、下記輸送物の設計が危険物船舶運送及び貯蔵規則に定める〇型輸送物（第〇種核分裂性輸送物）の基準に適合する旨承認していただきたく関係書類を添えて申請いたします。

記

1. 輸送物の型式又は名称
2. 輸送物の説明
  - (1) 輸送容器の材料の種類
  - (2) 輸送物の総重量
  - (3) 外形寸法
  - (4) 外観及び構造図
  - (5) 収納する放射性物質等の仕様
    - イ 種類
    - ロ 重量
    - ハ 放射能強度（主要な核種ごとの値及び合計値）
    - ニ 性状
    - ホ 濃縮度
    - ヘ 燃焼度
    - ト 発熱量
    - チ 冷却日数
    - リ その他
3. 輸送指数
4. 輸送制限個数及び配列方法
5. 臨界計算における水密性に関する事項
6. BM型輸送物にあつては、BU型輸送物の設計基準のうち適合しない基準について

核燃料輸送物に係る運輸大臣の安全の確認について（船舶局長通達一その二）

の説明

7. 輸送物の安全解析及び輸送容器の製作に関する事項
8. 輸送物の取扱いに関する事項
  - (1) 輸送容器の取扱い及び保守の方法
  - (2) 輸送物の発送に先立つてとるべき措置
  - (3) 輸送物を運搬する場合の積載方法等に関する事項
  - (4) 非常の場合に特別の措置が必要な輸送物にあつてはその説明

（添付書類）

1. 輸送物の説明を記載した書類
2. 輸送物の安全解析に関する説明書
3. 輸送容器の製作方法に関する説明書
4. 輸送物の取扱い及び保守の方法に関する説明書
5. 安全設計、安全輸送に関する特記事項を記載した書類

備 考

- (1) 添付書類1については、輸送物の荷姿を示す複写可能な説明図を添付すること。
- (2) 用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

文書番号  
年 月 日

運輸省船舶局長  
殿

申請者の氏名又は名称 ㊦  
住 所  
連 絡 先

核燃料輸送物設計変更承認申請書

昭和〇年〇月〇日付け船査第〇号をもつて承認を受けた下記輸送物の設計について、下記の変更内容が危険物船舶運送及び貯蔵規則に定める〇型輸送物（第〇種核分裂性輸送物）の基準に適合する旨承認していただきたく関係書類を添えて申請いたします。

記

1. 既に交付された設計承認番号及び有効期限
2. 輸送物の型式又は名称
3. 変更内容
4. 変更理由

（添付書類）（注）

1. 輸送物の説明を記載した書類
2. 輸送物の安全解析に関する説明書
3. 輸送容器の製作方法に関する説明書
4. 輸送物の取扱い及び保守の方法に関する説明書
5. 安全設計、安全輸送に関する特記事項を記載した書類

注） 添付書類には変更に係る部分について記載すること。

備 考

用紙の大きさは、原則として日本工業規格 A 列 4 番とし、横書きとすること。

核燃料輸送物に係る運輸大臣の安全の確認について（船舶局長通達―その二）

文 書 番 号  
年 月 日

運 輸 省 船 舶 局 長  
殿

申請者の氏名又は名称  
住 所  
連 絡 先

印

輸 送 容 器 登 録 申 請 書

昭和56年1月23日付け船査第45号に基づき、○型輸送物(第○種核分裂性輸送物)の輸送容器の登録をしていただきたく、下記のとおり申請いたします。

記

1. 輸送容器の型式又は名称
2. 輸送容器の個数
3. 輸送物の設計承認番号  
(添付書類)
1. 輸送容器の検査予定及び検査計画書(注)
2. その他輸送容器登録に際しての特記事項を記載した書類

注) 輸送容器の検査予定及び検査計画書は、原則として国内で新規に製作する場合にあつては、輸送容器の製作時検査結果に関する説明を記載した書類を提出すること。

備 考

用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

核燃料輸送物に係る運輸大臣の安全の確認について(船舶局長通達「その二」)

別記 4

核燃料輸送物に係る運輸大臣の安全の確認について（船舶局長通達―その二）

輸送容器登録票（記載例）	
Registration Label of Packaging	
輸送容器登録番号 Serial Number of Packaging	No. B (U) - 20
有効期限 This Registration is valid to	昭和57年4月1日 Apr. 1, 1982
輸送物の型式又は名称 Type and Name of Packaging	AB-2-C-100H
輸送物の設計承認番号 Competent Authority Identification Marks	J / 30 / B (U)
	運輸省船舶局長 船査第101号 Director General, Ship Bureau Ministry of Transport No. 101-79/MS

10 cm 以上

10 cm 以上

備考

1. 目立ちやすい箇所に容易に消えない方法で表示されていること。
2. 輸送容器登録票は、本邦内においてのみ運送されるものにあつては英語の部分を、本邦外において運送されるものにあつては日本語の部分を削ることができる。

文 書 番 号  
年 月 日

運 輸 省 船 舶 局 長  
殿

届出者の氏名又は名称

㊦

住 所

連 絡 先

輸 送 容 器 の 使 用 廃 止 届

昭和56年1月23日付け舶査第45号に基づき、下記のとおり輸送容器の使用を廃止することにつきお届けいたします。

記

1. 輸送容器の型式又は名称
2. 輸送容器の登録番号
3. 廃止に伴う措置

備 考

用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

核燃料輸送物に係る運輸大臣の安全の確認について（船舶局長通達―その二）

文書番号  
年 月 日

運輸省船舶局長

殿

申請者の氏名又は名称

㊦

住 所

連 絡 先

核燃料輸送設計承認更新申請書

昭和56年1月23日付け舶査第45号に基づき、○型輸送物（第○種核分裂性輸送物）の設計承認の更新をしていただきたく、下記のとおり申請いたします。

記

1. 輸送物の型式又は名称
2. 設計承認番号
3. 更新の理由

備 考

1. 本申請書には、既に交付を受けた核燃料輸送物設計承認書の写しを添付すること。
2. 用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

文書番号  
年 月 日

運輸省船舶局長  
殿

申請者の氏名又は名称  
住 所  
連絡先

輸 送 容 器 登 録 更 新 申 請 書

昭和56年1月23日付け船査第45号に基づき、○型輸送物（第○種核分裂性輸送物）の輸送容器の登録の更新をしていただきたく、下記のとおり申請いたします。

記

1. 輸送容器の型式又は名称
2. 輸送物の設計承認番号
3. 輸送容器登録番号
4. 輸送容器の性能維持に関する説明

備 考

1. 本申請書には、既に交付を受けた輸送容器登録証の写し及び定期検査の記録を添付すること。
2. 用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

核燃料輸送物に係る運輸大臣の安全の確認について（船舶局長通達一その二）

文書番号  
年 月 日

運輸省船舶局長  
殿

申請者の氏名又は名称  
住 所  
連 絡 先



核燃料輸送物設計承認英文証明願

昭和56年1月23日付け船査第45号に基づき、下記○型輸送物(第○種核分裂性輸送物)の設計について、「IAEA放射性物質安全輸送規則(1973年版)」の技術基準に適合している旨の英文の証明書を交付していただきたく、別添により申請いたします。

記

1. 輸送物の型式又は名称
2. 設計承認番号

備 考

用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

核燃料輸送物に係る運輸大臣の安全の確認について(船舶局長通達一その二)

○海上保安庁行政指導文書（その1）

放射性物質等の船舶運送に伴う管区海上保安本部の  
長に対する放射性物質等運送届の提出等について  
（危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の21関係）

海上保安庁警備救難部  
航行安全指導課

1. はじめに

昭和54年1月4日から、一定の放射性物質等を船舶運送する場合には当該船舶の船長は管区海上保安本部の長（以下「本部長」という。）に対して放射性物質等運送届（以下「運送届」という。）を提出することが必要となり、本部長は公共の安全を図るため運送について必要な指示を行うことができる制度が新しく設けられた。

これについては、別添保警指第137号（昭53.1.2.26）（関係部分抜すい）によつて運送届関係、本部長の指示関係等の事務処理要領が通達されている。

2. 運送届の作成・提出について

運送届の提出を要することとなる放射性物質等を運送することとなる者は、できるだけ前広に運送計画を運送届の提出を行うこととなる管区海上保安本部に対して説明を行い、当該本部等と密接な連絡を保ちつつ通達の内容に添つて運送届の作成を行うよう心掛けられたい。また、運送届の提出については提出の際に受理の可否等の意思表示が行われるのでやむを得ない場合を除いて運送に関して責任のある者が持参するように留意されたい。

次に、運送届の届出者は運送に従事する船舶の船長であるが、船長が航海中で不在等により届出者となり得ない場合には運送届を提出することとなる管区海上保安本部に相談しその指導を受けていただきたい。

なお、管区海上保安本部における担当課は別紙のとおりである。

3. 本部長の指示等について

運送届を提出すると、本部長から運送中に運送届の記載事項に一定の変更が生じた場合等には本部長等に対して連絡を行うよう指示がなされる。

この連絡を行う場合にはできる限り別紙2の要領によつて行うよう心掛けられたい。

4. おわりに

放射性物質等の運送に関係する者は、前述したところを参考にし、本制度の趣旨を十分に理解されて運送届に記載した保安対策等を厳格に励行して、事故なく運送を実施されたい。

放射性物質等の船舶運送に伴う管区海上保安本部長に対する運送届（海上保安庁行政指導文書その1）

## 管区海上保安本部における担当課一覧

担当課	担 当 課	電 話 番 号
管区海上保安本部		
第一管区海上保安本部	救 難 課	0134-32-6161(代)
第二 "	"	02236-3-0111(代)
第三 "	航 行 安 全 課	045-211-0771(代)
第四 "	"	052-661-1611(代)
第五 "	"	078-391-6551(代)
第六 "	"	0822-51-5111(代)
第七 "	"	093-321-2931(代)
第八 "	救 難 課	0773-76-4100(代)
第九 "	"	0252-44-4151(代)
第十 "	"	0992-23-2291(代)
第十一 "	"	0988-66-0083(代)

放射性物質等の船舶運送に伴う管区海上保安本部長に対する運送届

(海上保安庁行政指導文書その一)

運送船舶の行う連絡要領

第1 通報要領

(1) 通報の冒頭に「ウンソウヘンコウ」を冠し、以下次の事項を番号を冠して順次通報する。

1. 運送届を提出した管区海上保安本部の長の名称  
(例・ダイサンカンクカイジヨウホアンホンブチヨウ)
2. 船舶の名称
3. 変更事項等が生じた場合の位置及び日時
4. 変更事項等の内容その他必要事項  
(通報例)

運送届を第三管区海上保安本部長に提出して、日本丸により横浜港が寄航港となる運送を開始したところ、その途中において北緯〇〇度△△分、東経〇〇度△△分〇〇時△△分（日本時）にさしかかった際、寄航港が東京港に変更になった場合次のように通報する。

ウンソウヘンコウ

1. ダイサンカンクカイジヨウホアンホンブチヨウ
  2. ニホンマル
  3. ホクイ〇〇ド△△フン、トウケイ〇〇ド△△ブン、〇〇ジ△△フン（ニホンジ）
  4. キコウコウヨコハマガトウキョウニヘンコウ
- (2) 日本語又は英語を使用して通報することを原則とし、英語の場合にあつては、「ウンソウヘンコウ」及び運送届を提出した管区海上保安本部の長の名称は「UNSOHENKO」及び「DAIOKANKUKAIJYOHOANHONBUCHO」と通報する。

この場合において、○の部分は管区海上保安本部の番号を記入する。

第2 通報手段

船舶の無線設備によつてもよく、船舶電話、電報等の公衆通信手段によつてもよい。

なお、通信手段により、上記第1の通報要領によりがたい場合には、管区海上保安本部において指導する要領で行う。

○海上保安庁行政指導文書（その２）

保警指第137号（昭53.12.26）抜すい

— 危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の21の規定に基づく

放射性物質等運送届の提出等について —

海上保安庁警備救難部  
航行安全指導課

1. 運送届の提出について

- (1) 運送届の提出は、船舶による物質等の運送が本邦の港を船積地若しくは荷卸地とし、又は経由地として行われる場合に必要となる。（末尾添付の運送形態別適用状況表参照）

ただし、港則法（昭和23年、法律第174号）第23条第4項の規定により許可を受けた場合はこれを要しない。

- (2) 運送届の届出者は、物質等を運送する船舶の船長であるが、船長が本邦以外の地にある場合等やむを得ないと認められる場合には船長の代理人であつても差し支えない。この場合には、運送届の提出時に当該船長の委任状を添付させる等により届出者が船長の真正の代理人であることを確認すること。

- (3) 運送届の提出先は、発航港を管轄する本部長であるが、発航港が本邦以外の地である場合には、本邦における最初の寄航港を管轄する本部長となる。

注1. 発航港とは、物質等が最初に船積みされる港をいい、数港において物質等が順次船積みされる場合には、最初の船積港が発航港となり他の港は寄航港となる。

注2. 寄航港とは、発航港から到達港に至る間において入港する港をいい、当該港における物質等の荷役の有無を問わない。ただし、本邦における最初の寄航港とは、本邦において最初に入港する到達港又は寄航港をいう。

注3. 到達港とは、船積みされた物質等が船舶から最後に荷卸しされる港をいう。

- (4) 運送届は、一の運送（発航港から到達港までの運送をいう。以下同じ。）ごとに2通提出させるものとする。

- (5) 運送届は、物質等の運送に係る発航港、寄航港及び到達港のいずれもが一の管区海上保安本部の管轄する区域にあり、各港に至る経路が他の管区海上保安本部の管轄区域に含まれない場合には運送開始の日の2週間前までにその他の場合にあつては、4週間前までに提出させることとなる。

なお、運送開始の日とは、発航港において物質等が最初に船積みされる日をいう。

- (6) 運送届には、当該運送届に係る運送に関し、次の各号に掲げる規定が適用される場合には、当該各号に掲げる書類の写しを添付させるものとする。

なお、やむを得ない理由により添付できないときは後日速やかに提出させるものとする。

イ. 規則第91条の15

運輸大臣に提出した運送計画書、運輸大臣の確認を証する書類及び運輸大臣の

指示の内容を記載した書類

ロ．規則第91条の22

運輸大臣の承認を証する書類、当該承認に際し運輸大臣に提出した書類及び運輸大臣の指示の内容を記載した書類

2. 運送届の記載事項について

運送届の記載は次によるものとする。

(1) 船種

汽船、帆船の別を記載し、船舶の用途を付記させる。

(2) 発航港、船積日時及び発航日時

発航港については、当該港が本邦にある場合には、都道府県名、本邦以外にある場合には、国名をもあわせて記載する。

船積日時については、物質等の船積みを最初に開始する日時について年月日及び1時間を単位とする時刻で記載する。

発航日時については、発航港を出港する日時を前記と同様の方法で記載する。

(3) 到達港、入港予定日時及び陸揚予定日時

到達港については、当該港が本邦にある場合には都道府県名、本邦以外にある場合には国名をもあわせて記載する。

入港予定日時及び陸揚予定日時については、到達港に入港する予定日時及び物質等の荷卸しを全て終了する予定日時を上記2(2)と同様の方法で記載する。

(4) 寄航港、入出港予定日時及び荷役予定日時

寄航港については、当該港が本邦にある場合には都道府県名、本邦以外にある場合には国名をもあわせて記載する。

入出港予定日時については、寄航港に入港する予定日時及び同港を出港する予定日時を上記2(2)と同様の方法で記載する。

荷役予定日時は、物質等の船積みを最初に開始する予定日時又は船舶からの物質等の荷卸しを最初に開始する予定日時を上記2(2)と同様の方法で記載する。

(5) 主たる経過地点及びその通過予定日時

イ．主たる経過地点については、次により記載する。

(イ) 運送が本邦各港間で行われる場合には、主要変針点、海上交通安全法（昭和47年法律第115号）第2条第1項に規定する航路に入出航する場所等（以下「主要変針点等」という。）を著明物標からの真方位及び距離（海里）で記載する。

(ロ) 運送が本邦の地から本邦以外の地へ向けて行われる場合には、船舶が本邦の領海を最後に出る場所及び本邦内の発航港又は寄航港から当該場所に至るまでの間の主要変針点等を上記2(5)イ(イ)と同様の方法で記載する。

(ハ) 運送が本邦以外の地から本邦内の地へ向けて行われる場合には、船舶が本邦の領海に最初に入る場所及び当該場所から本邦における到達港に至るまでの間の主要変針点等又は当該場所から本邦の領海を最後に出る場所に至るまでの間の主要変針点等及び本邦の領海を最後に出る場所を上記2(5)イ(イ)と同様の方法で記載する。

ロ・通過予定日時については、船舶が本邦の領海に最初に入る場所、本邦の領海を最後に出る場所及び主要変針点等を通過する予定日時を年月日及び30分単位の時刻で記載する。

(6) 運送しようとする放射性物質等の種類及び数量並びに放射性輸送物の種類及び数量

イ・放射性物質等の種類及び数量については次により記載する。

(イ) 種類は放射性物質等の名称（二酸化ウラン、六弗化ウラン、核燃料集合体、使用済核燃料、医療用放射線源コバルト60等の名称）を記載する。

(ロ) 数量は種類別の正味重量（Kg）を記載する。

ロ・放射性輸送物の種類及び数量については次により記載する。

(イ) 種類は規則第88条の放射性輸送物の種類又は規則第91条の22第1項若しくは第2項の規定により運輸大臣の承認を受けて運送される放射性輸送物等の別を記載する。

なお、核分裂性輸送物にあつては、第1種、第2種又は第3種の別を併記させること。

(ロ) 数量は種類別の個数を記載する。

なお、イ及びロの記載に当つては、船積地及び荷卸地ごとに、船積みするものの種類及び数量並びに荷卸しするものの種類及び数量を1個の放射性輸送物を単位として記載するとともに当該地を出港する際の現在量を上記と同様の方法で記載する。

(例 横浜港

船積み：二酸化ウラン〇Kg

A型輸送物（第二種核分裂性輸送物）1個

荷卸し：六弗化ウラン〇Kg

A型輸送物（第二種核分裂性輸送物）1個

出港時の現在量：二酸化ウラン〇Kg

A型輸送物（第二種核分裂性輸送物）1個

六弗化ウラン〇Kg

A型輸送物（第二種核分裂性輸送物）1個

医療用放射線源コバルト60〇Kg

BM型輸送物1個 )

## (7) 積載場所及びその設備

船積地ごとに規則に定める積載方法、物質等の積載箇所（例、「第一船倉」）及び積付けに際し講じた措置等（例、「放射性輸送物の移動等を防止するため容器をボルトで固定した。」）を記載する。

## (8) 積合せ貨物の品名及びその数量

規則第2条第1号の危険物が積合せ貨物となる場合には規則別表による品名及びその重量（Kg）を記載し、その他の場合には、概括的に商品、原料等総重量約〇〇トンと記載する。

## (9) 運送中の保安対策

次に掲げる事項その他の物質等の船舶運送に伴う災害を防止して公共の安全を図るために必要な事項を記載する。

- イ. 航海速力等航海の安全を確保するために必要な措置に関すること
- ロ. 海上保安官署との連絡体制に関すること
- ハ. 物質等への関係者以外の者の接近を防止するための措置に関すること
- ニ. 物質等の盗取の防止等に関すること
- ホ. 海難その他の異常事態が発生した場合の処置に関すること

## 3. 運送届の受理等について

## (1) 運送届の受理

運送届の受理は、必要な書類の添付、規則第91条の15又は第91条の22の規定が適用される場合における運輸大臣の確認又は承認の有無（確認又は承認未済の場合を除く。）及び記載事項の誤り等の有無を確認の上行うものとし、運送届1通に届出を受理した旨を記載して届出者に交付するものとする。

## 4. 本部長の行う指示について

- (1) 運送届を受理した本部長は、当該運送届に係る船舶について、災害を防止して公共の安全を図るため有効適切な措置を講ずることができるよう常に次の指示を行うものとする。

## イ. 全ての船舶に対して指示する事項

船舶は、運送中において海難その他の異常な事態が生じ又は生ずるおそれのある場合（以下「海難等の事態が生じた場合」という。）には直ちに、当該船舶の名称、海難等の事態が生じた場合の位置及び日時、海難等の事態の内容その他必要事項をもよりの海上保安官署に連絡し、当該海上保安官署の長の指示にしたがうこと

- ロ. BM型輸送物若しくはBU型輸送物又は第3種核分裂性輸送物（以下「特定輸送物」という。）を運送する船舶に対して指示する事項

船舶は、運送中において上記4(1)イ以外の事由により、運送届の記載事項の

うち本邦における到達港に関する事項、本邦における寄航港に関する事項、主たる経過地点に関する事項又は運送中の保安対策に関する事項に変更が生じ若しくは生ずるおそれのある場合又は本部長が指示した事項を遵守できず若しくは遵守できないおそれのある場合（以下「変更事項等が生じた場合」という。）には、速やかに当該船舶の名称、変更事項等が生じた場合の位置及び日時、変更事項等の内容その他必要事項を運送届を提出した本部長に連絡し、当該本部長の指示にしたがうこと。ただし、上記事項の変更が次に掲げる軽微なものにあつてはこの限りでない。

- (イ) 到達港に関する事項については、入港予定日時及び陸揚予定日時の1時間以内の変更
- (ロ) 寄航港に関する事項については、入港予定日時及び特定輸送物の荷役予定日時の1時間以内の変更
- (ハ) 主たる経過地点に関する事項については本邦の領海に最初に入る場所に関する事項及び最後に出る場所に関する事項の変更並びにその他の経過地点に関する当該地点を中心とする半径10海里以内の位置の変更及び通過予定日時の1時間以内の変更。ただし、狭水道及び船舶のふくそうする海域（海上交通安全法に定める航路を含む。）における経過地点に関する変更は除く。

ハ. 特定輸送物以外のものを運送する船舶に対して指示する事項

船舶は、運送中において上記4(1)イ以外の事由により、運送届の記載事項のうち本邦における到達港若しくは本邦における寄航港に変更が生じ又は本部長が指示した事項を遵守できず若しくは遵守できないおそれのある場合（以下「変更事項等が生じた場合」という。）には、速やかに当該船舶の名称、変更事項等が生じた場合の位置及び日時、変更事項等の内容その他必要事項を運送届を提出した本部長に連絡し、当該本部長の指示にしたがうこと。

- (2) 運送届を受理した本部長は、当該運送届に記載されている運送日時、経路、運送中の保安対策等を十分検討し、関係本部長の意見を勘案のうえ、災害を防止して公共安全を図るため必要があると認めるときは、上記4(1)による指示のほか、狭視界時又は荒天時の避泊対策、夜間出入港の制限、物質等に対する見張人の配置等必要な事項について指示を行うことができる。

ただし、この場合における指示には、船舶の設備構造、荷役方法等規則の他の条項により規定されている事項は含まないものとする。

- (3) 指示は、別添様式の指示書を運送届の届出者に交付することにより行うものとする。

なお、当該運送届に係る運送について、規則第91条の15又は第91条の22の規定が適用される場合には、当該運送届に係る指示は当該規定に基づく運輸大臣

の確認又は承認のあつた後に行うものとする。

5. 運送変更届について

運送の開始前に運送届の記載事項に変更が生じた場合には、届出者から運送届を受理した本部長に対し放射性物質等運送変更届（以下「変更届」という。）を速やかに提出することとなっているのでこの場合においては、運送届の場合に準じて処理を行うこととする。

放射性物質等の船舶運送に伴う管区海上保安本部長の指示等について（海上保安庁行政指導文書その二）

放射 性 物 質 等 運 送 指 示 書

年 月 日

殿

第 管区海上保安本部長 ㊦

危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の21第2項（同規則第91条の21第4項において準用する場合を含む。）の規定により放射性物質等の運送について次のとおり指示する。

運 送 予 定 期 間	年 月 日 から 年 月 日 まで
船 名	
船 舶 番 号	
船 長 名	
指 示 事 項	

危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の21により  
運送届の提出を要する放射性輸送物

放射性輸送物の種類		非核分裂性	核 分 裂 性		
			第1種 核分裂性輸送物	第2種 核分裂性輸送物	第3種 核分裂性輸送物
L型 輸送物			○	○	○
A型 輸送物			○	○	○
B型輸送物	BM型輸送物	○	○	○	○
	BU型輸送物	○	○	○	○
規則第91条の22の規定により運輸大臣が承認したもの		○ 規則第91条の3第3号に掲げる放射性物質等		○	

※ ○印……届出が必要なもの

危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の21の運送形態別の適用状況表

1. 運送が本邦各港間において行われる場合

(1) 運送が一の管区海上保安本部の管轄する区域内において行われる場合

			一の管区海上保安本部の管轄区域		
運送の形態	経路	公海			
		領水			
	発航港等	○ 発航港	○ 寄航港	○ 到達港	
運送届の提出先提出期限		○ 運送開始の日の2週間前まで			
運送届への記載		○	○	○	

(2) 運送が二以上の管区海上保安本部の管轄する区域内において行われる場合

			管区海上保安本部の管轄する区域				
			A管区	B管区	C管区	D管区	E管区
運送の形態	経路	公海					
		領水					
	発航港等	○ 発航港	○ 寄航港		○ 寄航港	○ 到達港	
運送届の提出先提出期限		○ 運送開始の日の4週間前まで					
運送届への記載		○	○	○	○	○	
運送に関する管区海上保安本部		○	○	○	○	○	

放射線物質等の船舶運送に伴う管区海上保安部長の指示等について（海上保安庁行政指導文書その二）

2. 運送が本邦から本邦外に向けて行われる場合

			本 邦 内			本 邦 外	
			管区海上保安本部の管轄する区域				
			A 管 区	B 管 区	C 管 区		
運 送 の 形 態	経 路	公海	→		→	→	
		領水	↑	↑	↑	↑	↑
		発航港等	○ 発航港	○ 寄航港	○ 寄航港	○ 寄航港	○ 到達港
運送届の提出先提出期限			○ 運送開始の日の4週間前まで				
運送届への記載			○ ○ ○ (主たる経過地点に関する事項は発航港から①点までの間を記載すればよい)			○ ○ (主たる経過地点に関する事項は、この間は記載を要しない)	
運送に関する管区海上保安本部			○	○	○		

3. 運送が本邦外から本邦に向けて行われる場合

(1) 運送船舶が本邦外から直接到達港に入港する場合

			本 邦 内		本 邦 外		
			管区海上保安本部の管轄区域				
			A 管 区				
運 送 の 形 態	経 路	公海	→		→	→	→
		領水	↑	↑	↑	↑	↑
		発航港等	○ 到達港	○ 寄航港	○ 寄航港	○ 寄航港	○ 発航港
運送届の提出先提出期限			○ 運送開始の日の4週間前まで				
運送届への記載			○ ○ ○ (主たる経過地点に関する事項は①点から到達港までの間を記載すればよい)		○ ○ ○ ○ (主たる経過地点に関する事項は、この間は記載を要しない)		
運送に関する管区海上保安本部			○				

放射性物質等の船舶運送に伴う管区海上保安本部長の指示等について (海上保安庁行政指導文書その二)

(2) 運送船舶が本邦の寄航港に入港した後本邦の到達港に至る場合

			本 邦 内			本 邦 外	
			管区海上保安本部の管轄する区域				
			A 管 区	B 管 区	C 管 区		
運送の形態	経路	公海				○ 寄航港	○ 到達港
	領水	○ 寄航港					
	発航港等	○ 到達港	○ 寄航港	○ 寄航港	○ 寄航港	○ 寄航港	○ 到達港
運送届の提出先提出期限					○ 運送開始日の 4週間前まで		
運送届への記載			○	○	○	○	○
			(主たる経過地点に関する事項は①点から到達港までの間を記載すればよい)			(主たる経過地点に関する事項は、その間は記載を要しない)	
運送に係する管区海上保安本部			○	○	○		

(3) 本邦内には到達港がなく寄航港のみの場合

			本 邦 内		本 邦 外	
			管区海上保安本部の管轄する区域			
			A 管 区	B 管 区		
運送の形態	経路	公海			○ 寄航港	○ 寄航港
	領水	○ 寄航港				
	発航港等	○ 寄航港	○ 寄航港	○ 寄航港	○ 寄航港	○ 到達港
運送届の提出先提出期限				○ 運送開始日の 4週間前まで		
運送届への記載			○	○	○	○
			(主たる経過地点に関する事項は①点から②点までの間を記載すればよい)		(主たる経過地点に関する事項は、その間は記載を要しない)	
運送に係する管区海上保安本部			○	○		

放射性物質等の船舶運送に伴う管区海上保安本部長の指示等について（海上保安庁行政指導文書その二）

## ○港 則 法 (抄)

〔昭和二十三年七月十五日  
法律第百七十四号〕

最終改正 昭和五二年六月一日法律第六二号

(法律の目的)

第一条 この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。

第三条 この法律において「特定港」とは、きつ水の深い船舶が入入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令<sup>(1)</sup>で定めるものをいう。

### 第四章 危険物

第二十一条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。

2 前項の危険物の種類は、命令<sup>(2)</sup>でこれを定める。

第二十二条 危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。ただし、港長が爆発物以外の危険物を積載した船舶につきその停泊の期間並びに危険物の種類、数量及び保管方法に鑑み差支がないと認めて許可したときは、この限りでない。

第二十三条 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。

2 港長は、前項に規定する作業が特定港内においてされることか不適当であると認めるときは、港の境界外において適當の場所を指定して前項の許可をすることができらる。

3 前項の規定により指定された場所に停泊し、又は停留する船舶は、これを港の境界内にある船舶とみなす。

4 船舶は、特定港内又は特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。

第三十八条 左の場合にはその行為をした者は、これを六箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

一 第二十二条、第二十三条第一項若しくは第四項又は第三十七条の二第二項(第三十七条の三の規定により準用する場合を含む。)の規定により準用する第二十一条第一項の規定に違反したとき。

第四十二条 第四条、第六条、第八条第二項、第二十一条又は第三十五条の規定に違反したときは、その行為をした者は、これを一万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 港則法施行令第二条(別表第二)

(2) 港則法施行規則第十二条

# ○港則法施行令（抄）

〔昭和四十年六月二十二日  
政令第二百十九号〕

最終改正 昭和五十一年七月九日政令第一九四号

（特定港）

第二条 法第三条第二項に規定する特定港は、別表第二のとおりとする。

別表第二（第二条関係）

都道府県	特 定 港
北海道	根室、釧路、苫小牧、室蘭、函館、小樽、留萌、稚内
青森県	青森、八戸
岩手県	釜石
宮城県	塩釜
秋田県	秋田、船川
山形県	酒田
福島県	小名浜
茨城県	鹿島
千葉県	木更津、千葉

東京都	京浜
神奈川県	
神奈川県	横須賀
新潟県	直江津、新潟、両津
富山県	伏木、富山
石川県	七尾
福井県	敦賀
静岡県	清水
愛知県	衣浦、名古屋
三重県	四日市
京都府	宮津、舞鶴
大阪府	阪南、大阪
兵庫県	神戸、東播磨、姫路
和歌山県	田辺、和歌山下津
鳥取県	境
島根県	
島根県	浜田
岡山県	宇野、水島
広島県	福山、尾道、糸崎、呉、広島
山口県	岩国、徳山下松、宇部、萩
山口県	関門
福岡県	

港則法施行令（抄）

沖繩	鹿兒島	宮崎	大分	熊本	長崎	佐賀	福岡	高知	愛媛	香川	徳島
金武中城、那覇	鹿兒島、喜入、名瀬	細島	大分	三角	長崎、佐世保、敵原	唐津	博多、三池	高知	松山、今治、新居浜	坂出、高松	小松島

# ○港則法施行規則（抄）

〔昭和二十三年十月九日〕  
〔運輸省令第二十九号〕

最終改正 昭和五三年一月二三日運輸省令第一号

## （危険物の種類）

第十二条 法第二十一条第二項の規定による危険物の種類は、別表第三の通りとする。

## （許可の申請）

第十三条 法第二十二条但書の規定による許可の申請は、停泊の目的及び期間、停泊を希望する場所並びに危険物の種類、数量及び保管方法を具して、これをしなければならぬ。

第十四条 法第二十三条第一項の規定による許可の申請は、作業の種類、期間及び場所並びに危険物の種類及び数量を具して、これをしなければならぬ。

2 法第二十三条第四項の規定による許可の申請は、運搬の目的、方法、期間及び区間並びに危険物の種類及び数量を具して、これをしなければならぬ。

## 別表第三（第十二条関係）

### 二 その他の危険物

危険物船舶運送及び貯蔵規則第二条第一号に定める危険物のうち、次に掲げるもの

港則法施行規則（抄）

イ 高圧ガス（前号に掲げる爆発物、消火器、殺虫剤、冷凍装置及び機械器具を除く。）

ロ 腐しよく性物質（塩化第二鉄、塩化亜鉛、塩化アルミニウム、過酸化水素（濃度四十パーセント以下のもの）、苛性ソーダ、苛性カリ、蟻酸、クロム酸（液体）、醋酸、臭化水素酸、洗浄液、ラツカーワニス除去液、加硫液、消化剤、電池類、薬品類、沃化水素酸、薄硫酸及び硫酸銅を除く。）

ハ 毒物（危険物船舶運送及び貯蔵規則別表第四の等級がCに属するもの並びに塩化砒素、キシリジン、五酸化砒素、三酸化砒素、ジメチル又はジエチルパラニトロフェニルチオホスフェードの混合物（乾性又は含有量五十パーセント未満の液体のもの）、ジニトロベンゾール、ジフェニルクロルアルシン、ジフェニラミンクロルアルシン、臭化砒素、臭化メチル、塩化第二水銀、オキシシアン水銀、マキユリツクボタシウムシアナイド、シアン化カリウム（固体）、シアン化ナトリウム（固体）、シアン化バリウム、シアン化カルシウム、シアン化水銀、シアン化ニツケル、タリウム化合物、テトラエチルピロホスフェート及びその混合物、ニトロキシソール、砒素化合物又はその混合物、砒酸、ベリリウム及び沃化砒素を除く。）

ニ 引火性液体類（印刷用インキ、靴用加工塗料、酸化エチレン、殺虫剤（液体）、洗浄液、艶出し液、皮革用接着剤、接着液、不凍剤、セルロイド溶液、ペイントエナメル類、薬品

港則法施行規則（抄）

類、ラツカーベース又はチツブ、ラツカーペイントワニス類の除去液、乾燥制御液及び稀釈液、抽出香料液、消毒液、ドライクリーニング用液、皮革用ドレッシング液並びに皮革漂白液を除く。）

ホ 水又は空気と作用して危険となる物質へ、アルミニウムフェロシリコン、アルミニウム及びその合金類（削屑又は粉末等）、アルミニウムシリコン、亜鉛灰、亜鉛粉末、亜鉛塵、魚滓、魚粉、コブラ、さらし粉、ストロンチウム合金類、鉄屑類、鉄合金類、ハイドロサルファイト、硫化カリウム並びに硫化ナトリウムを除く。）

へ 酸化性物質（薬品類を除く。）

ト 可燃性固体（アスファルト又はタール引き布、あき袋、映画用フィルム（可燃性フィルムのうち、古フィルムを除く）、金属ジルコニウム（湿性）、ゴム屑、ゴム軟皮、再生ゴム、始動薬、写真用フィルム、X線用フィルム、樹脂、赤りん、繊維（湿つたもの又は動植物油湿性）、織物又は廃綿、たぎ付け、炭素類、動植物性残渣、ひまわり種子のしぼり滓、ナフタリン、ペイントワニス乾燥剤、ぼろ、安全マツチ、薬品類、ラツカーベース及びラツカーチツブを除く。）

チ 放射性物質等

リ 有機過酸化物（前号ニに掲げる爆発物を除く。）

# ○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）

〔昭和三十三年六月十日〕  
〔法律第百六十六号〕

最終改正 昭和五三年七月五日法律第八六号

（目的）

第一条 この法律は、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）の精神にのっとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われることを確保し、あわせてこれらによる災害を防止して公共の安全を図るために、製錬、加工及び再処理の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関して必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用に関して必要な規制を行なうことを目的とする。

（事故届）

第六十三条 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び使用者（第六十六条第一項に規定する者を含む。次条第一項において同じ。）並びにこれらの者から運搬又は保管を委託された者は、その所持する核燃料物質について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）

（危険時の措置）

第六十四条 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び使用者（以下この条において「事業者等」という。）並びに事業者等から運搬又は保管を委託された者は、その所持する核燃料物質又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質又は原子炉による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、主務省令で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。

2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。

3 内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣は、第一項の場合において、核燃料物質又は原子炉による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、次の各号に掲げる事業者等の区分に応じ、製錬施設、加工施設、原子炉施設、再処理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質の所在場所の変更その他核燃料物質又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

- 一 製錬事業者 内閣総理大臣及び通商産業大臣（第五十八条の二に規定する廃棄（以下「事業所外廃棄」という。）に係る場合にあつては内閣総理大臣、第五十九条の二第一項に規定する運搬及び船舶又は航空機による運搬（以下「事業所外運搬」という。）に係る場合にあつては内閣総理大臣又は運輸大臣）

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）

二八〇

- 二 加工事業者、再処理事業者及び使用者並びに事業者等から核燃料物質の保管又は運搬を委託された者 内閣総理大臣（事業所外運搬に係る場合にあつては、内閣総理大臣又は運輸大臣）
- 三 原子炉設置者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣（事業所外廃棄に係る場合にあつては内閣総理大臣、事業所外運搬に係る場合にあつては内閣総理大臣又は運輸大臣）
- 四 外国原子力船運航者 運輸大臣（事業所外廃棄に係る場合にあつては内閣総理大臣、事業所外運搬に係る場合にあつては内閣総理大臣又は運輸大臣）

（立入検査等）

第六十八条 内閣総理大臣、通商産業大臣、運輸大臣又は都道府県公安委員会は、この法律（内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣にあつては第六十四条第三項各号に掲げる事業者等の区分（核原料物質使用者並びに国際規制物質使用者及び第六十一条の三第一項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者）については、第六十四条第三項各号の当該区分にかかわらず、内閣総理大臣とする。）に応じこの法律の規定、都道府県公安委員会にあつては第五十九条の二第五項の規定）の施行に必要な限度において、その職員（都道府県公安委員会にあつては、警察職員）に、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者、使用者、核原料物質使用者又は国際規制物質使用者若しくは第六十一条の三第一項各号の一に該当する場合に

おける当該各号に規定する者の事業所又は工場若しくは事務所（船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶）に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。

- 2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならぬ。

- 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第七十八条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

- 十 第六十四条第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反した者

第八十条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

- 六 第六十八条第一項又は第四項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

## ○核燃料物質の事業所外運搬に係る危険 時における措置に関する規則

〔昭和五十三年十二月二十八日〕  
運輸省令第六十八号

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十三年法律第六十六号）第六十四条第一項の規定に基づき、核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則を次のように定める。

### 核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における 措置に関する規則

1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十三年法律第六十六号。以下「法」という。）第六十四条第一項の規定に基づき、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び使用者（以下「事業者等」という。）並びに事業者等から運搬を委託された者は、工場又は事業所の外における核燃料物質の運搬中、その所持する核燃料物質に関し、地震、火災その他の災害が起こったことにより、核燃料物質による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、次の各号に定める措置（法第五十九条の二第一項に規定する運搬にあつては、第四号に掲げる措置を除く。）を講じなければならない。

一 核燃料物質の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは無軌

核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則

条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両、船舶又は航空機に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある火災が起こったときは、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、その旨を消防吏員又は海上保安官に通報すること。

二 核燃料物質を他の場所に移す余裕があるときは、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわ張り、標識の設置等を行い、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。

三 放射線障害の発生を防止するため必要があるときは、付近にいる者に避難するよう警告すること。

四 核燃料物質による汚染が生じたときは、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。

五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいるときは、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

六 その他核燃料物質による災害を防止するために必要な措置を講ずること。

2 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和五十三年総理府令第五十七号）第一条第五号に規定する従事者のうち男子の者が前項各号に掲げる緊急作業を行う場合における許容被ばく線量は、同令第十八条第二項に基づき科学技術庁長官の定める放射線量とする。

(1) 核燃料物質等事業所外運搬告示第二十四条（緊急作業に係る許容被ばく線量）

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

〔昭和五十三年十二月二十八日〕  
運輸省令第六十九号

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十三年法律第六十六号）第六十八条第一項又は第七十一条第二項の規定に基づき立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式は、次のとおりとする。

（注、次ページに記載）

(表)

番 号	
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員 の身分証明書	
官 職 氏 名	年 月 日 生 年 月 日 発行
写 真	運 輸 大 臣 閣

八・五センチメートル

(裏)

<p>核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 抜すい (立入検査等) 第六十八條 内閣総理大臣、通商産業大臣、運輸大臣又は都道府県公安委員会(内閣総理大臣又は通商産業大臣又は運輸大臣)は、第六十四條第三項各号に掲げる事業者等の区分(第六十一條の二第二項第二号)に該当する場合における製錬事業者並びに核原料物質使用者、国際規制物質使用者及び第六十一條の三第三項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者については、第六十四條第三項各号の当該区分にかかわらず、内閣総理大臣とする。)に依りこの法律の規定、都道府県公安委員会に於ては第五十九條の二第五項の規定)の施行に必要な限度において、その職員(都道府県公安委員会に於ては、警察職員)に、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運転者、再処理事業者、核原料物質使用者、国際規制物質使用者、若しくは第六十一條の三第三項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者の事務所又は工場若しくは事業所(船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶)に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を取去ることができる。</p>	<p>2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 (処分等についての同意等) 第七十一條 2 内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣は、前項の同意を求められた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、当該原子炉設置者若しくは外国原子力船運転者(第二十三條第一項、第二十三條の二第二項又は第三十九條第一項若しくは第二項の許可の申請者を含む。)から必要な報告を徴し、又はその職員に、当該原子炉設置者若しくは外国原子力船運転者の事務所若しくは工場若しくは事業所(船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶)に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させることができる。 3 第六十八條第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。 第八十條 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 六 第六十八條第一項又は第四項の規定による立ち入り、検査若しくは取去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者</p>
--	---

八・五センチメートル

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令


六センチメートル

六センチメートル

六センチメートル

六センチメートル

図 核燃料物質等の航空機輸送関係法令と体系



(C) 航空輸送関係法令

# ○航空法（抄）

〔昭和二十七年七月十五日  
法律第二百三十一号〕

最終改正 昭和五四年十二月二十五日法律第七〇号

## （目的）

第一条 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を目的とする。また、航空機の運行の安全及び並びに航空機を運航して営む事業の秩序を確立し、もつて航空の発達を図ることを目的とする。

## （爆発物等の輸送禁止）

第八十六条 爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で運輸省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。

2 何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。

### (1) 航空法施行規則 第九十四条

第八十六条の二 航空運送事業を営む者は、貨物若しくは手荷物又は旅客の携行品その他航空機内に持ち込まれ若しくは持ち込まれようとしている物件について、形状、重量その他の事情により前条第一項の物件であることを疑うに足りる相当な理由がある場合は、当該物件の輸送若しくは航空機内への持ち込みを拒絶し、

## 航空法（抄）

託送人若しくは所持人に対し当該物件の取卸しを要求し、又は自ら当該物件を取り卸すことができる。但し、自ら物件を取り卸すことができるのは、当該物件の託送人又は所持人がその場に居合わせない場合に限る。

2 運輸大臣は、航空の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航空運送事業を営む者に対し、前項の規定による措置を講ずべきことを命ずることができる。

## （所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪）

第一百四十五条 航空機の使用が左の各号の一に該当するときは、十万円以下の罰金に処する。

十三 第八十六条第一項の規定に違反して、同項の物件を航空機で輸送したとき。

## （技能証明書を携帯しない等の罪）

第一百五十条 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

六 第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだ者

## ○航空法施行規則（抄）

〔昭和二十七年七月三十一日  
運輸省令第五十六号〕

最終改正 昭和五十六年五月一八日運輸省令第二九号

## （輸送禁止の物件）

第九十四条 法第八十六条第一項の運輸省令で定める物件は、次の各号に掲げるものとする。

- 九 放射性物質等 放射性物質（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号）第二条第二項の核燃料物質、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十二年法律第六十七号）第二条第二項の放射性同位元素及び薬事法（昭和三十五年法律第四百十五号）第二条第一項に規定する医薬品又は同条第四項に規定する医療用具に装備されている物質であつて電離作用を有する放射線を自然に放射するものをいう。）及びこれによつて汚染された物件であつて、放射能濃度が○・○〇ニマイクロキュリ毎グラム以上のもの

- 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物件は、法第八十条第一項の運輸省令で定める物件に含まれないものとする。

- 二 告示で定める放射性物質等であつて次に掲げるところに従つて輸送するもの

イ 告示で定める放射性物質等にあつては、次の(1)、(2)及び(3)に掲げる放射性物質等の区分に応じ、それぞれ次の(1)、(2)若しくは(3)に掲げる種類の放射性輸送物（放射性物質等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。）とし、又は告示で定めるところにより運輸大臣の承認を受け

て次の(1)、(2)及び(3)に掲げる放射性輸送物以外の放射性輸送物とすること。

(1) 危険性が極めて少ない放射性物質等として告示で定めるもの L型輸送物

(2) 告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質等（(1)に掲げるものを除く。） A型輸送物

(3) (2)の告示で定める量を超える量の放射能を有する放射性物質等（(1)に掲げるものを除く。） B M型輸送物又はB U型輸送物

ロ 告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準その他の基準に従ふこと。

ハ イ(3)に掲げるB M型輸送物又はB U型輸送物にあつては、ロの告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準に適合していることについて、積載前に、告示で定めるところにより運輸大臣の承認を受けていること。ただし、本邦外から本邦内へ又は本邦外の間を輸送されるB U型輸送物であつて告示で定めるもののうち、告示で定める外国の法令による確認を受けたものについては、この限りでない。

ニ 臨界防止のための措置が特に必要な放射性物質等として告示<sup>(9)</sup>で定めるものが収納され、又は包装されている放射性輸送物（以下「核分裂性輸送物」という。）にあつては、告示で定める輸送制限個数（一箇所に集積する核分裂性輸送物の個数の限度として定められる数をいう。）及び配列方法に応じ告示で定められた核分裂性輸送物の種類のいずれに該当するかについて、積載前に、告示で定めるところにより運輸大臣の確認を受けていること。

ホ B M型輸送物若しくはB U型輸送物又は核分裂性輸送物にあつては、ロの告示で定める基準（放射性輸送物に関する技術上の基準に関するものを除く。）に適合していることについて、告示で定めるところにより運輸大臣の確認を受けていること。

3 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十三年法律第五十六号）第五十九条の二第二項（同法第六十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定による内閣総理大臣の確認又は危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和三十三年運輸省令第三十号）第九十一条の九第一項の規定による運輸大臣の確認を受けた場合は、前項第二号ハ又はニの確認を受けたものとみなす。

4 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十三年法律第六十七号）第十八条の二第二項の規定による科学技術庁長官の確認（同法第四十一条の十の規定による指定運搬

物確認機関の確認を含む。）を受けた場合は、第二項第二号ハの確認を受けたものとみなす。

(1)	放射性物質等航空輸送告示	第二条
(2)	"	第三条
(3)	"	第二十五条
(4)	"	第四条
(5)	"	第五条
(6)	"	第六条
(7)	"	第七条
(8)	"	第八条
(9)	"	第九条
(10)	"	第十条
(11)	"	第十二条

## ○航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示

〔昭和五十二年十一月十七日  
運輸省告示第五百八十七号〕

改正 昭和五十五年一〇月二四日運輸省告示第五一四号

航空法施行規則（昭和二十七年運輸省令第五十六号）第九十四條第二項第二号の規定に基づき、航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示を次のように定める。

航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示

（用語）

第一条 この告示において使用する用語は、航空法施行規則（昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「規則」という。）において使用する用語の例による。

2 この告示において「専用積載」とは、航空機が一の荷送人によつて専用され、かつ、輸送する物件の積込み及び取卸しが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。

3 この告示において「コンテナ」とは、輸送途中において輸送する物件自体の積替えを要せず輸送するために作られた輸送器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械に

よる積込み及び取卸しのための装置並びに航空機内に固定するための装置を有するものうち、非開放型の構造のものをいう。

（輸送許容放射性物質等）

第二条 規則第九十四條第二項第二号本文の告示で定める放射性物質等は、次に掲げる放射性物質等以外のものとする。

一 自然発火性の液体状の放射性物質等

二 フィルタを用いて内部の気体のろ過を行う構造の容器、機械的冷却装置を用いて放射性物質等の冷却を行う構造の容器その他輸送中特別な操作を行う必要のある構造の容器に収納することが必要な放射性物質等

三 規則第九十四條第二項第二号イ(3)のB M型輸送物とした場合に、連続換気を行う必要のある放射性物質等

（放射性輸送物として輸送しなければならない放射性物質等）

第三条 規則第九十四條第二項第二号イ本文の告示で定める放射性物質等は、次に掲げる放射性物質等以外のものとする。

一 放射性物質等が収納されたことのある空の容器であつて、次に掲げる基準に適合するもの（以下「空容器」という。）

イ 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。

ロ 破損等がなく、かつ、確実に閉じられていること。

ハ 表面の放射性物質の放射能面密度が、次の表の上欄に掲げる放射性物質の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる密度（以下「許容表面密度」という。）を超えないこと。

アルファ線を放出する放射性物質	十万分の一マイクロキュリー毎平方センチメートル
アルファ線を放出しない放射性物質	一万分の一マイクロキュリー毎平方センチメートル

ニ 内部の放射性物質の放射能面密度が許容表面密度の百倍を超えないこと。

ホ 表面の最大放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超えないこと。

ヘ 放射性物質等を輸送した際に付された標識又はその際に行われた表示等が除去され、消され、又は覆われていること。

二 放射性物質によつて汚染された物件（空容器を除く。）であつて、次に掲げる基準に適合するもの（以下「放射性汚染物」という。）

- イ 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。
- ロ 放射性物質の放射能濃度が、一グラム当たり別表第一から別表第六までの第一欄に掲げる放射性物質の種類又は区分に応じ、それぞれ当該各表の第三欄（別表第五にあつては、第二欄）に掲げる数量の一万分の一を超えないこと。
- ハ 専用積載で輸送すること。
- ニ 通常の輸送状態で、放射性物質が容易に飛散し、又は漏えいしないように措置されていること。
- ホ 表面の最大放射線量率が二百ミリレム毎時を超えず、かつ、

航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示

表面から一メートル離れた位置における最大放射線量率が十ミリレム毎時を超えないこと。

ヘ 表面の放射性物質の放射能面密度が許容表面密度を超えないこと。

ト 雨水等が容易に浸透しないように措置されていること。

（L型輸送物として輸送できる放射性物質等）

第四条 規則第九十四条第二項第二号イ(1)の放射性物質等として告示で定めるものは、次の各号の一に該当する放射性物質等とする。ただし、爆発性の放射性物質等、自然発火性の放射性物質等であつて液体状のもの以外のもの並びに第一号及び第二号に掲げる放射性物質等であつて、ウラン二三五及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質のうち、ウラン二三五の量が十五グラムを超えるものを除く。

一 放射性物質等であつて、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる量を超えない放射能を有するもの

放射性物質等の区分	放射能の量
容易に散逸しない固体状の放射性物質等又はカプセルに密封された放射性物質等であつて、次に掲げる基準に適合するもの（以下「特別形放射性物質等」という。）	別表第一から別表第六までの第一欄に掲げる放射性物質の種類又は区分に応じ、それぞれ当該各表の第二欄
イ 外接する直方体の少なくとも	

固	体
<p>特別形放射性物質等以外のもの</p>	<p>一辺が〇・五センチメートル以上であること。                  別記第一に定めるところにより、衝撃試験及び打撃試験（長さが十センチメートル以上であり、かつ、長さの幅に対する比率が十以上である放射性物質等にあつては、衝撃試験、打撃試験及び曲げ試験）を行つた場合に損壊せず、加熱試験を行つた場合に溶融又は分散せず、並びに浸漬試験を行つた場合に水中への放射性物質の漏えい量が、〇・〇五マイクログキュリーを超えないものであること。</p>
<p>別表第一から別表第六までの第一欄に掲げる放射性物質の種類又は区分に応じ、それぞれ当該各表の第三欄（別表第五にあつては、第二欄）に掲げる数量（以下「<math>A_2</math>値」という。）の千分の一</p>	<p>に掲げる数量（以下「<math>A_1</math>値」という。）の千分の一</p>

気 体		液 体		
その他のもの	特別形放射性物質等以外のもの	トリチウム	トリチウム水	
		その他のもの	一リットル当たりの放射能が一キュリー以上のもの	一リットル当たりの放射能が一キュリー未満のもの 〇・一キュリー以上一キュリー未満のもの
$A_2$ 値の千分の一	$A_1$ 値の千分の一	$A_2$ 値の一万分の一	一キュリー	千キュリー 百キュリー

二 時計等の機器又は装置（以下「機器等」という。）に含まれる放射性物質等であつて、次に掲げる要件に適合するもの（前号に掲げるものを除く。）

イ 機器等が収納され、又は包装されている放射性輸送物一個当たりに含まれる放射性物質等の放射能が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる量を超えないこと。

放射線物質等の区分		放射能の量
気体	特別形放射性物質等	A <sub>1</sub> 値の百分の一
	特別形放射性物質等以外のもの	A <sub>2</sub> 値の百分の一
液体	トリチウム水	—
	その他のもの	A <sub>2</sub> 値の千分の一
気体	トリチウム	二十キユリー
	特別形放射性物質等	A <sub>1</sub> 値の千分の一
	特別形放射性物質等以外のもの	A <sub>2</sub> 値の千分の一

ロ 収納され、又は包装されていない状態で当該機器等の表面から十センチメートル離れた位置における最大放射線量率が十ミリレム毎時を超えないこと。

三 機器等を構成する天然ウラン、劣化ウラン若しくは天然トリウム又はこれらの化合物であつて、次に掲げる要件に適合するもの（前二号に掲げるものを除く。）

イ 機器等に他の放射性物質等が含まれないこと。

ロ 不活性材料で完全に覆われていること。

（A型輸送物として輸送できる放射性物質等の量の限度）  
 第五条 規則第九十四条第二項第二号イ(2)の告示で定める量は、次の表の上欄に掲げる放射性物質等の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる放射能の量とする。

航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示

特別形放射性物質等	特別形放射性物質等以外のもの
A <sub>1</sub> 値	A <sub>2</sub> 値

（放射性輸送物の基準）

第六条 規則第九十四条第二項第二号ロの告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準は次のとおりとする。

一 L型輸送物

イ 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。

ロ 容易に、かつ、安全に取扱うことができること。

ハ 輸送中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等の生ずるおそれがないこと。

ニ みだりに開封されないように、かつ、開封された場合にそれが明らかになるように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること。

ホ 表面の最大放射線量率が○・五ミリレム毎時を超えないこと。

ヘ 表面の放射性物質の放射能面密度が許容表面密度を超えないこと。

二 A型輸送物

イ 前号イ、ロ、ハ、ニ及びヘに定める基準に適合すること。

ロ 表面の最大放射線量率が二百ミリレム毎時を超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における最大放射線量率が十ミリレム毎時を超えないこと。

航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示

ハ 放射性物質等の使用等に必要な書類その他の物品（放射性輸送物の安全性を損なうおそれのないものに限る。）以外のものが収納され、又は包装されていないこと。

ニ 別記第二に定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。

(1) 放射性物質の漏えいがないこと。

(2) 表面の最大放射線量率が二百ミリレム毎時を超えないこと。

### 三 B M型輸送物

イ 前号イ、ロ及びハに定める基準に適合すること。

ロ 別記第三に定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。

(1) 前号ニ(2)の基準

(2) 放射性物質の一時間当たりの漏えい量が $A_2$ 値（漏えいする放射性物質の全部又は一部が希ガスである場合にあつては、当該希ガスについては、非圧縮状態における値とする。）の百万分の一を超えないこと。

(3) 表面の温度が日陰において五十度（専用積載として輸送する放射性輸送物にあつては、輸送中人が容易に近づくとができる表面（その表面に近接防止枠を設ける放射性輸送物にあつては、当該近接防止枠の表面）において八十二度）を超えないこと。

(4) 表面の放射性物質の放射能面密度が許容表面密度を超え

ないこと。

ハ 別記第四に定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。

(1) 表面から一メートル離れた位置における最大放射線量率が千ミリレム毎時を超えないこと。

(2) 放射性物質の一週間当たりの漏えい量が $A_2$ 値（漏えいする放射性物質の全部又は一部が希ガスである場合にあつては、当該希ガスについては、非圧縮状態における値とする。ただし、クリプトン八五については、一万キュリーとする。）を超えないこと。

### 四 B U型輸送物

イ 第二号イ、ロ及びハに定める基準に適合すること。

ロ 別記第五に定める条件の下に置くこととした場合に、前号ロ(1)、(2)、(3)及び(4)に定める基準に適合すること。

ハ 別記第六に定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。

(1) 前号ハ(1)の基準

(2) 放射性物質の一週間当たりの漏えい量が $A_2$ 値（漏えいする放射性物質の全部又は一部が希ガスである場合にあつては、当該希ガスについては、非圧縮状態における値とする。）の千分の一を超えないこと。

ニ フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体のる過又は放射性物質等の冷却が行われる構造であること。

ホ 最高使用圧力（放射性輸送物について排気、冷却その他の特別な措置をとらない場合に当該放射性輸送物内に生ずる気体の最大圧力（ゲージ圧力をいう。）をいう。）が七キログラム毎平方センチメートルを超えないこと。

（放射性輸送物の安全の確認）

第七条 規則第九十四条第二項第二号ハ又はニの規定による確認は、次の各号の一に該当する場合には、関係書面を提出させ、当該書面を審査することにより行うことができる。

一 核分裂性輸送物について、運輸大臣の適当と認める者が作成した、前条第三号若しくは第四号に定める技術上の基準及び第十條第一項各号の一に定める要件に適合する旨を証する書面又は同項各号の一に定める要件に適合する旨を証する書面の提出があつた場合

二 核分裂性輸送物以外の放射性輸送物について、運輸大臣の指定制する者により前条第三号又は第四号に定める技術上の基準に適合する旨の確認がなされる場合

三 放射性物質等が本邦以外の地において運輸大臣が適当と認められる外国の法令に基づき放射性輸送物とされる場合  
（本邦外輸送の場合等における特例に係る放射性輸送物）

第八条 規則第九十四条第二項第二号ハのB U型輸送物であつて告示で定めるものは、B U型輸送物であつて第十條第一項に規定する第三種核分裂性輸送物であるもの以外のもとする。

（核分裂性物質）

航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示

第九条 規則第九十四条第二項第二号ニの放射性物質等として告示で定めるものは、ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三八、プルトニウム二三九、プルトニウム二四一及びこれらの化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、次の各号の一に該当するもの以外のもとする。

一 ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三八、プルトニウム二三九若しくはプルトニウム二四一の量又はこれらの物質の量の合計が十五グラムを超えない放射性物質

二 天然ウラン又は劣化ウラン（熱中性子炉で照射されたものを含む。）

（核分裂性輸送物の要件等）

第十條 規則第九十四条第二項第二号ニの核分裂性輸送物は、第一種核分裂性輸送物、第二種核分裂性輸送物及び第三種核分裂性輸送物の三種とし、その要件は、第一号から第三号までに定めるところによる。

一 第一種核分裂性輸送物 当該核分裂性輸送物と同一のものであつて別記第二一号に定める条件（以下この条において「甲条件」という。）の下に置いたもの及び当該核分裂性輸送物と同一のものであつて別記第四一号から第三号までに定める条件（以下この条において「乙条件」という。）の下に置いたものを、それぞれ任意の配列方法で任意の個数積載することとした場合に臨界に達しないものであること。

二 第二種核分裂性輸送物 次の場合に臨界に達しないものであ

航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示

ること。

イ 当該核分裂性輸送物と同一のものであつて甲条件の下に置いたものを、任意の配列方法で当該核分裂性輸送物の輸送制限個数の五倍に相当する個数積載することとした場合

ロ 当該核分裂性輸送物と同一のものであつて乙条件の下に置いたものを、任意の配列方法で当該核分裂性輸送物の輸送制限個数の二倍に相当する個数積載することとした場合

三 第三種核分裂性輸送物 次の場合に臨界に達しないものであること。

イ 当該核分裂性輸送物と同一のものであつて甲条件の下に置いたものを、特定の配列方法で当該核分裂性輸送物の輸送制限個数に等しい個数並べた集積とし、当該集積を二組近接させることとした場合

ロ 当該核分裂性輸送物と同一のものであつて乙条件の下に置いたものを、任意の配列方法で当該核分裂性輸送物の輸送制限個数に等しい個数積載することとした場合

2 核分裂性輸送物は、規則第九十四条第二項第二号イの規定による放射性輸送物として輸送し、かつ、第一種核分裂性輸送物、第二種核分裂性輸送物又は第三種核分裂性輸送物として輸送しなければならぬ。

### 第十一条 削除

(輸送の安全の確認)

第十二条 規則第九十四条第二項第二号ホの規定による確認は、

当該放射性輸送物が運輸大臣が指定する者により輸送されるとき又は本邦外から本邦内へ若しくは本邦外の間を輸送されるときは、積載前に当該輸送がこの告示に規定する基準に適合していることを証する書面を提出させ、当該書面を審査することにより行うことができる。

(取扱場所)

第十三条 放射性輸送物（I型輸送物を除く。以下この条において同じ。）又は放射性輸送物が収納されているコンテナは、関係者以外の者が通常立入る場所で積込み、取卸し等の取扱いをしてはならない。

(積載方法)

第十四条 放射性輸送物又は放射性輸送物が収納されているコンテナ（この条、第十六条及び第二十条において「放射性輸送物等」という。）は、輸送中において移動、転倒、転落等により放射性輸送物の安全性が損なわれないうように積載しなければならない。

2 放射性輸送物等は、旅客、航空機乗組員又は客室乗務員が通常使用する区画に積載してはならない。

(臨界の防止)

第十五条 核燃料物質の輸送は、いかなる場合においても臨界に達するおそれがないように措置して行わなければならない。

(混載制限)

第十六条 表面からの平均熱放出率が十五ワット毎平方メートルを超える放射性輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別

の措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。

- 2 放射性輸送物等は、火薬類、高圧ガス、腐蝕性液体、引火性液体その他放射性輸送物の安全な輸送を損なうおそれのある物件と混載してはならない。

(コンテナに係る放射線量率等)

- 第十七条 放射性輸送物が収納されているコンテナの最大放射線量率は、表面において二百ミリレム毎時を超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置において十ミリレム毎時を超えてはならない。

- 2 放射性輸送物が収納されているコンテナの表面の放射性物質の放射能面密度は、許容表面密度を超えてはならない。

(輸送指数)

- 第十八条 放射性輸送物(表面の最大放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超えないものであつて、第二種核分裂性輸送物及び第三種核分裂性輸送物以外のものを除く。以下この項において同じ。)及び放射性輸送物が収納されているコンテナについては、輸送指数を定めるものとする。

- 2 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。

- 一 放射性輸送物にあつては、当該放射性輸送物の表面から一メートル離れた位置における最大放射線量率をミリレム毎時単位で表した値。ただし、第二種核分裂性輸送物及び第三種核分裂性輸送物にあつては、当該値と当該核分裂性輸送物の輸送制限

航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示

個数で五十を除して得た値のうち、いずれか大きい値とする。

- 二 放射性輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている放射性輸送物について前号による値を合計して得た値。ただし、第三種核分裂性輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該値と五十のうち、いずれか大きい値とする。

- 3 前項の規定にかかわらず、第二種核分裂性輸送物及び第三種核分裂性輸送物以外の放射性輸送物のみが収納されているコンテナ(最大断面積が百平方メートル以下のものに限る。)を専用積載で輸送する場合にあつては、当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大放射線量率をミリレム毎時単位で表した値に、次の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値をもつて当該コンテナの輸送指数とすることができる。

一平方メートル以下の場合	一
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合	三
五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合	六
二十平方メートルを超え、百平方メートル以下の場合	十九

(積載限度等)

- 第十九条 放射性輸送物が収納されている一のコンテナの輸送指数は五十を超えてはならない。

- 2 一の航空機に積載する放射性輸送物(コンテナに収納されてい

航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示

るものを除く。)及び放射性輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計は、五十を超えてはならない。ただし、放射性輸送物又は放射性輸送物が収納されているコンテナを専用積載で輸送する場合であつて、次の各号に定める基準に適合するときはこの限りでない。

一 放射性輸送物(コンテナに収納されているものを除く。)及び放射性輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計が二百を超えないこと。

二 第二種核分裂性輸送物又は第三種核分裂性輸送物について、五十を当該核分裂性輸送物の輸送制限個数で除して得た値の合計が五十を超えないこと。

(取扱方法等を記載した書類の携行)

第二十条 放射性輸送物等(L型輸送物又はL型輸送物が収納されているコンテナを除く。)を輸送する場合には、取扱方法その他輸送に関し留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置について記載した書類を携行しなければならない。

(B型輸送物の輸送条件)

第二十一条 B型輸送物又はB型輸送物が収納されているコンテナを輸送する場合には、貨物機(現に旅客が搭乗していない航空機をいう。以下同じ。)によりしなければならない。

2 B型輸送物又はB型輸送物が収納されているコンテナを貨物機に積込み、又は貨物機から取卸す場合は、放射性物質の取扱に関し専門的知識を有する者を立会わせ、当該放射性輸送物の

保安のため必要な監督を行わせなければならない。  
3 前項の立会いは放射線測定器及び保護具を携行して行わせなければならない。

(B型輸送物及びBU型輸送物の輸送条件)

第二十二条 B型輸送物及びBU型輸送物を輸送する場合には、その表面の温度が五十度を超えないように措置しておくなければならない。

(標識又は表示)

第二十三条 次の表の上欄に掲げる放射性輸送物又は放射性輸送物が収納されているコンテナには、それぞれ、同表の中欄に掲げる標識又は表示を同表の下欄に掲げる箇所に付し、又は行わなければならない。

一 L型輸送物(核分裂性輸送物を除く。)	「放射性」の文字又は「RADIOACTIVE」の文字の表示	放射性輸送物の表面
二 核分裂性輸送物以外の放射性輸送物(L型輸送物を除く。)又は第一種核分裂性輸送物であつて、表面の最大放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超えないもの	第一類白標識(第一号様式)	放射性輸送物の表面の二箇所

<p>三 次に掲げる放射性輸送物</p> <p>イ 核分裂性輸送物以外の放射性輸送物又は第一種核分裂性輸送物であつて、表面の最大放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超え五十ミリレム毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの</p> <p>ロ 第二種核分裂性輸送物であつて、表面の最大放射線量率が五十ミリレム毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの</p>	<p>第二類黄標識 (第二号様式)</p>	<p>放射性輸送物の表面の二箇所</p>
<p>四 前三号に掲げる放射性輸送物以外の放射性輸送物</p>	<p>第三類黄標識 (第三号様式)</p>	<p>放射性輸送物の表面の二箇所</p>
<p>五 第一号又は第二号に掲げる放射性輸送物のみが収納されているコンテナ</p>	<p>第一類白標識 (第一号様式)</p>	<p>コンテナの四側面</p>
<p>六 第一号及び第二号に掲げる放射性輸送物以外の</p>	<p>第二類黄標識 (第二号様式)</p>	<p>コンテナの四側面</p>

航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示

<p>放射性輸送物(第三種核分裂性輸送物を除く。)が収納されているコンテナであつて、輸送指数が一を超えないもの</p>	<p>第三類黄標識 (第三号様式)</p>	<p>コンテナの四側面</p>
<p>七 放射性輸送物が収納されているコンテナであつて、前二号に掲げるもの以外のもの</p>		

- 2 放射性輸送物(L型輸送物及びコンテナに収納されているものを除く。)又は放射性輸送物が収納されているコンテナを専用積載で輸送する場合には、前項の規定による標識に「専用積載」の文字又は「FULL LOAD」の文字を表示しなければならない。
- 3 次に掲げる放射性輸送物には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を鮮明に表示しておかなければならない。
  - 一 総重量が五十キログラムを超える放射性輸送物 総重量
  - 二 A型輸送物「A型」の文字又は「TYPE A」の文字
  - 三 B M型輸送物及びB U型輸送物「B型」の文字又は「TYPE B」の文字
- 4 B M型輸送物及びB U型輸送物には、当該放射性輸送物の容器又は包装の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、耐火性及び耐水性を有する三葉マーク(第四号様式)を明確に表示しな

航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示

ければならない。

5 放射性輸送物が収納されているコンテナには、当該コンテナの四側面にコンテナ標識(第五号様式)を付さなければならぬ。

(放射性輸送物としないで輸送できる放射性物質等の輸送の基準)  
第二十四条 放射性汚染物(表面の最大放射線量率が $0 \cdot 5$ ミリレム毎時を超えないものを除く。以下この項において同じ。)及び放射性汚染物が収納されているコンテナについては、輸送指数を定めるものとする。

2 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。

一 放射性汚染物にあつては、当該放射性汚染物の表面からメートル離れた位置における最大放射線量率をミリレム毎時単位で表した値

二 放射性汚染物が収納されているコンテナ(最大断面積が百平方メートル以下のものに限る。)にあつては、当該コンテナに収納されている放射性汚染物について前号による値を合計して得た値又は当該コンテナの表面からメートル離れた位置における最大放射線量率をミリレム毎時単位で表した値に、次の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値

一平方メートル以下の場合	一
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合	三

3

次の表の上欄に掲げる放射性汚染物又は空容器若しくは放射性汚染物が収納されているコンテナには、それぞれ、同表の中欄に掲げる標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならぬ。

五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合	六
二十平方メートルを超え、百平方メートル以下の場合	十九

一 放射性汚染物であつて、表面の最大放射線量率が $0 \cdot 5$ ミリレム毎時を超えないもの	第一類白標識 (第一号様式)	放射性汚染物の表面の二箇所
二 放射性汚染物であつて、表面の最大放射線量率が $0 \cdot 5$ ミリレム毎時を超え五十ミリレム毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの	第二類黄標識 (第二号様式)	放射性汚染物の表面の二箇所
三 前二号に掲げる放射性汚染物以外の放射性汚染物	第三類黄標識 (第三号様式)	放射性汚染物の表面の二箇所
四 第一号に掲げる放射性汚染物又は空容器のみが収納されているコンテナ	第一類白標識 (第一号様式)	コンテナの四側面
五 第二号又は第三号に掲	第二類黄標識	コンテナの四

<p>ける放射性汚染物が収納されているコンテナであつて、輸送指数が一を超えないもの</p>	<p>(第二号様式)</p>	<p>側面</p>
<p>六 放射性汚染物が収納されているコンテナであつて、前二号に掲げるもの以外のもの</p>	<p>第三類黄標識 (第三号様式)</p>	<p>コンテナの四側面</p>

- 4 放射性汚染物（コンテナに収納されているものを除く。）又は空容器若しくは放射性汚染物が収納されているコンテナを専用積載で輸送する場合には、前項の規定による標識に「専用積載」の文字又は「FULL LOAD」の文字を表示しなければならない。
- 5 空容器又は放射性汚染物が収納されているコンテナには、当該コンテナの四側面にコンテナ標識（第五号様式）を付さなければならない。
- 6 放射性汚染物が収納されているコンテナには、放射性汚染物以外の物件を収納してはならない。
- 7 一の航空機に積載する放射性汚染物（コンテナに収納されているものを除く。）及び放射性汚染物が収納されているコンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の航空機に積載する放射性輸送物（コンテナに収納されているものを除く。）及び放射性輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計は、二百を超えてはならない。

航空機による放射線物質等の輸送基準を定める告示

- 8 第十四条、第十六条及び第十七条の規定は、空容器を輸送する場合に準用する。この場合において、第十四条第一項及び第十七条中「放射性輸送物」とあるのは「空容器」と、第十四条第二項及び第十六条中「放射性輸送物等」とあるのは「空容器又は空容器が収納されているコンテナ」と読み替えるものとする。
- 9 第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条第一項及び第二十条の規定は、放射性汚染物を輸送する場合に準用する。この場合において、第十三条、第十四条第一項、第十七条及び第十九条第一項中「放射性輸送物」とあるのは「放射性汚染物」と、第十四条第二項、第十六条及び第二十条中「放射性輸送物等」とあるのは「放射性汚染物又は放射性汚染物が収納されているコンテナ」と読み替えるものとする。
- 24 第十四条の二 放射性物質等の輸送は、その日時及び経路が、当該放射性物質等の安全な輸送のために適切なものでなければならぬ。
- 25 (規則第九十四条第二項第二号イの承認)  
第二十五条 規則第九十四条第二項第二号イの承認は、次に掲げる要件に適合する旨を承認することにより行うものとする。
  - 一 当該放射性物質等をL型輸送物、A型輸送物、BM型輸送物又はBU型輸送物として輸送することが著しく困難であること。
  - 二 安全な輸送を確保するため必要な措置がとられており、そのため当該輸送が安全上支障がないこと。
- 2 前項の場合において、放射性輸送物の最大放射線量率は、表面

## 航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示

において千ミリレム毎時を超えず、かつ、表面から一米ートル離れた位置において十ミリレム毎時を超えてはならない。

### (特別措置)

第二十六条 第十七条又は第十九条の規定に従つて輸送することが著しく困難な場合であつて、安全な輸送を確保するために必要な措置をとり、かつ、運輸大臣のこれらの規定によらないで輸送しても安全上支障がない旨の承認を受けたときは、これらの規定によらないことができる。

### (特別措置等に係る標識)

第二十七条 第二十五条又は前条の規定により放射性輸送物又は放射性輸送物が収納されているコンテナを輸送する場合には、専用積載で輸送しなければならず、また、第二十三条第一項の規定にかかわらず、それらの表面の二箇所（コンテナにあつては、四側面）に第三類黄標識（第三号様式）を付さなければならぬ。

2 前項の規定による標識には、「専用積載」の文字又は「FULL LOAD」の文字を表示しなければならない。

### 附 則

この告示は、昭和五十三年一月一日から施行する。

### 附 則

この告示は、原子力基本法等の一部を改正する法律（昭和五十三年法律第八十六号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（昭和五十四年一月四日）から施行する。

別表第1（第3条、第4条関係）

種類が明らかであり、かつ、一種類である放射性物質の場合の数量の限度

第一欄		第二欄	第三欄
原子番号	放射性物質の種類	特別形放射性物質等である場合の数量 (A <sub>1</sub> 値) 単位 Ci	特別形放射性物質等以外の放射性物質等である場合の数量(A <sub>2</sub> 値) 単位 Ci
1	<sup>3</sup> H <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">気体状のもの、放射線発光塗料であるもの、固体に吸収された形状のもの、トリチウム水であるもの</span>	1,000	1,000
1	<sup>3</sup> H (その他のもの)	20	20
4	<sup>7</sup> Be	300	300
6	<sup>14</sup> C	1,000	100
9	<sup>18</sup> F	20	20
11	<sup>22</sup> Na	8	8
11	<sup>24</sup> Na	5	5
12	<sup>28</sup> Mg	6	6
14	<sup>31</sup> Si	100	100
15	<sup>32</sup> P	30	30
16	<sup>35</sup> S	1,000	300
17	<sup>36</sup> Cl	300	30
17	<sup>38</sup> Cl	10	10
18	<sup>37</sup> Ar	1,000	1,000
18	<sup>41</sup> Ar	{ (非圧縮状態) 20 (圧縮状態) 1	20 1
19	<sup>42</sup> K	10	10
20	<sup>45</sup> Ca	1,000	40
20	<sup>47</sup> Ca	20	20
21	<sup>46</sup> Sc	8	8
21	<sup>47</sup> Sc	200	200
21	<sup>48</sup> Sc	5	5
23	<sup>48</sup> V	6	6
24	<sup>51</sup> Cr	600	600
25	<sup>52</sup> Mn	5	5

25	$^{54}\text{Mn}$	20	20
25	$^{56}\text{Mn}$	5	5
26	$^{52}\text{Fe}$	6	6
26	$^{55}\text{Fe}$	1,000	1,000
26	$^{59}\text{Fe}$	10	10
27	$^{56}\text{Co}$	5	5
27	$^{57}\text{Co}$	90	90
27	$^{58m}\text{Co}$	1,000	1,000
27	$^{58}\text{Co}$	20	20
27	$^{60}\text{Co}$	7	7
28	$^{59}\text{Ni}$	1,000	900
28	$^{63}\text{Ni}$	1,000	100
28	$^{65}\text{Ni}$	10	10
29	$^{64}\text{Cu}$	80	80
30	$^{65}\text{Zn}$	30	30
30	$^{69m}\text{Zn}$	40	40
30	$^{69}\text{Zn}$	300	300
31	$^{72}\text{Ga}$	7	7
32	$^{71}\text{Ge}$	1,000	1,000
33	$^{73}\text{As}$	1,000	400
33	$^{74}\text{As}$	20	20
33	$^{76}\text{As}$	10	10
33	$^{77}\text{As}$	300	300
34	$^{75}\text{Se}$	40	40
35	$^{82}\text{Br}$	6	6
36	$^{85m}\text{Kr}$	{ (非圧縮状態) 100 (圧縮状態) 3	{ 100 3
36	$^{85}\text{Kr}$	{ (非圧縮状態) 1,000 (圧縮状態) 5	{ 1,000 5
36	$^{87}\text{Kr}$	{ (非圧縮状態) 20 (圧縮状態) $6 \times 10^{-1}$	{ 20 $6 \times 10^{-1}$
37	$^{86}\text{Rb}$	30	30
37	$^{87}\text{Rb}$	制限なし	制限なし
38	$^{85m}\text{Sr}$	80	80
38	$^{85}\text{Sr}$	30	30
38	$^{87m}\text{Sr}$	50	50
38	$^{89}\text{Sr}$	100	40

航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示

38	$^{90}\text{Sr}$	10	$4 \times 10^{-1}$
38	$^{91}\text{Sr}$	10	10
38	$^{92}\text{Sr}$	10	10
39	$^{90}\text{Y}$	10	10
39	$^{91m}\text{Y}$	30	30
39	$^{91}\text{Y}$	30	30
39	$^{92}\text{Y}$	10	10
39	$^{93}\text{Y}$	10	10
40	$^{93}\text{Zr}$	1,000	200
40	$^{95}\text{Zr}$	20	20
40	$^{97}\text{Zr}$	20	20
41	$^{93m}\text{Nb}$	1,000	200
41	$^{95}\text{Nb}$	20	20
41	$^{97}\text{Nb}$	20	20
42	$^{99}\text{Mo}$	100	100
43	$^{96m}\text{Tc}$	1,000	1,000
43	$^{96}\text{Tc}$	6	6
43	$^{97m}\text{Tc}$	1,000	200
43	$^{97}\text{Tc}$	1,000	400
43	$^{99m}\text{Tc}$	100	100
43	$^{99}\text{Tc}$	1,000	80
44	$^{97}\text{Ru}$	80	80
44	$^{103}\text{Ru}$	30	30
44	$^{105}\text{Ru}$	20	20
44	$^{106}\text{Ru}$	10	7
45	$^{103m}\text{Rh}$	1,000	1,000
45	$^{105}\text{Rh}$	200	200
46	$^{103}\text{Pd}$	1,000	700
46	$^{109}\text{Pd}$	100	100
47	$^{105}\text{Ag}$	40	40
47	$^{110m}\text{Ag}$	7	7
47	$^{111}\text{Ag}$	100	100
48	$^{109}\text{Cd}$	1,000	70
48	$^{115m}\text{Cd}$	30	30
48	$^{115}\text{Cd}$	80	80
49	$^{113m}\text{In}$	60	60

49	$^{114m}\text{In}$		30	20
49	$^{115m}\text{In}$		100	100
50	$^{113}\text{Sn}$		60	60
50	$^{125}\text{Sn}$		10	10
51	$^{122}\text{Sb}$		30	30
51	$^{124}\text{Sb}$		5	5
51	$^{125}\text{Sb}$		40	30
52	$^{125m}\text{Te}$		1,000	100
52	$^{127m}\text{Te}$		300	40
52	$^{127}\text{Te}$		300	300
52	$^{129m}\text{Te}$		30	30
52	$^{129}\text{Te}$		100	100
52	$^{131m}\text{Te}$		10	10
52	$^{132}\text{Te}$		7	7
53	$^{125}\text{I}$		1,000	70
53	$^{126}\text{I}$		40	10
53	$^{129}\text{I}$		1,000	2
53	$^{131}\text{I}$		40	10
53	$^{132}\text{I}$		7	7
53	$^{133}\text{I}$		30	30
53	$^{134}\text{I}$		8	8
53	$^{135}\text{I}$		10	10
54	$^{131m}\text{Xe}$	{ (非圧縮状態)	100	100
		{ (圧縮状態)	10	10
54	$^{133}\text{Xe}$	{ (非圧縮状態)	1,000	1,000
		{ (圧縮状態)	5	5
54	$^{135}\text{Xe}$	{ (非圧縮状態)	70	70
		{ (圧縮状態)	2	2
55	$^{131}\text{Cs}$		1,000	1,000
55	$^{134m}\text{Cs}$		1,000	1,000
55	$^{134}\text{Cs}$		10	10
55	$^{135}\text{Cs}$		1,000	100
55	$^{136}\text{Cs}$		7	7
55	$^{137}\text{Cs}$		30	20
56	$^{131}\text{Ba}$		40	40
56	$^{133}\text{Ba}$		40	10
56	$^{140}\text{Ba}$		20	20

57	$^{140}\text{La}$	30	30
58	$^{139}\text{Ce}$	100	100
58	$^{141}\text{Ce}$	300	200
58	$^{143}\text{Ce}$	60	60
58	$^{144}\text{Ce}$	10	7
59	$^{142}\text{Pr}$	10	10
59	$^{143}\text{Pr}$	300	200
60	$^{147}\text{Nd}$	100	100
60	$^{149}\text{Nd}$	30	30
61	$^{147}\text{Pm}$	1,000	80
61	$^{149}\text{Pm}$	100	100
62	$^{147}\text{Sm}$	制限なし	制限なし
62	$^{151}\text{Sm}$	1,000	90
62	$^{153}\text{Sm}$	300	300
63	$^{152m}\text{Eu}$ (物理的半減期が9.2時間のもの)	30	30
63	$^{152}\text{Eu}$ (物理的半減期が13年のもの)	20	20
63	$^{154}\text{Eu}$	10	5
63	$^{155}\text{Eu}$	400	90
64	$^{153}\text{Gd}$	200	100
64	$^{159}\text{Gd}$	300	300
65	$^{160}\text{Tb}$	20	20
66	$^{165}\text{Dy}$	100	100
66	$^{166}\text{Dy}$	1,000	200
67	$^{166}\text{Ho}$	30	30
68	$^{169}\text{Er}$	1,000	300
68	$^{171}\text{Er}$	50	50
69	$^{170}\text{Tm}$	300	40
69	$^{171}\text{Tm}$	1,000	100
70	$^{175}\text{Yb}$	400	400
71	$^{177}\text{Lu}$	300	300
72	$^{181}\text{Hf}$	30	30
73	$^{182}\text{Ta}$	20	20
74	$^{181}\text{W}$	200	100

74	<sup>185</sup> W	1,000	100
74	<sup>187</sup> W	40	40
75	<sup>186</sup> Re	100	100
75	<sup>187</sup> Re	制限なし	制限なし
75	<sup>188</sup> Re	10	10
76	<sup>185</sup> Os	20	20
76	<sup>191m</sup> Os	200	200
76	<sup>191</sup> Os	600	400
76	<sup>193</sup> Os	100	100
77	<sup>190</sup> Ir	10	10
77	<sup>192</sup> Ir	20	20
77	<sup>194</sup> Ir	10	10
78	<sup>191</sup> Pt	100	100
78	<sup>193</sup> Pt	200	200
78	<sup>197m</sup> Pt	300	300
78	<sup>197</sup> Pt	300	300
79	<sup>193</sup> Au	200	200
79	<sup>196</sup> Au	30	30
79	<sup>198</sup> Au	40	40
79	<sup>199</sup> Au	200	200
80	<sup>197m</sup> Hg	200	200
80	<sup>197</sup> Hg	200	200
80	<sup>203</sup> Hg	80	80
81	<sup>200</sup> Tl	20	20
81	<sup>201</sup> Tl	200	200
81	<sup>202</sup> Tl	40	40
81	<sup>204</sup> Tl	300	30
82	<sup>210</sup> Pb	100	$2 \times 10^{-1}$
82	<sup>212</sup> Pb	6	5
83	<sup>206</sup> Bi	5	5
83	<sup>207</sup> Bi	10	10
83	<sup>210</sup> Bi	100	4
83	<sup>212</sup> Bi	6	6
84	<sup>210</sup> Po	200	$2 \times 10^{-1}$
85	<sup>211</sup> At	200	7
86	<sup>222</sup> Rn	10	2

航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示

88	$^{223}\text{Ra}$	50	$2 \times 10^{-1}$
88	$^{224}\text{Ra}$	6	$5 \times 10^{-1}$
88	$^{226}\text{Ra}$	10	$5 \times 10^{-2}$
88	$^{228}\text{Ra}$	10	$5 \times 10^{-2}$
89	$^{227}\text{Ac}$	1,000	$3 \times 10^{-3}$
89	$^{228}\text{Ac}$	10	4
90	$^{227}\text{Th}$	200	$2 \times 10^{-1}$
90	$^{228}\text{Th}$	6	$8 \times 10^{-3}$
90	$^{230}\text{Th}$	3	$3 \times 10^{-3}$
90	$^{231}\text{Th}$	1,000	1,000
90	$^{232}\text{Th}$	制限なし	制限なし
90	$^{234}\text{Th}$	10	10
90	Th (天然の混 合比のもの)	制限なし	制限なし
91	$^{230}\text{Pa}$	20	$8 \times 10^{-1}$
91	$^{231}\text{Pa}$	2	$2 \times 10^{-3}$
91	$^{233}\text{Pa}$	100	100
92	$^{230}\text{U}$	100	$1 \times 10^{-1}$
92	$^{232}\text{U}$	30	$3 \times 10^{-2}$
92	$^{233}\text{U}$	100	$1 \times 10^{-1}$
92	$^{234}\text{U}$	100	$1 \times 10^{-1}$
92	$^{235}\text{U}$	100	$2 \times 10^{-1}$
92	$^{236}\text{U}$	200	$2 \times 10^{-1}$
92	$^{238}\text{U}$	制限なし	制限なし
92	U (天然の混合 比のもの)	制限なし	制限なし
92	U (天然の混合 比を超える ものであつ て濃縮度が 20%未満の もの)	制限なし	制限なし
92	U (天然の混合 比を超える ものであつ て濃縮度が 20%以上の もの)	100	$1 \times 10^{-1}$

92	U (天然の混合比に達しないもの)	制限なし	制限なし
93	<sup>237</sup> Np	5	$5 \times 10^{-3}$
93	<sup>239</sup> Np	200	200
94	<sup>238</sup> Pu	3	$3 \times 10^{-3}$
94	<sup>239</sup> Pu	2	$2 \times 10^{-3}$
94	<sup>240</sup> Pu	2	$2 \times 10^{-3}$
94	<sup>241</sup> Pu	1,000	$1 \times 10^{-1}$
94	<sup>242</sup> Pu	3	$3 \times 10^{-3}$
95	<sup>241</sup> Am	8	$8 \times 10^{-3}$
95	<sup>243</sup> Am	8	$8 \times 10^{-3}$
96	<sup>242</sup> Cm	200	$2 \times 10^{-1}$
96	<sup>243</sup> Cm	9	$9 \times 10^{-3}$
96	<sup>244</sup> Cm	10	$1 \times 10^{-2}$
96	<sup>245</sup> Cm	6	$6 \times 10^{-3}$
96	<sup>246</sup> Cm	6	$6 \times 10^{-3}$
97	<sup>249</sup> Bk	1,000	1
98	<sup>249</sup> Cf	2	$2 \times 10^{-3}$
98	<sup>250</sup> Cf	7	$7 \times 10^{-3}$
98	<sup>252</sup> Cf	2	$9 \times 10^{-3}$

別表第2 (第3条、第4条関係)

種類が明らかであつて一種類であり、かつ、別表第1に掲げる放射性物質以外の放射性物質の場合の数量の限度

第一欄	第二欄	第三欄
区分	特別形放射性物質等である場合の数量 (A <sub>1</sub> 値) 単位 Ci	特別形放射性物質等以外の放射性物質等である場合の数量(A <sub>2</sub> 値) 単位 Ci
1 放出する放射線が一種類の場合(2に該当する場合を除く。) イ アルファ線を放出する放射性物質の場合		

<p>(1) 半減期が千日未満である場合</p> <p>(2) 半減期が千日以上百万年以下である場合</p> <p>(3) 半減期が百万年を超える場合</p> <p>ロ ベータ線を放出する放射性物質の場合</p> <p>(1) 最大エネルギーが 0.5 MeV 未満である場合</p> <p>(2) 最大エネルギーが 0.5 MeV 以上 1 MeV 未満である場合</p> <p>(3) 最大エネルギーが 1 MeV 以上 1.5 MeV 未満である場合</p> <p>(4) 最大エネルギーが 1.5 MeV 以上 2 MeV 未満である場合</p> <p>(5) 最大エネルギーが 2 MeV 以上である場合</p> <p>ハ ガンマ線を放出する放射性物質の場合</p>	<p>1,000 (原子番号が82以上のものである場合は、2)</p> <p>50 (原子番号が82以上のものである場合は、2)</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>300</p> <p>100</p> <p>30</p> <p>10</p> <p><math>\frac{9}{A}</math> (1,000 を超えるものにあつては、1,000)</p>	<p>3 (原子番号が82以上のものである場合は、<math>2 \times 10^{-3}</math>)</p> <p><math>5 \times 10^{-2}</math> (原子番号が82 以上のものである場合は、<math>2 \times 10^{-3}</math>)</p> <p>3</p> <p>半減期が千日未満である場合は 3 (原子番号が82以上のものである場合は、<math>2 \times 10^{-3}</math>)、半減期が千日以上百万年以下である場合は <math>5 \times 10^{-2}</math> (原子番号が82以上のものである場合は、<math>2 \times 10^{-3}</math>)、半減期が百万年を超える場合は 3</p> <p><math>\frac{9}{A}</math> とロの第三欄に掲げる数量のうちいずれか小さいもの</p>
<p>ニ エックス線を放出する放射性物質の場合</p>	<p>1,000 (原子番号が56以上のものである場合は、200)</p>	<p>半減期が千日未満である場合は 3 (原子番号が82以上のものである場合は、<math>2 \times 10^{-3}</math>)、半減期が千日以上百万年以下である場合は <math>5 \times 10^{-2}</math> (原子番号が82以上のものである場合は、<math>2 \times 10^{-3}</math>)、半減期が百万年を超える場合は 3</p>
<p>2 放出する放射線が一</p>	<p>親核種及び娘核種に対</p>	<p>親核種及び娘核種に対</p>

<p>種類であり、当該放射性物質が原子核の崩壊連鎖を生ずるもの（以下「親核種」という。）であつて、その半減期がその原子核の崩壊によつて生ずる放射性物質（以下「娘核種」という。）の半減期よりも長く、かつ、娘核種の半減期が十日以内である場合</p>	<p>する1の第一欄の区分に応じてそれぞれ第二欄に掲げる数量のうち最小のもの</p>	<p>する1の第一欄の区分に応じてそれぞれ第三欄に掲げる数量のうち最小のもの</p>
<p>3 放出する放射線が二種類以上の場合（4に該当する場合を除く。）</p>	<p>それぞれの放射線に対する1の第一欄の区分に応じてそれぞれ第二欄に掲げる数量のうち最小のもの</p>	<p>それぞれの放射線に対する1の第一欄の区分に応じてそれぞれ第三欄に掲げる数量のうち最小のもの</p>
<p>4 放出する放射線が二種類以上あり、当該放射性物質の半減期が娘核種の半減期よりも長く、かつ、娘核種の半減期が十日以内の場合</p>	<p>それぞれの放射線に係る親核種及び娘核種に対する1の第一欄の区分に応じてそれぞれ第二欄に掲げる数量のうち最小のもの</p>	<p>それぞれの放射線に係る親核種及び娘核種に対する1の第一欄の区分に応じてそれぞれ第三欄に掲げる数量のうち最小のもの</p>

備考 Γは、当該放射性物質が1キュリーの場合において、当該放射性物質から1メートル離れた位置における最大放射線量率をレントゲン毎時で表した値を示す。

別表第3（第3条、第4条関係）

種類が一種類であり、かつ、種類が明らかでない放射性物質の場合の数量の限度

第一欄	第二欄	第三欄
区分	<p>特別形放射性物質等である場合の数量 (A<sub>1</sub>値) 単位 Ci</p>	<p>特別形放射性物質等以外の放射性物質等である場合の数量(A<sub>2</sub>値) 単位 Ci</p>
原子番号82以上の放射性物質が含まれていない場合	10	4×10 <sup>-1</sup>
原子番号82以上の放射性物質が含まれている場合	2	2×10 <sup>-3</sup>

別表第4（第3条、第4条関係）

種類が二種類以上であり、かつ、種類の全部が明らかでない放射性物質の場合又は種類の一部が明らかであつて種類別の数量の全部が明らかでない放射性物質の場合の数量の限度

第一欄	第二欄	第三欄
区分	特別形放射性物質等である場合の数量 (A <sub>1</sub> 値) 単位 Ci	特別形放射性物質等以外の放射性物質等である場合の数量(A <sub>2</sub> 値) 単位 Ci
1 アルファ線を放出する放射性物質が含まれている場合	2	2×10 <sup>-3</sup>
2 アルファ線を放出する放射性物質が含まれていない場合（3に該当する場合を除く。）	2	4×10 <sup>-1</sup>
3 核分裂生成物である場合（1に該当する場合を除く。）	10	4×10 <sup>-1</sup>

別表第5（第3条、第4条関係）

種類が二種類以上であり、かつ、種類及び種類別の数量の全部又は一部が明らかである放射性物質の場合（別表第6に該当する場合を除く。）の数量の限度

第一欄	第二欄
区分	数量 単位 Ci
放射性物質の種類の一部又は全部が明らかであつて種類別の数量の一部が明らかでない場合	次の算式を満たす x <sub>1</sub> , x <sub>2</sub> , …, x <sub>n</sub> 及び y の数量 $\frac{x_1}{X_1} + \frac{x_2}{X_2} + \dots + \frac{x_n}{X_n} + \frac{y}{Y} = 1$
放射性物質の種類及び種類別の数量の全部が明らかである場合	次の算式を満たす x <sub>1</sub> , x <sub>2</sub> , …, x <sub>n</sub> の数量 $\frac{x_1}{X_1} + \frac{x_2}{X_2} + \dots + \frac{x_n}{X_n} = 1$

備考 x<sub>1</sub>, x<sub>2</sub>, …, x<sub>n</sub> は種類及び種類別の数量が明らかな各放射性物質の数

量（キュリー）を、 $X_1, X_2, \dots, X_n$  はそれぞれ  $x_1, x_2, \dots, x_n$  に係る各放射性物質に対する別表第 1 又は別表第 2 に掲げる数量（キュリー）を、 $y$  は種類又は種類別の数量が明らかでない放射性物質の数量（キュリー）を、 $Y$  は、 $y$  に係る放射性物質の種類の一部が明らかでない場合にあってはそれらの種類に対する別表第 1 又は別表第 2 に掲げる数量（キュリー）のうち最小のものを、 $y$  に係る放射性物質の種類の一部が明らかでない場合にあっては  $y$  に係る放射性物質に対する別表第 3 に掲げる数量（キュリー）を示す。

別表第 6（第 3 条、第 4 条関係）

種類が一連の原子核の崩壊連鎖の系列からなり、かつ、その混合比が天然のものと同じ放射性物質の場合の数量の限度

第 一 欄	第 二 欄	第 三 欄
区 分	特別形放射性物質等である場合の数量 ( $A_1$ 値) 単位 Ci	特別形放射性物質等以外の放射性物質等である場合の数量( $A_2$ 値) 単位 Ci
その系列のすべての放射性物質（親核種を除く。）の半減期が十日を超えず、かつ、親核種の半減期よりも短い場合	親核種に対する別表第 1 又は別表第 2 の第二欄に掲げる数量	親核種に対する別表第 1 又は別表第 2 の第三欄に掲げる数量
その系列の娘核種のうち、その半減期が十日を超え、又は親核種の半減期よりも長いものがある場合	次の算式を満たす $x_1, x_2, \dots, x_n$ の数量 $\frac{x_1}{X_1} + \frac{x_2}{X_2} + \dots + \frac{x_n}{X_n} = 1$	次の算式を満たす $x_1, x_2, \dots, x_n$ の数量 $\frac{x_1}{X_1} + \frac{x_2}{X_2} + \dots + \frac{x_n}{X_n} = 1$

備考  $x_1, x_2, \dots, x_n$  はその原子核の崩壊連鎖の系列に属する各放射性物質の数量（キュリー）を、 $X_1, X_2, \dots, X_n$  はそれぞれ  $x_1, x_2, \dots, x_n$  に係る各放射性物質に対する別表第 1 又は別表第 2 に掲げる数量（キュリー）を示す。

別記第一（第四条関係）特別形放射性物質等に係る試験

一 衝撃試験

試験しようとする放射性物質等ができるだけ模擬した供試物（以下「供試物」という。）を九メートルの高さから落下させること。

二 打撃試験

供試物を表面が滑らかな鉛板の上に置き、一メートルの高さから一・四キログラムの物体を自由落下させた場合と同等の衝撃力により、最大の破損を及ぼすように鋼製丸棒の平端面で打つこと。この場合において、鉛板は厚さが二・五センチメートル以下のものとし、鋼製丸棒はその平端面の直径が二・五センチメートルであり、かつ、その角の半径が〇・三センチメートルのものとする。

三 曲げ試験

供試物を水平にクランプ面からその二分の一が出るように固定し、一メートルの高さから一・四キログラムの物体を自由落下させた場合と同等の衝撃力により、最大の破損を及ぼすように鋼製丸棒の平端面で打つこと。この場合において、鋼製丸棒は、その平端面の直径が二・五センチメートルであり、かつ、その角の半径が〇・三センチメートルのものとする。

四 加熱試験

供試物を温度八百度の空気中に十分間置くこと。

五 浸漬試験

航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示

イ 固体状の放射性物質等（カプセルに封入されたものを除く。）

にあつては、供試物について、次に掲げる試験をその順序で行うこと。

- (1) 常温の水中に七日間浸漬させること。
- (2) 温度五十度の水中に四時間浸漬させること。
- (3) 温度三十度であつて湿度九十パーセントの空气中に七日間置くこと。
- (4) 温度五十度の水中に四時間浸漬させること。

ロ カプセルに封入された放射性物質等にあつては、供試物について、次に掲げる試験をその順序で行うこと。

- (1) 温度五十度の水中に四時間浸漬させること。
- (2) 温度三十度の空气中に七日間置くこと。
- (3) 温度五十度の水中に四時間浸漬させること。

別記第二（第六条、第十条関係）A型輸送物に係る条件

一 条件

イ 五十ミリメートル毎時の雨量に相当する水を一時間吹き付けること。

ロ イの条件の下に置いた後、次の条件の下に置くこと。

- (1) その重量が、五千キログラム以下のものにあつては一・二メートルの高さから、五千キログラムを超え一万キログラム以下のものにあつては〇・九メートルの高さから、一万キログラムを超え一万五千キログラム以下のものにあつては〇・六メートルの高さから、一万五千キログラムを超

航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示

三二四

えるものにあつては○・三メートルの高さから、それぞれ最大の破損を及ぼすように落下させること。

(2) その重量の五倍に相当する荷重又は鉛直投影面積に○・一三キログラム毎平方センチメートルを乗じて得た値に相当する荷重のうち、いずれか大きいものを二十四時間加えること。

(3) 重量が六キログラムであり、直径が三・二センチメートルの容易に破損しない棒であつて、その先端が半球形のものを一メートルの高さから当該放射性輸送物の最も弱い部分に落下させること。

二 液体状又は気体状の放射性物質等に係る追加条件

イ 液体状の放射性物質等が収納され、又は包装されている放射性輸送物にあつては、前号の条件の下に置くほか、次の(1)及び(2)の条件の下に置くこと。ただし、当該放射性輸送物に係る容器に収納することができる放射性物質等の量の二倍以上の量の放射性物質等を吸収することができる吸収材を備えている放射性輸送物であつて、当該吸収材が放射線しやへい材の内側にあるもの又は当該収納し、若しくは包装することができる放射性物質等をすべて吸収することとした場合においても表面の最大放射線量率が二百ミリレム毎時を超えないものは、この限りでない。

(1) 九メートルの高さから最大の破損を及ぼすように落下させること。

(2) 前号ロ(3)に規定する棒を一・七メートルの高さから当該放射性輸送物の最も弱い部分に落下させること。

ロ 気体状の放射性物質等が収納され、又は包装されている放射性輸送物にあつては、前号の条件の下に置くほか、イ(1)及び(2)の条件の下に置くこと。

別記第三(第六条関係) B M型輸送物に係る条件

一 別記第二第一号の条件の下に置くこと。

二 前号の条件の下に置いた後、野外の温度が三十八度である環境に一週間放置すること。

別記第四(第六条、第十条関係) B M型輸送物に係る条件

一 第二号の条件の下で放射性輸送物が最大の破損を受けるような順序で次のイ及びロの条件の下に順次置くこと。

イ 九メートルの高さから落下させること。

ロ 垂直に固定した直径が十五センチメートルであり、長さ二十センチメートルの軟鋼丸棒であつて、その上面が滑らかな水平面であるものに一メートルの高さから落下させること。

二 温度八百度の環境に三十分間置くこと。

三 深さ十五メートルの水中に八時間浸漬させること。

四 野外の温度が三十八度である環境に一週間放置すること。  
備考 第一号から第四号までの条件の下には、この順序で置くものとする。

別記第五(第六条関係) B U型輸送物に係る条件

一 別記第二第一号の条件の下に置くこと。

二 前号の条件の下に置いた後、野外の温度が三十八度から零下四十度までの環境に一週間放置すること。

別記第六（第六条関係） B U 係型輸送物に係る条件

一 別記第四第一号から第三号までの条件の下にその順序で置くこと。

二 前号の条件の下に置いた後、野外の温度が三十八度から零下四十度までの環境に一週間放置すること。

第1号様式（第23条、第24条関係）

第一類白標識




- 注 1 三葉マークは、第4号様式によるものとする。
- 2 収納物及び放射能の欄には、それぞれ、収納され、又は包装されている放射性物質等の名称及び放射能を記入すること。
- 3 放射能は、キュリー単位で表すこと。
- 4 本邦内のみを輸送されるものにあつては英語の部分、本邦外を輸送されるものにあつては日本語の部分の削ることができる。
- 5 色彩は、次表によるものとする。

部 分	色 彩
上 半 部 の 地	白
三 葉 マ ー ク	黒
下 半 部 の 地	白
文 字	黒
斜線を施した部分	赤
ふ ち の 部 分	白
ふ ち の 内 側 の 線	黒
区 分 線	黒

第 2 号様式（第 23 条，第 24 条関係）

第二類黄標識



- 注 1 三葉マークは、第 4 号様式によるものとする。
- 2 収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ、収納され、又は包装されている放射性物質等の名称、放射能及び輸送指数を記入すること。
- 3 放射能は、キュリー単位で表すこと。
- 4 本邦内のみを輸送されるものにあつては英語の部分、本邦外を輸送されるものにあつては日本語の部分の削ることができる。
- 5 色彩は、次表によるものとする。

部 分	色 彩
上 半 部 の 地	黄
三 葉 マ ー ク	黒
下 半 部 の 地	白
文 字	黒
斜線を施した部分	赤
ふちの部分	白
ふちの内側の線	黒
区 分 線	黒

第3号様式（第23条、第24条、第27条関係）

第三類黄標識




- 注 1 三葉マークは、第4号様式によるものとする。
- 2 収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ、収納され、又は包装されている放射性物質等の名称、放射能及び輸送指数を記入すること。
- 3 本邦内のみを輸送されるものにあつては英語の部分、本邦外を輸送されるものにあつては日本語の部分、を削ることができる。
- 4 放射能は、キュリー単位で表すこと。
- 5 色彩は、次表によるものとする。

部 分	色 彩
上 半 部 の 地	黄
三 葉 マ ー ク	黒
下 半 部 の 地	白
文 字	黒
斜 線 を 施 し た 部 分	赤
ふ ち の 部 分	白
ふ ち の 内 側 の 線	黒
区 分 線	黒

第4号様式（第23条関係）

三葉マーク



注 1  $l$ は、0.2センチメートル以上とする。

2 色彩は、黒とする。

第5号様式（第23条，第24条関係）

コンテナ標識



- 注 1 三葉マークは、第4号様式によるものとする。
- 2  $l$ は、0.5センチメートル以上とする。
- 3 本邦内のみを輸送されるものにあつては英語の部分、本邦外を輸送されるものにあつては日本語の部分の削ることができる。
- 4 色彩は、次表によるものとする。

部 分	色 彩
地	白
三 葉 マ ー ク	黒
文 字	黒
ふ ち の 部 分	白
ふ ち の 内 側 の 線	黒

○運輸省航空局長通達（その1）

空 航 第 74 号  
昭和53年2月18日

殿

運輸省航空局長

放射性物質及び放射性物質によって汚染された物件の輸送規制について

このたび運輸省は、航空法施行規則（昭和27年運輸省令第56号。以下「規則」という）第194条の放射性物質の輸送基準に係る部分を昭和52年運輸省令第35号により改正するとともに、新たに航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示（昭和52年運輸省告示第587号。以下「告示」という。）を定め、いずれも本年1月1日から実施されています。

今回の規則の改正及び告示の制定（以下「改正等」という。）は、「放射性物質等の輸送に関する安全基準（昭和50年1月21日付け原子力委員会決定）」に基づく昭和52年8月放射線審議会答申「放射性物質又は放射性物質によって汚染された物の輸送に関する基準（放射線障害の防止に関する技術的基準に関する部分）の改正について」を受けてなされたものであり、「IAEA（国際原子力機関）放射性物質安全輸送規則（1973年版）」（以下「IAEA 73年版規則」という。）に準拠しています。（なお、「IATA（国際航空運送協会）輸送制限品規則第19版（以下「IATA R・A・R.」という。）もIAEA 73年版規則に準拠しています。）

また、今回の改正等は、科学技術庁所管の諸規則（原子炉の設置、運転等に関する規則、核燃料物質の加工の事業に関する規則等）並びに運輸省所管の放射性物質等車両運搬規則及び危険物船舶運送及び貯蔵規則の改正と併せて行われていますので、これらの規則についても十分留意して下さい。

今回の改正等は、従前の規定に比べ、むしろ全面改正とも言えるものであり、その施行にあたっては、下記に従って運用することといたしましたので、この旨関係者に周知徹底方よろしく願います。

記

1 規則等の概要

(1) 輸送物の基準

イ 放射性輸送物を放射線被ばく防止の観点からL型、A型、BM型及びBU型の4種類に区分することとし、

危険性の極めて少ない放射性物質等を輸送する場合には L型  
 一定量を超えない放射能を有する放射性物質等を輸送する場合には A型  
 一定量を超える放射能を有する放射性物質等を輸送する場合には

BM型又はBU型

として輸送しなければならないこととした。（規則第194条第2項第2号イ、  
 告示第2条及び第4条から第6条まで）

- ロ 核分裂性輸送物を臨界防止の観点からその臨界に達する危険性の程度に応じ、  
 第1種核分裂性輸送物、第2種核分裂性輸送物及び第3種核分裂性輸送物の3種  
 類に区分し、そのいずれかの形態で輸送しなければならないこととした。

（規則第194条第2項第2号ニ、告示第9条及び第10条）

## (2) 輸送の基準

- イ 放射性輸送物及びそれを収納したコンテナについて、それらの表面から一定の  
 距離における最大放射線量率及び臨界に達する危険性の両方を考慮して一定の指  
 数（輸送指数）を定めることとした。（告示第18条）

- ロ 放射性輸送物及びそれを収納したコンテナには、それらの表面の放射線量率及  
 び臨界の危険性に応じ、特定のラベル若しくは表示を付し、又は行わなければな  
 らないこととした。（告示第23条）

- ハ 輸送の基準として、放射性輸送物又はそれを収納したコンテナは移動、転倒等  
 のないように積載すること、旅客等が通常使用する区画には積載しないこと等輸  
 送方法として遵守すべき事項を定めることとした。

（告示第13条から第17条まで及び第20条から第22条まで）

- ニ 一の航空機に積載する放射性輸送物及び放射性輸送物が収納されているコンテ  
 ナの輸送指数の合計並びに放射性輸送物が収納されている一のコンテナの輸送指  
 数が一定数を超えないようにしなければならないこととした。（告示第19条）

## (3) 輸送物及び輸送の確認

BM型輸送物、BU型輸送物及び核分裂性輸送物を輸送しようとするときは、放  
 射性輸送物としての安全性について、積載前に運輸大臣の確認を受けなければなら  
 ないとするほか、BM型輸送物及びBU型輸送物並びに第三種核分裂性輸送物につ  
 いては、個々の輸送の安全性についても運輸大臣の確認を受けさせることとした。

（規則第194条第2項第2号ハ、ニ及びホ、告示第7条、第8条、第11条及び  
 第12条）

## (4) その他

放射性物質等のうちいわゆる空容器、放射性汚染物等を容器に収納又は包装する  
 ことなしに輸送する場合の技術基準を設けるほか、技術基準の一部に従うことが著  
 しく困難な場合における技術基準の特例に関する規定を設ける等所要の規定を置く  
 こととした。（告示第1条、第3条及び第24条から第27条まで）

注（ ）は規則及び告示における参照すべき箇所を示した。

## 2 規則等の施行に伴う主たる条項の解釈及び取扱い

### (1) 告示第13条（取扱場所）関係

「関係者以外の者」とは、旅客その他の当該積卸し作業に係わりのない者をいうものとする。

### (2) 告示第16条（混載制限）関係

「混載」とは、同一の貨物室に放射性輸送物等を積載することをいうものとするが、この場合貨物室の広狭は問わない。

「その他放射性物質の安全な輸送を損なうおそれのある物件」とは、可燃性液体等をいうものとする。

### (3) 告示第20条（取扱方法等を記載した書類の携行）関係

「輸送に関し留意すべき事項」には、当該放射性輸送物等に収納されている放射性物質等の名称（二種以上の放射性物質等が収納されている場合にあつては、その主たるものの名称）及び放射能（キユリー単位で表わすこと。）が含まれるものとする。

### (4) 告示第21条（BM型輸送物の輸送条件）関係

第2項の「放射性物質の取扱いに関し専門的知識を有する者」とは、次のいずれかに該当する者（核燃料物質の取扱いに関しては、(イ)に該当する者を除く。）とする。

(イ) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。）第41条の原子炉主任技術者免状を有する者及び原子炉主任技術者試験筆記試験合格者

(ロ) 原子炉等規制法第22条の3の核燃料取扱主任者免状を有する者

(ハ) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167号。以下「放射線障害防止法」という。）第35条の第一種放射線取扱主任者免状を有し、かつ、核燃料物質の取扱いに一年以上の経験を有する者

(ニ) 放射線障害防止法第35条の第2種放射線取扱主任者免状を有し、かつ、核燃料物質の取扱いに2年以上の経験を有する者

(ヒ) 放射線障害防止法第35条の第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状を有する者

(フ) 放射性物質の取扱いに関し、(イ)から(ヒ)までに掲げる者（核燃料物質の取扱いに関しては、(イ)から(ニ)までに掲げる者）と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

### (5) 告示第23条（標識又は表示）関係

表示しなければならない第1項の表中第1号の「放射性」又は「RADIO－ACTIVE」の文字、第3項第2号の「A型」又は「TYPE A」の文字及び同項

第3号の「B型」又は「TYPE B」の文字並びに同項第1号の総重量を表示する場合にあつては、それらの文字又は数字の各々を原則として黒色で白地の上に1cm角以上の大きさとなるよう表示しなければならない。

(6) 被ばく防止のための措置

イ 放射性輸送物等の輸送に従事する者（以下「輸送従事者」という。）の放射線被ばくを一般人並みの年0.5レム以下とするため、これらの放射性輸送物等を輸送する航空会社は、1年目にあつては（注）1及び2の要領に従い選定した路線に関し（注）4の要領に従い選定した月について、また2年目以降にあつては毎年1年目に選定された路線及び月につき統計をとり、その統計から、次の式により輸送従事者の年間被ばく線量（Ry）を路線ごとに算出し記録するとともに、遅滞なく運輸省航空局技術部運航課あて報告しなければならない。

なお、事業計画の変更等に伴い上記の調査対象路線又は調査対象月に変更が生じた場合には、以後その変更した路線及び月について上記の要領に従つて算出・報告すること。

$$\begin{aligned}
 Ry &= 12(\text{月}) \times \left( \frac{\text{一輸送従事者が一か月間に乗務する便数 (Fm)}}{\text{一か月間に一便が放射性物質を輸送する確率 (P)}} \right) \\
 &\quad \times \left( \frac{\text{一便当たりの放射性物質の輸送指数の合計 (T)}}{\text{操縦室又は客室までの距離による補正係数 (k)}} \right) \\
 &\quad \times (\text{一便当たりの平均飛行時間}) \times 2 \\
 &= 12(\text{月}) \times \frac{\text{1か月当たりの一輸送従事者の平均飛行時間}}{\text{1便当たりの平均飛行時間}} \\
 &\quad \times \frac{\text{当該路線の1か月当たりの放射性物質輸送に係る全便数}}{\text{1か月当たりの当該路線に就航する全便数}} \\
 &\quad \times \frac{\text{当該路線の一便当たりの平均飛行時間} \times \text{当該路線の1か月当たりの輸送指数の合計}}{\text{当該路線の1か月当たりの放射性物質輸送に係る全便数}} \\
 &\quad \times \frac{\left( 1 + \text{輸送物1個の平均直径} \times \frac{1}{2} \right)^2}{\left( \text{輸送物1個の平均直径} \times \frac{1}{2} + \text{輸送物の表面から客室又は操縦室までの距離} \right)^2} \\
 &\quad \times 2
 \end{aligned}$$

(注) 1. 算出の基礎となる路線は、放射性物質等の輸送が行われている路線のうち、過去の輸送実績を勘案して最もこれらの物質等の輸送頻度の高い3路線を選定すること。

2. 長距離国際線（片道3時間以上の路線をいうものとする。）で放射性輸送物を輸送する航空会社にあつては、（注）1の3路線のすべてが長距離国際線となる場合には最も輸送頻度の高い長距離国際線2路線及び長距離国際線以外の路線1路線を、上記3路線のすべてが長距離国際線以外の路線となる場合には最も輸送頻度の高い長距離国際線1路線及び長距離国際線以外の路線2路線を選定すること。
3. 各路線については、運航乗務員、客室乗務員のそれぞれについて算出すること。この場合、上記式中の補正係数（k）は、運航乗務員については操縦室までの距離を、客室乗務員については客室までの距離を用いて算出すること。
4. 算出の基礎となる月に、当該路線の放射性物質等の輸送頻度を勘案して1年のうち平均的な輸送の行われる月を選定すること。
- ロ 輸送従事者及び旅客の被ばくを防止するため、輸送指数を算出することとされている放射性輸送物、放射性汚染物等を輸送する場合には、これらのものを航空機客室及び操縦室の隔壁又は床面から次表に掲げる距離以上の距離をおいて積載すること。

（IATA R. A. R. PART 2A section 10 10.9参照）

輸送指数の合計	最小許容距離 (m)	輸送指数の合計	最小許容距離 (m)
0.1 - 1.0	0.30	25.1 - 30	3.20
1.1 - 2.0	0.50	30.1 - 35	3.50
2.1 - 3.0	0.70	35.1 - 40	3.75
3.1 - 4.0	0.85	40.1 - 45	4.00
4.1 - 5.0	1.00	45.1 - 50	4.25
5.1 - 6.0	1.15	50.1 - 60	4.65
6.1 - 7.0	1.30	60.1 - 70	5.05
7.1 - 8.0	1.45	70.1 - 80	5.45
8.1 - 9.0	1.55	80.1 - 90	5.80
9.1 - 10.0	1.65	90.1 - 100	6.10
10.1 - 11.0	1.75	100.1 - 110	6.45
11.1 - 12.0	1.85	110.1 - 120	6.70
12.1 - 13.0	1.95	120.1 - 130	7.00
13.1 - 14.0	2.05	130.1 - 140	7.30
14.1 - 15.0	2.15	140.1 - 150	7.55
15.1 - 16.0	2.25	150.1 - 160	7.80
16.1 - 17.0	2.35	160.1 - 170	8.05
17.1 - 18.0	2.45	170.1 - 180	8.30
18.1 - 20.0	2.60	180.1 - 190	8.55
20.1 - 25.0	2.90	190.1 - 200	8.75

### 3 運輸大臣の確認に係る取扱い

#### (1) 放射性輸送物の確認

イ 運輸大臣は規則第194条第2項第2号ハ又はニの規定による確認（以下「放射性輸送物の確認」という。）を行う場合には、次の i)～iii)に掲げる場合を除き、積載前に発送時検査を行うものとする。

i) 核分裂性輸送物にあつては、告示第7条第1号の書面の提出があり、かつ、輸送しようとする者が別紙要領により発送時検査を実施する場合

ii) 核分裂性輸送物以外の放射性輸送物にあつては、告示第7条第2号の確認がなされる場合

iii) 放射性物質等が本邦以外の地において運輸大臣が適当と認める外国の法令に基づき放射性輸送物とされる場合

ロ 放射性輸送物の確認を受けようとする者は、輸送のつど、別記第1の放射性輸送物確認申請書記載要領に従い作成した様式第1の申請書を提出し、確認を受けること。なお、A型第1種、第2種核分裂性輸送物については、輸送が繰返し同種の容器を用いて同種の核燃料物質を収納して行われる場合には、一年ごとに一括して確認を受けることができる。

ハ 放射性輸送物の確認を申請しようとする者は、輸送を開始しようとする日の原則として1か月前までに当該申請書を2通航空局技術部運航課に提出すること。

#### (2) 放射性輸送物の輸送の確認

イ 運輸大臣は規則第194条第2項第2号ホの確認（以下「放射性輸送物の輸送の確認」という。）を行う場合には、次の i) 及び ii) に掲げる場合を除き、輸送前に積載時検査を行うものとする。

i) 放射性輸送物が運輸大臣の指定する者により輸送される場合。この場合、当該指定を受けようとする者は、別記第2の放射性輸送物輸送者指定申請書記載要領に従い作成した様式第2の申請書を2通航空局技術部運航課に提出すること。

ii) 放射性輸送物が本邦外から本邦内へ又は本邦外の間を輸送される場合。

ロ 放射性輸送物の輸送の確認を受けようとする者は、様式第3の申請書に、当該輸送の安全性を証する別記第3の輸送計画書記載要領に従い作成した様式第4の輸送計画書を添付して申請すること。

ハ 放射性輸送物の輸送の確認を申請しようとする者は、輸送を開始しようとする日の原則として3週間前までに当該申請書及び輸送計画書を各々2通航空局技術部運航課に提出すること。

別紙 核分裂性輸送物発送時検査要領

検査項目	検査対象	検査方法	合格基準
外観検査	BM BU A	核燃料物質等を収納した状態で放射性輸送物の外観を目視で検査する。	傷、割れ、塗装及び形状に異常がなく、ふた、バルブ開口部が完全に密封されていること。
吊上げ検査	BM BU A	空容器を吊り上げた状態における外観を検査する。	吊上げ装置に異常のないこと。
重量検査	BM BU A	放射性輸送物の総重量を検査する。	申請書に記載された重量以下であること。
表面汚染密度検査	BM BU A	スマイヤ法により放射性輸送物の表面汚染密度を検査する。	アルファ線を放出する核燃料物質等にあつては $10^{-5} \mu\text{Ci}/\text{cm}^2$ 以下、アルファ線を放出しない核燃料物質等にあつては $10^{-4} \mu\text{Ci}/\text{cm}^2$ 以下であること。
放射線量率検査	BM BU A	核燃料物質等を収納した状態におけるγ線線量率及び中性子線線量率をサーベイメータ等で検査する。	放射線量率が表面で $200 \text{ mrem}/\text{hr}$ 、1 mの距離において $10 \text{ mrem}/\text{hr}$ 以下であること。
未臨界検査	BM BU A	バスケット、中性子吸収材等の存在、形状等を目視により検査する。	変形・破損等の異常がないこと。
収納物検査	BM BU A	① 収納物の外観、個数等を検査する。 ② 使用済燃料については、運転記録等により放射能強度、ウラン重量、濃縮度、燃焼度、発熱量、冷却日数等を検査する。 ③ 新燃料については、重量、濃縮度等を確認する。 ④ 燃料以外の冷却材等の収納物についてもその存在及び量等を検査する。	申請書に記載された設計条件を満足し、かつ、外観に異常がないこと。 申請書に記載された設計条件を満足すること。 申請書に記載された設計条件を満足すること。 申請書に記載された設計条件を満足すること。
温度測定検査	BM BU	放射性輸送物の表面の温度を測定する。	十分に平衡に達した状態で $82^\circ\text{C}$ （専用積載でない場合は $50^\circ\text{C}$ ）以下であること。
気密漏洩検査	BM BU	ヘリウムリークテスト、加圧漏洩試験又は真空試験等により漏洩率を検査する。	漏洩率が申請書に記載された値以下であること。
圧力測定検査	BM BU	圧力計等により放射性輸送物の内圧を検査する。	申請書に記載された設計条件を満足し、十分に平衡状態に達していること。

注. BM、BU、A：BM型輸送物、BU型輸送物及びA型輸送物を示す。

放射 性 輸 送 物 確 認 申 請 書

運 輸 大 臣 殿

年 月 日

申請者の氏  
名又は名称

住 所

連 絡 先

下記の放射性輸送物（以下「輸送物」という。）について、航空法施行規則（昭和27年運輸省令第56号。以下「規則」という。）第194条第2項第2号に基づく輸送物の確認をしていただきたいので、「放射性物質及び放射性物質によつて汚染された物件の輸送規制について」（昭和53年2月18日付け空航第74号。以下「通達」という。）に従い申請いたします。

記

1. 輸送物の作成者の氏名又は名称及び住所
2. 輸送容器の型式又は名称
3. 輸送物の種類等
4. 輸送物の概要
5. 輸送物が規則及び「航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示」（昭和52年運輸省告示第587号）に定める技術上の基準に適合することの説明
6. 収納している放射性物質等の仕様
  - (1) 名 称
  - (2) 核 種
  - (3) 重 量
  - (4) 物理的、化学的性質
  - (5) 放射能強度（二種以上の放射性物質等が収納されている場合にあつては、その種類ごとの値及び合計値）
  - (6) 核燃料物質にあつては、その他濃縮度、冷却日数、発熱量等の仕様に関する事項
  - (7) 容器への収納方法
7. 輸送制限個数及び輸送物の配列方法
8. 輸送物の輸送指数

放射 性 物 質 及 び 放 射 性 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ た 物 件 の 輸 送 規 則 （ 航 空 局 長 通 達 一 〇 一 ）

9. 輸送時における取扱上の注意事項
10. 輸送予定年月日
11. その他の特記事項
12. 通達記 3(1)イの発送時検査を受ける場合には、当該検査を希望する場所及び日時
13. 通達記 3(1)イの発送時検査の免除を希望する場合には、通達記 3(1)イ i)～iii) のいずれに該当するかの説明

放射 性 輸 送 物 輸 送 者 指 定 申 請 書

運 輸 大 臣 殿

年 月 日

申請者の氏  
名又は名称

住 所

連 絡 先

航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示（昭和52年運輸省告示第 587 号）第12条に規定する運輸大臣が指定する者として指定していただきたく、「放射性物質及び放射性物質によつて汚染された物件の輸送規制について」（昭和53年 2月18日付け空航第74号）に従い申請いたします。

記

1. 航空運送事業者としての免許又は許可を受けた日付け及び当該免許又は許可の番号
2. 航空運送事業の概要
3. 放射性物質輸送の実績（過去 3 年間）並びに当該輸送に係る輸送物の事故歴の有無及び事故歴がある場合にあつてはその事故の概要
4. 放射性輸送物輸送管理体制
5. その他特記すべき事項

放射 性 物 質 及 び 放 射 性 物 質 に よ つ て 汚 染 さ れ た 物 件 の 輸 送 規 則 （ 航 空 局 長 通 達 一 そ の 一 ）

放射 性 輸 送 物 輸 送 確 認 申 請 書

運 輸 大 臣 殿

年 月 日

申請者の氏  
名又は名称

住 所

連 絡 先

別添の輸送計画書に記載する放射性輸送物の輸送につき、航空法施行規則（昭和27年運輸省令第56号）第194条第2項第2号に基づく放射性輸送物の輸送の安全性の確認をしていただきたく、「放射性物質及び放射性物質によつて汚染された物件の輸送規制について」（昭和53年2月18日付け空航第74号。以下「通達」という。）に従い下記のとおり申請いたします。

記

1. 通達記3(2)イの積載時検査を受ける場合には、当該検査を希望する場所及び日時
2. 通達記3(2)イの積載時検査の免除を希望する場合には通達記3(2)イ i)又はii)のいずれに該当するかの説明

別 添 輸 送 計 画 書

1. 輸送の目的
2. 荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び住所
3. 輸送人の氏名又は名称及び住所
4. 予定輸送経路及び日時等
  - (1) 出発空港名及び出発日時
  - (2) 到着空港名及び到着日時
  - (3) 経由空港名及び経由日時
  - (4) その他
5. 輸送しようとする放射性輸送物（以下「輸送物」という。）
  - (1) 輸送物の個数
  - (2) 輸送容器の型式又は名称
  - (3) 輸送物の種類等
  - (4) 輸送物の概要
  - (5) 収納している放射性物質等の仕様  
名称、核種、重量、物理的・化学的性質、放射能強度、濃縮度、冷却日数、  
発熱量、容器への収納方法
  - (6) 輸送物の輸送制限個数及び配列方法
  - (7) 輸送物の表面及び表面から1メートルの距離における放射線量率
  - (8) 輸送物の輸送指数
  - (9) 輸送物の表面からの平均熱放出率（ワット毎平方メートル単位で表わす。）
  - (10) 輸送物の作成者の氏名又は名称及び住所
6. コンテナで輸送する場合
  - (1) コンテナの収納者の氏名又は名称及び住所
  - (2) コンテナの名称又は型式及び主要諸元（長さ、幅、高さ、重量、適合規格等）
  - (3) コンテナに収納する輸送物の個数、コンテナへの収納方法及び輸送容器の名称又は型式
  - (4) 輸送物を収納したコンテナ（以下単に「コンテナ」という。）の表面及び表面から1メートルの距離における放射線量率
  - (5) コンテナの輸送指数
  - (6) コンテナの放射能面密度
  - (7) コンテナの個数
  - (8) コンテナの外観図

放射性物質及び放射線物質によって汚染された物件の輸送規則（航空局長通達「その一」）

7. 航空機及び航空機への積載方法

(1) 航空機の概要

(2) 専用積載の場合にあつてはその旨

(3) 航空機への積載方法及び固縛方法

(4) 輸送物を積載した航空機の表面及び表面から1メートルの距離における最大放射線量率

(5) 積載した輸送物等の輸送指数の合計値

8. 輸送実施体制

(1) 輸送責任者及び輸送実施者の氏名等

(2) 貨物搭載要領

(3) 事故時の措置

9. その他

- (1) 用紙の大きさは日本工業規格 A 列 4 番とし、横書きとすること。
- (2) 2 の「輸送容器の型式又は名称」は、輸送容器（以下「容器」という。）設計者等において用いられる容器の型式又は名称及び容器の製造番号並びに「核燃料物質等の運搬に関する安全規制について（通達）」（昭和52年12月8日付け52安局第405号）に基づき科学技術庁原子力安全局長の行う容器登録の登録番号を有する場合にはその番号を記載すること。
- (3) 3 の「輸送物の種類等」は、当該輸送物が規則第194条第2項第2号本文及び告示第2条に定める輸送許容放射性物質等に該当することの説明及び下記の例に従い規則第194条第2項第2号イ及びニに規定する種類を記載すること。

例 ○型輸送物（第○種核分裂性輸送物）

- (4) 4 の「輸送物の概要」は、①容器の材料、構造、②輸送物の主要諸元（長さ、幅、高さ、総重量）、③容器の設計者名、製造者名、所有者名等を記載するとともに、荷姿を示す写真又は説明図を添付すること。
- (5) 5 の「輸送物が規則及び「航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示」（昭和52年運輸省告示第587号）に定める技術上の基準に適合することの説明」には、安全解析書を別紙として添付すること。ただし、過去に安全解析書が添付された輸送物と同一の輸送物（型式及び種類並びに収納される放射性物質等の名称及び数量が同一であるものをいう。）を作成する場合には、当該基準の適合性について簡単にとりまとめ記載することにより当該安全解析書の添付にかえることができる。
- (6) 6 の「収納している放射性物質等の仕様」は、実際に輸送する放射性物質等のデータを記載すること。
- (7) 6.(1)の「名称」には、当該放射性物質等の化学式についても記載すること。
- (8) 6.(4)の「物理的、化学的性質」には、当該放射性物質等が特別形に該当するか否か及び気体、液体、固体のいずれであるかについても記載すること。
- (9) 11 の「その他の特記事項」には、申請の時点でわかる範囲で放射性物質等の用途、発着地等を簡単に記載すること。

例1 「○○発電所の○○炉用の燃料を加工するため、○○から○○加工工場へ輸送する。」

例2 「医療用大量照射線源とするため、○○事業所から○○病院まで輸送する。」

- (1) 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。
- (2) 代理申請の場合にあつては、申請者欄には本人たる指定を受けようとする者の氏名又は名称及び住所も明記すること。
- (3) 2の「航空運送事業の概要」には、①資本金、②当該航空運送事業のための事務所その他の事業所の名称及び所在地、③就航路線の起点寄航地及び終点並びにそれら相互間の距離、④使用航空機の総数並びに各航空機の型式、国籍記号及び登録記号、⑤運航回数、⑥整備の施設及び運航管理の施設の概要、⑦航空従事者の資格別の数及び運航管理者の数、⑧旅客及び貨物の年間輸送実績及びそのうち日本発着の実績（過去5年間）を記載すること。
- (4) 3の「事故の概要」は、事故の日時、場所、事故の態様、被ばく者の数、事故の原因について記載すること。
- (5) 4の「放射性輸送物輸送管理体制」は、放射性輸送物の輸送に係る施設の整備及び管理の状況、社内各部門間等の通常時及び緊急時における連絡体制について記載すること。
- (6) 5の「その他の特記すべき事項」には、近々の放射性物質等の輸送予定等を記載すること。

1. 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。
2. 1の「輸送の目的」は、輸送する放射性物質等の用途、発着地等を簡潔に記載すること。

例1 「〇〇発電所の〇〇炉用の燃料を加工するため、〇〇から〇〇加工工場へ輸送する。」

例2 「医療用大量照射線源とするため、〇〇事業所から〇〇病院まで輸送する。」

3. 4の(1)から(3)の「出発日時」、「到着日時」、「経由日時」は日本時間で記載すること。
4. 4の(2)及び(3)の「到着空港名」、「経由空港名」には予定される代替空港名も記載すること。
5. 当該輸送物につき、放射性輸送物安全基準適合確認書等の写しを添付する場合は、5の(4)（ただし輸送物の主要諸元に関する記述及び荷姿を示す写真又は説明図の添付を除く。）、(5)及び(10)についてはこれを省略することができる。
6. 5の(2)から(10)については、輸送物ごとに記載すること。
7. 5の(2)の「輸送容器の型式又は名称」は、輸送容器（以下「容器」という。）設計者等において用いられる容器の型式又は名称及び容器の製造番号並びに「核燃料物質等の運搬に関する安全規制について（通達）」（昭和52年12月8日付け52安局第405号）に基づき科学技術庁原子力安全局長の行う容器登録の登録番号を有する場合にはその番号を記載すること。
8. 5の(3)の「輸送物の種類等」は、当該輸送物が規則第194条第2項第2号本文及び告示第2条に定める輸送許容放射性物質等に該当することの説明及び下記の例に従い規則第194条第2項第2号イ及びニに規定する種類を記載すること。

例 ○型輸送物（第○種核分裂性輸送物）

9. 5の(4)の「輸送物の概要」は①容器の材料、構造、②輸送物の主要諸元（長さ、幅、高さ、総重量）、③容器の設計者名、製造者名、所有者名等を記載するとともに、荷姿を示す写真又は説明図を添付すること。
10. 5の(5)の「収納している放射性物質等の仕様」は、実際に輸送する放射性物質等のデータを記載すること。
11. 5の(5)の「収納している放射性物質等の仕様」のうち、「名称」には化学式も、「物理的・化学的性質」には特別形かどうか、気体、固体のいずれであるかも記載すること。
12. 6の「コンテナで輸送する場合」の記載事項（(7)を除く。）については、輸送物を収納するコンテナごとに記載すること。

13. 6の(8)の「コンテナの概観図」は三面図及び鳥瞰図によることとし、かつ、告示第23条に規定する標識又は表示が付され、又は行われていることを明示しうるものであること。
14. 7の(1)の「航空機の概要」は、航空機の型式、並びに国籍記号及び登録記号、旅客機、貨物機（現に旅客が搭乗していない航空機をいう。）の別等を記載すること。
15. 7の(3)の「航空機への積載方法及び固縛方法」は、積載位置（告示第14条第2項の旅客等が通常使用する区域への積載禁止、告示第16条の混載制限及び通達記2(6)の積載距離制限の遵守状況がわかる航空機貨物室の見取図を添付すること。）及び移動、転倒、転落等により放射性輸送物の安全性が損われないようにするための固縛方法等の措置並びに核燃料物質にあつては臨界防止のための措置及びBM型輸送物及びBU型輸送物にあつてはその表面の温度が50度を超えないようにするための措置について記載すること。
16. 8の(2)の「貨物搭載要領」には、BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナを輸送する場合にあつては、立会う専門家の氏名並びに放射線測定器及び保護具の携行状況についても記載すること。
17. 8の(3)の「事故時の措置」は、事故時の応急措置、連絡体制等を記載すること。

放射性輸送物輸送確認申請者各位

運輸省航空局技術部運航課長

放射性輸送物輸送確認申請書に添付する

「輸送計画書」の記載事項等について

航空法施行規則（昭和 27 年運輸省令第 56 号）（以下「規則」という。）第 194 条第 2 項第 2 号に基づく放射性輸送物の輸送の安全性の確認（以下「放射性輸送物輸送確認」という。）のための放射性輸送物輸送確認申請書に添付する輸送計画書には、下記に示す事項、説明等を記載して下さい。

航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示（昭和 52 年運輸省告示第 587 号）（以下「告示」という。）第 20 条の取扱方法等を記載した書類には、放射性輸送物輸送確認に係る場合にあつては、別添 1 に示す事項を記載して下さい。また、輸送計画書 8(3)事故時の措置は、別添 2 に示す措置を実施することとし、記載して下さい。

なお、放射性輸送物輸送確認は、輸送人、及び、荷送人又は荷受人の連名にて申請して下さい。

#### 記

#### 1. 輸送の目的

輸送する放射性物質等の用途、発着地等。

緊急性の有無。緊急性を有する場合にはその説明。

#### 2. 荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び住所

#### 3. 輸送人の氏名又は名称及び住所

#### 4. 予定輸送経路及び日時等（日時は日本時間で記入すること。）

(1) 出発空港名及び出発日時

(2) 到着空港名及び到着日時並びに代替空港名

(3) 経由空港名及び経由日時並びに代替空港名

(4) その他、飛行経路（日本国内の部分については詳しく記入すること。）所要時間等。

#### 5. 輸送しようとする放射性輸送物（以下「輸送物」という。）（(2)～(4)については輸送物ごとに記入すること。）

(1) 輸送物の個数。

(2) 輸送容器の型式又は名称。

輸送容器（以下「容器」という。）設計者等において用いられる容器の型式又は名称及び容器の製造番号、並びに「核燃料物質等の運搬に関する安全規制について（通達）」（昭和52年12月8日付け52安局第405号）に基づき科学技術庁原子力安全局長の行う容器登録の登録番号を有する場合にはその番号を記載すること。

(3) 輸送物の種類等

- a. 当該輸送物が規則第194条第2項第2号本文及び告示第2条に定める輸送許容放射性物質等に該当することの説明。

（放射性輸送物安全基準適合確認書等の写しを添付する場合は省略することができる。）

- b. 輸送物の種類

規則第194条第2項第2号イ及びニに規定する種類を下記の例に従い記載すること。

例 ○型輸送物（第○種核分裂性輸送物）

(4) 輸送物の概要

- a. 容器の材料及び構造  
b. 輸送物の主要諸元（長さ、幅、高さ、総重量）  
c. 容器の設計者名、製造者名、所有者名。  
d. 荷姿を示す写真又は説明図

荷姿を示す写真又は説明図は、告示第23条に規定する標識又は表示が付し又は行われていることを明示しうるものであり、かつ、次の説明を加えること。

標識又は表示の種類。標識又は表示の箇所及び数。

「専用積載」、総重量、「A型」、「B型」等の表示に該当又は不該当の説明。

該当する表示については、それぞれの表示方法。

（放射性輸送物安全基準適合確認書等の写しを添付する場合は、a及びcについては省略することができる。）

- (5) 収納している放射性物質の仕様（実際に輸送する放射性物質等のデータを記載すること。）

名称（化学式も記載すること。）核種、重量、物理的・化学的性質（特別形放射性物質等であるかどうか、気体・液体・固体のいずれであるかの記載を含むこと。）、放射能強度、濃縮度、冷却日数、発熱量、容器への収納方法。

（放射性輸送物安全基準適合確認書等の写しを添付する場合は、省略することができる。）

- (6) 輸送物の輸送制限個数及び配列方法

配列方法は、臨界計算時の配列の制限又は特定の配列方法を記載すること。

- (7) 輸送物の表面及び表面から1メートルの距離における放射線量率

最大放射線量率をミリレム毎時単位で記載すること。

- (8) 輸送物の輸送指数  
算定過程は7(4)に記載すること。
- (9) 輸送物の表面からの平均熱放出率  
ワット毎平方メートル単位で記載すること。
- (10) 輸送物の作成者の氏名又は名称及び住所  
(放射線輸送物安全基準適合確認書等の写しを添付する場合は、省略すること)ができる。
6. コンテナで輸送する場合(7)を除き輸送物を収納するコンテナごとに記載すること。
- (1) コンテナの収納者の氏名又は名称及び住所
- (2) コンテナの名称又は型式及び主要諸元(長さ、幅、高さ、重量、適合規格等)  
コンテナの名称又は型式は、コンテナの製造者、番号等を記載すること。  
コンテナの重量は規格上の最大重量(コンテナ自重+積載物重量)及びコンテナ自重を記載すること。
- (3) コンテナに収納する輸送物の個数、コンテナへの収納方法及び輸送容器の名称又は型式。
- (4) 輸送物を収納したコンテナ(以下単に「コンテナ」という。)の表面及び表面から1メートルの距離における放射線量率  
最大放射線量率をミリレム毎時単位で記載すること。測定方法又は算定方法の説明も記載すること。
- (5) コンテナ輸送指数  
輸送指数のみを記載し、算定過程等は7(4)に記載すること。
- (6) コンテナの放射能面密度  
 $\alpha$ 線放出の有無、及びコンテナの表面の放射性物質の放射能面密度を $\mu\text{Ci}/\text{cm}^2$ 単位で記載すること。測定方法又は算定方法の説明も記載すること。
- (7) コンテナの個数  
当該航空機に積載する放射性輸送物を収納したコンテナの個数。
- (8) コンテナの外観図  
三面図、及び写真又は鳥瞰図により、告示第23条に規定する標識又は表示が付し又は行われていることを明示し、かつ、次の説明を加えること。  
標識又は表示の種類。標識又は表示の箇所及び数。  
「専用積載」等の表示、及びコンテナ標識に、それぞれ該当するかどうかの説明。  
該当するものについては、それぞれの表示方法。
7. 航空機及び航空機への積載方法
- (1) 航空機の概要  
航空機の型式、国籍及び登録記号、旅客機又は貨物機の別、旅客の搭乗の有無等を記載すること。(国籍及び登録記号については申請時点で確定しない場合は省略

することができる。)

(2) 専用積載の場合にあつてはその旨

専用積載の場合には、当該航空機が一の荷送人により専用されることの説明、及び積み込み及び取卸しが被曝防止の観点からを含め、荷送人又は荷受人の指示により行われることの説明。

(3) 航空機への積載方法及び固縛方法

a. 積載方法の説明

i) 輸送物の積載方法及び固縛方法を決定する際に考慮した、飛行中輸送物積載場所に作用する加速度及び非常着陸時に作用する加速度の説明。

飛行中に作用する加速度としては、耐空性審査要領(米国連邦航空規則 FAR Part 1及び23～35に準拠)に規定する運動荷重及び突風荷重に対応するものとし、非常着陸時に作用する加速度としては、耐空性審査要領の非常着陸状態の項に規定する慣性力が作用するものとする。非常着陸時に作用する加速度は、耐空類別が飛行機輸送Tである飛行機にあつては、通常次の値となる。

上方	2.0 g	前方	9.0 g
側方	1.5 g	下方	4.5 g

ii) i)の荷重による放射性輸送物等の移動、転倒、転落等の可能性、又は移動、転倒、転落等により放射性輸送物の安全性が損なわれる可能性についての説明。

iii) 輸送中、i)を考慮した混載物等の荷重により輸送物の安全性が損なわれる可能性についての説明。

iv) 放射性輸送物等の積載場所の説明。(説明図を添付すること。)

v) 放射性輸送物等の輸送指数(算定過程は7(4)に記載すること。)

及び航空機客室の内面又は操縦室の隔壁若しくは床面からの距離の説明。(説明図を添付すること。)

b. 臨界の防止

i) 核燃料物質の輸送であるかどうかの説明。

ii) 核燃料物質の輸送の場合には次の措置の説明

積載された核分裂性輸送物の配列方法。

輸送物内への水の浸入に対する臨界防止措置。

中性子吸収材又は中性子減速材の効力のそう失に対する臨界防止措置。

輸送物中における放射性収納物の配列の変化、又は輸送物からの漏えいによつて生ずる放射性収納物の配列の変化に対する臨界防止措置。

輸送物相互又は放射性収納物相互の接近に対する臨界防止措置。

輸送物の水中又は雪中への浸漬に対する臨界防止措置。

温度変化に対する臨界防止措置。

輸送容器又は密封装置の形状の変化に対する臨界防止措置。

その他、臨界に達する可能性の評価。

c. 混載制限

i) 表面からの平均熱放出率。

混載物の有無。

表面からの平均熱放出率が  $15 \text{ W/m}^2$  を超えており、混載物が有する場合は、熱を除去する装置の設置又はその他の特別な措置の説明。

ii) 火薬類、高圧ガス、腐蝕性液体、引火性液体、可燃性液体等の放射性輸送物の安全な輸送を損うおそれのある物件との混載の有無。

申請時点で混載物を明らかにすることが困難な場合は、混載制限を遵守

( するためにとられる危険品受託時の航空会社内の体制の説明を記載すること。 )

d. B M型輸送物及びB U型輸送物の輸送物表面の温度に対する措置 ( B M型輸送物又はB U型輸送物に該当する場合に記載すること。 )

i) 輸送物確認の際の通常時試験後の輸送物表面の温度。

ii) 輸送中、輸送物表面の温度が  $50^\circ\text{C}$  を超えないことの説明、又は輸送物周囲の空隙の状態、カバー、又は上積みの有無、隣接する他の貨物の積上げ高さ及び天井との距離等の積載方法の説明。

(4) 積載した輸送物等の輸送指数の合計値

a. 輸送指数の算定

告示第18条に従つて、放射性輸送物及び放射性輸送物が収納されているコンテナの輸送指数を算定した過程、又は輸送指数を定める必要がないことの説明を記載すること。

コンテナの最大断面積を記載する必要がある場合は、最大断面積となるコンテナの断面のとり方についても説明を加えること。

b. 当該航空機に積載する輸送指数の合計値、その算式及びその他告示第19条により必要となる説明。

( 申請時点で輸送指数又はその合計値を明らかにすることが困難な場合は、積載限度等を遵守するためにとられる放射性輸送物受託時の航空会社内部の体制の説明を記載すること。 )

8. 輸送責任者及び輸送実施者の氏名等

(1) 輸送責任者及び輸送実施者の氏名等

当該輸送 ( 日本国内での積込み取卸しを含む。 ) に係る実施責任者及び実施に当たる者の氏名等を記載すること。

(2) 貨物搭載要領

a. 取扱場所

（日本国内での積込み取卸し等についてのみ記載すること。）

積込み取卸し等の取扱場所、方法等の説明。

b. B M型輸送物等の場合の専門家の立会い。

（B M型輸送物等を日本国内で積込み又は取卸す場合についてのみ記載すること。）

i) 積込み、取卸しの際に立会わせる専門的知識を有する者の氏名、所属、資格及び必要な場合には経験。

ii) 立会時に携行する放射線測定器の名称、検出できる放射線、及び検出範囲並びに立会い時に携行する保護具。

c. 取扱方法等を記載した書類

取扱方法等を記載した書類の名称を記載し、書類の写しを添付すること。書類には別添 1 に示す事項が記載されていること。

(3) 事故時の措置

別添 2 に示すように、輸送前に、事故処理の要領を定め、事故処理のための体制を整えておくこと。

輸送計画書には次の事項を記載すること。

a. 事故処理のための体制の準備

i) 輸送中、放射性輸送物等の破損又は漏えい事故（以下「放射性輸送物等の破損等の事故」という。）が発生した場合に、当該機が空港到着後速やかに検査、除染等を実施するため、並びに、輸送中当該航空機に、墜落等の消火活動若しくは救難活動を必要とする航空機事故（以下「航空機の重大事故」という。）又は航空機の重大事故その他消火活動若しくは救難活動を必要とするおそれのある状態（以下「緊急状態」という。）が発生した場合に、消火活動及び救難活動に適切な助言を与え、検査、除染等を実施するための放射線専門家の配備状況の説明。

放射線専門家の氏名、所属、連絡先、資格等並びに担当空港及び担当地域。

事故処理の際必要となる計測機器、並びに除染及びしゃへいのための器具の準備状況の説明。

ii) 輸送前に、当該機が放射性輸送物等を積載している旨の連絡が行われる航空会社の日本国内の関係地方支所。

わが国の航空会社により輸送される場合には、輸送前に連絡が行われる国外の関係支所についても記載すること。

b. 事故処理要領

i) 事故等が発生した場合、その処理のための指揮系統。

ii) 放射性輸送物等の破損等の事故の場合の措置。

iii) 放射性輸送物等を輸送中の航空機の重大事故又は緊急状態が発生したことを

知った場合の連絡等の措置。

IV) 放射性輸送物等を輸送中の航空機の重大事故時の措置。

V) 以上の措置の航空会社関係部署及び支所並びに配備した放射線専門家への周知状況の説明。

## 9. その他

その他特記すべき事項、参考となる事項があれば記載する。

### 別添 1

「取扱方法等を記載した書類」の記載事項

「取扱方法等を記載した書類」には以下の事項を記載すること。

#### (1) 輸送物の種類、内容その他輸送物に関する事項

- a. 輸送物の種類
- b. 収納されている放射性物質等の名称
- c. 収納されている放射性物質等の数量
- d. 輸送容器の型式又は名称
- e. 輸送物の表面及び表面から1メートル離れた位置における最大放射線量率
- f. 荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び住所
- g. その他の必要事項

#### (2) 輸送物の取扱方法

取扱い上注意すべき事項がある場合には、それを記載すること。

#### (3) 輸送の方法その他輸送中に留意すべき事項

- a. 航空機内の積載場所
- b. 積み込み地点及び取卸し地点
- c. 放射性物質等の性状、物理的・化学的性質等
- d. その他の必要事項

#### (4) 事故が発生した場合の措置

- a. 輸送中、放射性輸送物等の破損等が発見された場合の措置
  - i) 放射性輸送物等の破損等を引き起こした事故等により被害を受けた者がいる場合は、その者を救助し、傷口、汚染した皮ふ等を水で流し洗いをする。
  - ii) 破損等の発生した放射性輸送物等から離れ付近を立入禁止とする。
  - iii) 破損等の発生した放射性輸送物等の近くにいた者を確認し、空港到着後汚染検査等を受けるよう指示する。
- IV) 飛行中にあつては、機長は必要に応じ緊急着陸等の措置をとる。
- V) 航空会社内関係部署及び必要な場合には航空管制機関に対し、空港到着後実施する検査、除染等の準備を行うよう通報する。
- VI) 放射性物質が付着した衣服又はそのおそれのある衣服はプラスチックバッグの

中に入れる。

- b. 輸送中、航空機が、墜落等の航空機事故のおそれのある事態、消火活動、救難活動を必要とするおそれのある事態等の緊急状態に陥った場合の措置
  - i) 航空交通管制機関に対し、放射性輸送物等を積載している旨通報する。
  - ii) 航空会社内関係部署に通報し、地上での措置又はそれに必要な準備を行わせる。

## 別添 2

### 放射性輸送物等を輸送中の事故時の措置

放射性輸送物等を輸送中に、事故等が発生した場合には、次の措置を実施すること。

また、これらの措置を速やかに実施できるよう輸送前に必要な準備をしておくこと。

#### (1) 航空機内での放射性輸送物等の破損等の事故

##### a. 地上の事故対応体制の準備

- i) 荷送人若しくは荷受人、又は航空会社は、放射性輸送物等の輸送中、航空機内で放射性輸送物等の破損等の事故が発生した場合に、当該機が空港到着後速やかに、放射性物質により汚染した者及び、放射線により被ばくした者並びにそれらのおそれのある者の適切な管理及び検査、機体の汚染状況の検査並びに除染を実施できるよう、輸送前に放射線専門家を手配し連絡先を明らかにしておく。また、必要となる計測機器及び除染のための器具を準備しておく。
- ii) i)項の手配及び準備は当該航空機の出発空港、経由する空港、到着空港及び代替空港のうち日本国内にあるものについて行うこと。
- iii) 航空会社は、輸送前に、その関係地方支所（出発地、経由地、到着地、代替空港所在地及び飛行経路付近にあるもの）に対し、当該機が放射性輸送物等を積載している旨連絡をしておく。

ただし、外国航空会社にあつては、その関係地方支所のうち日本国内にあるものについてのみ連絡をしておけばよい。

##### b. 事故時の機内での措置

輸送中、航空機内で放射性輸送物等の破損等が発見された場合には、次の措置を実施する。

- i) 放射性輸送物等の破損等を引き起こした事故等により被害を受けた者がいる場合は、その者を救助し、傷口、汚染した皮ふ等を水で流し洗いをする。
- ii) 破損等の発生した放射性輸送物等から離れ付近を立入禁止とする。
- iii) 破損等の発生した放射性輸送物等の近くにいた者を確認し、空港到着後汚染検査等を受けるよう指示する。
- iv) 飛行中にあつては、機長は必要に応じ緊急着陸等の措置をとる。
- v) 航空会社内関係部署及び必要な場合には航空管制機関に対し、空港到着後実施する検査、除染等の準備を行うよう通報する。

- vi) 放射性物質が付着した衣服又はそのおそれのある衣服はプラスチック・バックの中に入れる。
- c. 空港到着後の措置
  - i) 放射性輸送物等の破損等の事故の通報を受けた航空会社等は、ii)～iv)の措置を実施するため、当該機の着陸空港に放射線専門家を派遣する。
  - ii) 放射性物質により汚染した者及び放射線により被ばくした者並びにそれらのおそれのある者に対し、放射線専門家により適切な管理及び検査を行う。
  - iii) 放射線専門家により、速やかに機体の汚染状況を検査する。
  - iv) 汚染された機体、装備品、場所等はすべて、放射線専門家により可及的速やかに、そして再使用される前に除染する。
  - v) 必要に応じ事故後定期的に汚染した場所の検査を行う。
  - vi) 事故報告書を作成し、航空局技術部運航課に提出する。報告書には、事故の原因、事故に際し講じた措置、事故の状況及び事故に関係する事実の評価に有用であり事故防止又は事故措置の改善に役立つようなその他の関連データを記載する。
- (2) 航空機の重大事故及び緊急状態
  - a. 地上の事故対応体制の準備
    - i) 荷送人若しくは荷受人、又は航空会社は、当該放射性輸送物等の輸送中、当該航空機に航空機の重大事故又は緊急状態が発生した場合に、救助活動、消火活動等に対し適切な助言を与え、放射性物質により汚染した者及び放射線により被ばくした者並びにそれらのおそれのある者の適切な管理及び検査を行い、機体又は事故現場等の汚染状況を検査し除染を行うことができるよう、輸送前に放射線専門家を手配し連絡先を明らかにしておく。また、必要となる計測機器並びに除染及びしゃへいのための器具を準備しておく。
    - ii) i)項の手配及び準備は、当該航空機の飛行経路（代替空港への飛行経路を含む）のうち日本国内の部分について行うこと。
    - iii) 航空会社は、輸送前に、その関係地方支所（出発地、経由地、到着地、代替空港所在地及び飛行経路付近にあるもの）に対し、当該機が放射性輸送物等を積載している旨連絡をしておく。

ただし、外国航空会社にあつては、その関係地方支所のうち日本国内にあるものについてのみ連絡をしておけばよい。
  - b. 緊急状態発生時の機内での措置

放射性輸送物等を輸送中の航空機が緊急状態に陥つた場合は次の措置を実施する。

    - i) 航空交通管制機関に対し放射性輸送物等を積載している旨通報する。
    - ii) 航空会社内関係部署に通報し、地上での措置又はそれに必要な準備を行わせる。
  - c. 緊急状態発生時及び航空機の重大事故時の連絡

航空会社等は、放射性輸送物等を輸送中の航空機に航空機の重大事故又は緊急状

態が発生したことを知った場合は次の措置を実施する。

- i) 航空局技術部運航課及び関係地方空港事務所に対し、当該機が放射性輸送物を積載している旨通報する。
  - ii) 航空機の重大事故が空港外で発生した場合には、関係救難援助機関に対し、当該機が放射性輸送物等を積載している旨通報する。
  - iii) 放射線専門家と連絡をとり必要に応じ事故現場等へ派遣するとともに、消火活動、救難活動、事故処理等の面で必要な措置があれば、直ちに、i) 項及びii) 項の機関等に対し通報する。
- d. 事故後の地上での措置
- i) 事故現場では放射線専門家により、次の措置を実施する。
    - 救難活動、消火活動等に適切な助言を与える。
    - 放射性物質により汚染した者、及び放射線により被ばくした者、並びにそれらのおそれのある者に対し適切な管理及び検査を行う。
    - 機体、事故現場等の汚染状況を検査する。
    - すべての汚染された機体、事故現場等を可及的速やかに、そして再使用する前に除染する。
  - ii) 事故後必要に応じ定期的に汚染した場所の検査を行う。
  - iii) 緊急状態又は事故についての報告書を作成し航空局技術部運航課に提出する。報告書には、放射性輸送物等に関し、事故等の状況、講じた措置、及び事故等の評価に有用であり、以後の事故防止又は事故措置の改善に役立つようなその他の関連データを記載すること。

放射性輸送物確認申請者 各位

運輸省航空局技術部運航課長

放射性輸送物確認申請書に添付する「安全解析書」の記載事項等について

航空法施行規則（昭和27年運輸省令第56号）第194条第2項第2号に基づく放射性輸送物の確認のための放射性輸送物確認申請書に添付する安全解析書には下記に示す事項、説明等を記載して下さい。

ただし、2-2~2-4は核分裂性輸送物の場合のみ、3-1~4-7はBM型輸送物又はBU型輸送物の場合のみ、4-8~4-11はBM型輸送物の場合のみ4-12~4-17はBU型輸送物の場合のみ、並びに2-4イ~ハ及び3-2ロ〜トは該当するものについてのみ記載して下さい。

また、放射性輸送物確認申請に当たり、「放射性物質及び放射性物質によつて汚染された物件の輸送規制について」（昭和53年2月18日付空航第74号）記3(1)イ(i)に該当するため運輸大臣による発送時検査の免除を希望する場合は、輸送しようとする者が実施する発送時検査について、日時、場所及び詳しい内容を放射性輸送物確認申請書に記載して下さい。

なお、下記で「告示」とは「航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示（昭和52年運輸省告示第587号）」をいいます。

記

1. 輸 送 物

- 1-1 輸送容器の型式又は名称
- 1-2 収納する放射性物質等の名称
- 1-3 収納する放射性物質等の重量及び放射能強度

2. 核分裂性輸送物

- 2-1 核分裂性輸送物に該当又は不該当であることの説明（告示第9条）

核分裂性物質を含む場合には、それらの核種及び量。

天然ウラン又は劣化ウランである場合にはその旨。

核分裂性物質を含まない場合には、収納する放射性物質等に含まれる核種の説明。

- 2-2 甲条件（告示 別記第2）

イ、水の吹きつけ試験

実験、解析等いずれの証明方法によつたかの説明。

試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

水の吹きつけ強さ、吹きつけ時間、吹きつけの方向、及び吹きつけの均一性の説明。

ロ．自由落下試験

実験、解析等いずれの証明方法によつたかの説明。

試験前の供試物の状態（水の吹きつけ状態を含む）、又は計算条件等の説明。

輸送物重量（kg）及び落下高さ（m）。

最大破損を及ぼすように落下させていることの説明。

試験台の説明。特に試験台上面がなめらかな水平面であることの説明。

ハ．圧縮試験

実験、解析等いずれの証明方法によつたかの説明。

試験前の供試物の状態（水の吹きつけ状態を含む）、又は計算条件等の説明。

輸送物重量（kg）、輸送物の鉛直投影面積（cm<sup>2</sup>）及び加えた荷重（kg）の説明。

荷重を加えた時間及び、加えた荷重の均一性の説明。

ニ．貫通試験

実験、解析等いずれの証明方法によつたかの説明。

試験前の供試物の状態（水の吹きつけ状態を含む）、又は計算条件等の説明。

供試物を置いてある試験台の説明。特に試験台は試験中動きにくく、試験台上面は固くてなめらかな水平面であることの説明。

試験に用いる棒の説明。特に、重量、直径、先端の形状及び強度の説明。

落下方法、落下高さの説明。

輸送物の最も弱い部分に落下させていることの説明。

2-3 乙条件（告示、別記第4）

イ．落下試験Ⅰ

実験、解析等いずれの証明方法によつたかの説明。

試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

落下高さ。

最大破損を及ぼすように落下させていることの説明。

試験台の説明。特に試験台上面がなめらかな水平面であることの説明。

ロ．落下試験Ⅱ

実験、解析等いずれの証明方法によつたかの説明。

試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

試験台の説明。特に試験台上面はなめらかな水平面であり、垂直に固定さ

れた直径 15 cm、長さ 20 cm の軟鋼丸棒の上端面であることの説明。

落下高さ。

最大破損を及ぼすように落下させていることの説明。

落下試験Ⅰ及び落下試験Ⅱは、次の耐火試験で輸送物が最大の破損を受けるような順序で行われていることの説明。

#### ハ. 耐火試験

実験、解析等いずれの証明方法によつたかの説明。

試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

温度及び試験時間。

加熱停止後の冷却についての説明。

輸送物を形成する材料の燃焼の有無、及び燃えた場合はその後の処置の説明。

#### ニ. 浸漬試験

実験、解析等いずれの証明方法によつたかの説明。

試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

浸漬深さ、浸漬時間等浸漬方法の説明。

### 2-4 核分裂性輸送物の分類（告示第 10 条）

#### イ. 第一種核分裂性輸送物の場合

甲条件の下に置いたものを、任意の配列方法で任意の個数積載しても臨界に達しないことの説明。

乙条件の下に置いたものを、任意の配列方法で任意の個数積載しても臨界に達しないことの説明。

#### ロ. 第二種核分裂性輸送物の場合

輸送制限個数。

甲条件の下に置いたものを、任意の配列方法で輸送制限個数の 5 倍の個数積載しても臨界に達しないことの説明。

乙条件の下に置いたものを任意の配列方法で輸送制限個数の 2 倍の個数積載しても臨界に達しないことの説明。

#### ハ. 第三種核分裂性輸送物の場合

輸送制限個数。

甲条件の下に置いたものを、特定の配列方法で輸送制限個数に等しい個数並べた集積とし、これを二組接近させても臨界に達しないことの説明。

特定の配列方法の説明。

乙条件の下に置いたものを、任意の配列方法で輸送制限個数に等しい個数積載しても臨界に達しないことの説明。

### 3. B M 型輸送物又は B U 型輸送物

#### 3-1 特別形放射線物質等であるかどうかの記載。（告示第 4 条及び別記第一）

特別形放射性物質等である場合には、固体状の放射性物質等又はカプセルに密封された放射性物質等のいずれであるかの説明及び以下の説明。

イ．外接する直方体のうち最小のもの寸法。

ロ．以下のハ～トの試験に用いる供試物の説明。

ハ．衝撃試験

試験台の説明。特に試験台上面がなめらかな水平面であることの説明。

落下高さ。

供試物の損壊の状態。

ニ．打撃試験

試験に用いた、供試物を置く鉛板の説明。特に、厚さ及び表面の状態。

衝撃力の強さ。

鋼製丸棒の寸法及び打撃方法。

打撃が最大の破損を及ぼすように行われていることの説明。

供試物の損壊の状態。

ホ．曲げ試験

輸送物の寸法及び曲げ試験を行う必要性の説明。

曲げ試験が必要な場合には、曲げ試験に関する以下の事項。

供試物の水平面への固定方法。

衝撃力の強さ。

使用する鋼製丸棒の寸法。特に平端面の直径及びその角の半径。

打撃が最大の破損を及ぼすように行われていることの説明。

供試物の損壊の状態。

ヘ．加熱試験

試験方法の説明。特に温度及び試験時間。

供試物の熔融又は分散の状態。

ト．浸漬試験

固体状の放射性物質等（カプセルに封入されたものを除く。）の場合。

試験方法の説明。水中への浸漬時間又は期間、水の温度、空気中への放置期間、空気の温度及び湿度、並びにそれらの試験の順序。

水中への放射性物質の漏えい量及びその測定方法。

カプセルに封入された放射性物質等の場合。

試験方法の説明。水中への浸漬時間、水の温度、空気中への放置期間、空気の温度、及びそれらの試験の順序。

水中への放射性物質の漏えい量及びその測定方法。

3-2 A<sub>1</sub>値又はA<sub>2</sub>値の決定（告示別表第一～別表第六）

イ． A<sub>1</sub>値又はA<sub>2</sub>値の決定方法が、告示別表第一～別表第六のいずれによるか

の説明。

ロ．告示別表第一による場合

核種。特別形放射性物質等であるかどうかの別。

$A_1$  値又は  $A_2$  値

ハ．告示別表第二による場合

核種。特別形放射性物質等であるかどうかの別。

$A_1$  値又は  $A_2$  値及びその決定過程の説明。崩壊形式、半減期、粒子エネルギー、娘核種、娘核種の半減期、 $\Gamma$  のうち必要なものを記載すること。

ニ．告示別表第三による場合

原子番号82以上の放射性物質が含まれているかどうか、及びその説明。  
特別形放射性物質等であるかどうかの別。

$A_1$  値又は  $A_2$  値

ホ．告示別表第四による場合

種類が明らかな核種及びその崩壊形式。

$\alpha$  線を放出する放射性物質の有無。

核分裂生成物であるかどうかの別。

特別形放射性物質等であるかどうかの別。

$A_1$  値又は  $A_2$  値

ヘ．告示別表第五による場合

放射性物質の種類及び種類別の数量の全部が明らかであるかどうかの別。

種類が明らかな核種及び種類別の数量 ( $C_i$ )

個々の核種等に対する別表第一、別表第二、又は別表第三のうち該当するものに掲げる数量 ( $C_i$ ) 及びその決定過程。

別表第五中の算式を満たす  $X_1$ 、 $X_2$ …… $X_n$  及び該当する場合には  $y$  及びその算式。

特別形放射性物質等であるかどうかの別。

ト．告示別表第六による場合

親核種。親核種の半減期。崩壊系列。系列中半減期が最大の娘核種及びその半減期。

特別形放射性物質等であるかどうかの別。

上記ロ、ハ、又はヘと同じ要領で  $A_1$  値又は  $A_2$  値及びその決定過程の説明。

3-3 B M型輸送物又は B U型輸送物であるかどうかの説明（告示第5条）

特別形放射性物質等であるかどうかの別。

放射性物質等の放射能の量及び  $A_1$  値又は  $A_2$  値。

4. B M型輸送物又は B U型輸送物の技術上の基準への適合性

4-1 輸送物に外接する直方体のうち最小のもの三辺の長さ

## 4-2 取扱いの容易性、安全性

## イ. 輸送物の総重量

総重量が 50 kg 以下のものは手で、50 kg を超えるものは機械的手段により安全に取扱えるものであるかどうかの説明。

## ロ. 輸送物の吊上げ用具は、急激な吊上げに対しても耐えうるものであるかどうかの説明。

## ハ. 吊上げ用具と間違えられるおそれのある付属物等が取り外されている、みだりに利用できない状態である、又は、間違つて吊上げて吊上げ用具として必要な程度以上に安全な構造であるかどうかの説明。

## ニ. 輸送物の外面の状態。特に雨水がたまりにくく、除染が容易であり、かつ突出物のない構造であるかどうかの説明。

## ホ. 輸送中、輸送物に取り付けられる装置の有無、及び有する場合には、それらの輸送物の安全性に対する影響。

## ヘ. その他、取扱いの容易性、安全性について特記すべき事項。

## 4-3 輸送中の亀裂、破損等の可能性

## イ. 輸送中予想される温度変化の輸送容器の材質に対する影響。

## ロ. 輸送中予想される加速及び振動の輸送容器に対する影響。

振動については、ボルト、ナットその他の締具のゆるみを防ぐための措置等を記載する。

## ハ. 輸送容器の材質と材質、又は材質と放射性収納物との間の物理的、又は化学的な作用。

## ニ. 密封装置の締具の説明。特に、輸送中偶然又は輸送物の内圧により開く可能性の検討。輸送中に予想される温度及び内圧により密封装置に働く応力。

## ホ. 密封装置が輸送容器から取り外せる場合には、輸送容器から独立した締具で確実に閉ざることができるかどうかの説明。

## ヘ. 圧力逃がし弁以外で放射性収納物が外に出る可能性のある弁の有無。輸送容器がそのような弁を有する場合には、誤操作による漏れの可能性、及び漏れを防ぐ保護具の説明。

## ト. 放射線しゃへい体が輸送容器から取り外せるかどうかの説明。取り外せる場合にはその締具の説明。

## 4-4 開封に対する措置

みだりに開封されないための措置。

開封された場合に、それが明らかであるかどうかの説明。

## 4-5 表面の放射性物質の放射能面密度

$\alpha$ 線放出の有無。

輸送物表面の放射性物質の放射能面密度 ( $\mu\text{Ci}/\text{cm}^2$ )、及びその測定方法

又は算定方法。

4-6 最大放射線量率

輸送物表面及び表面から1メートル離れた位置における最大放射線量率（ミリレム/時）、及びその測定方法又は算定方法。

4-7 輸送物中に収納又は包装されている書類及び物品の説明。

4-8 告示別記第三の条件

- |   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>イ. 水の吹きつけ試験</li> <li>ロ. 自由落下試験</li> <li>ハ. 圧縮試験</li> <li>ニ. 貫通試験</li> <li>ホ. 環境試験</li> </ul> | } | 2-2 甲条件の記載要領に従って記載すること。 |
|---|---|-------------------------|

実験、解析等いずれの証明方法によつたかの説明。

試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

試験方法の説明。特に試験温度及び放置期間。

4-9 告示別記第三の条件の下に置いた場合の輸送物の状態。

- イ. 表面の最大放射線量率（ミリレム/時）、及びその測定方法又は算定方法。
- ロ. 放射性物質の1時間当たりの漏えい量（Ci）及びその測定方法又は算定方法、並びにA<sub>2</sub>値。
- ハ. 日蔭での表面の温度（℃）、及びその測定方法又は算定方法。  
当該輸送物を専用積載で輸送する予定の有無。
- ニ. 表面の放射性物質の放射能面密度。α線放出の有無。  
輸送物表面の放射性物質の放射能面密度（μCi/cm<sup>2</sup>）、及びその測定方法又は算定方法。

4-10 告示別記第四の条件

- |   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>イ. 落下試験Ⅰ</li> <li>ロ. 落下試験Ⅱ</li> <li>ハ. 耐火試験</li> <li>ニ. 浸漬試験</li> <li>ホ. 環境試験</li> </ul> | } | 2-3 乙条件の記載要領に従って記載すること。 |
|---|---|-------------------------|

実験、解析等いずれの証明方法によつたかの説明。

試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

試験方法の説明。特に試験温度及び放置期間。

4-11 告示別記第四の条件の下に置いた場合の輸送物の状態。

- イ. 表面から1メートル離れた位置における最大放射線量率（ミリレム/時）及びその測定方法又は算定方法。
- ロ. 放射性物質の1週間当たりの漏えい量（Ci）及びその測定方法又は算定方法。

方法並びに  $A_2$  値。クリプトン 85 にあつては、その旨の記載。

4-12 告示別記第五の条件

- イ. 水の吹きつけ試験
  - ロ. 自由落下試験
  - ハ. 圧縮試験
  - ニ. 貫通試験
  - ホ. 環境試験
- } 2-2 甲条件の記載要領に従つて記載すること。

実験、解析等いずれの証明方法によつたかの説明。

試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

試験方法の説明。特に試験温度及び放置時間。

4-13 告示別記第五の条件の下に置いた場合の輸送物の状態。

- イ. 表面の最大放射線量率（ミリレム/時）、及びその測定方法又は算定方法。
- ロ. 放射性物質の1時間当たりの漏えい量（ $C_i$ ）及びその測定方法又は算定方法、並びに  $A_2$  値。
- ハ. 日蔭での表面の温度（ $^{\circ}C$ ）、及びその測定方法又は算定方法。  
当該輸送物を専用積載で輸送する予定の有無。 $\alpha$ 線放出の有無。  
輸送物表面の放射性物質の放射能面密度（ $\mu C_i/cm^2$ ）、及びその測定方法  
又は算定方法。

4-14 告示別記第六の条件

- イ. 落下試験 I
  - ロ. 落下試験 II
  - ハ. 耐火試験
  - ニ. 浸漬試験
  - ホ. 環境試験
- } 2-3 乙条件の記載要領に従つて記載すること。

実験、解析等いずれの証明方法によつたかの説明。

試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

試験方法の説明。特に試験温度及び放置期間。

4-15 告示別記第六の条件の下に置いた場合の輸送物の状態

- イ. 表面から1メートル離れた位置における最大放射線量率（ミリレム/時）  
及びその測定方法又は算定方法。
- ロ. 放射性物質の1週間当たりの漏えい量（ $C_i$ ）及びその測定方法又は算定方法  
並びに  $A_2$  値。

4-16 内部の気体のろ過又は放射性物質等の冷却のための装置、構造等及び特別な  
操作の有無。有する場合にはその説明。

4-17 最高使用圧力（ $kg/cm^2$ ）及びその測定方法又は算定方法。

## ○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）

〔昭和三十三年六月十日〕  
法律第百六十六号

最終改正 昭和五三年七月五日法律第八六号

### （目的）

第一条 この法律は、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）

の精神にのっとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われることを確保し、あわせてこれらによる災害を防止して公共の安全を図るために、製錬、加工及び再処理の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関して必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用に関して必要な規制を行なうことを目的とする。

### （事故届）

第六十三条 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び使用者（第六十六条第一項に規定する者を含む。次条第一項において同じ。）並びにこれらの者から運搬又は保管を委託された者は、その所持する核燃料物質について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

### （危険時の措置）

第六十四条 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び使用者（以下この条において「事業者等」という。）並びに事業者等から運搬又は保管を委託された者は、その所持する核燃料物質又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質又は原子炉による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、主務省令で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。

2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。

3 内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣は、第一項の場合において、核燃料物質又は原子炉による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、次の各号に掲げる事業者等の区分に応じ、製錬施設、加工施設、原子炉施設、再処理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質の所在場所の変更その他核燃料物質又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

一 製錬事業者 内閣総理大臣及び通商産業大臣（第五十八条の二に規定する廃棄（以下「事業所外廃棄」という。）に係る場合にあつては内閣総理大臣、第五十九条の二第一項に規定する運搬及び船舶又は航空機による運搬（以下「事業所外運搬」という。）に係る場合にあつては内閣総理大臣又は運輸大臣）と

二 加工事業者、再処理事業者及び使用者並びに事業者等から核燃料物質の保管又は運搬を委託された者 内閣総理大臣（事業所外運搬に係る場合にあつては、内閣総理大臣又は運輸大臣）

三 原子炉設置者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣（事業所外廃棄に係る場合にあつては内閣総理大臣、事業所外運搬に係る場合にあつては内閣総理大臣又は運輸大臣）

四 外国原子力船運航者 運輸大臣（事業所外廃棄に係る場合にあつては内閣総理大臣、事業所外運搬に係る場合にあつては内閣総理大臣又は運輸大臣）

（立入検査等）

第六十八条 内閣総理大臣、通商産業大臣、運輸大臣又は都道府県公安委員会は、この法律（内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣にあつては第六十四条第三項各号に掲げる事業者等の区分（核原料物質使用者並びに国際規制物質使用者及び第六十一条の三第一項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者については、第六十四条第三項各号の当該区分にかかわらず、内閣総理大臣とする。））に応じこの法律の規定、都道府県公安委員会にあつては第五十九条の二第五項の規定）の施行に必要な限度において、その職員（都道府県公安委員会にあつては、警察職員）に、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者、使用者、核原料物質使用者又は国際規制物質使用者若しくは第六十一条の三第一項各号の一に該当する場合に

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）

おける当該各号に規定する者の事務所又は工場若しくは事業所（船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶）に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を取去させることができる。

2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならぬ。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

（罰則）

第七十八条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十 第六十四条第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反した者

第八十条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。  
六 第六十八条第一項又は第四項の規定による立入り、検査若しくは取去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

## ○核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則

〔昭和五十三年十二月二十八日  
運輸省令第六十八号〕

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十三年法律第六十六号）第六十四条第一項の規定に基づき、核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則を次のように定める。

### 核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則

1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十三年法律第六十六号。以下「法」という。）第六十四条第一項の規定に基づき、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び使用者（以下「事業者等」という。）並びに事業者等から運搬を委託された者は、工場又は事業所の外における核燃料物質の運搬中、その所持する核燃料物質に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、次の各号に定める措置（法第五十九条の二第一項に規定する運搬にあつては、第四号に掲げる措置を除く。）を講じなければならない。

一 核燃料物質の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両、船舶又は航空機

に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある火災が起こつたときは、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちにその旨を消防吏員又は海上保安官に通報すること。

二 核燃料物質を他の場所に移す余裕があるときは、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわ張り、標識の設置等を行い、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。

三 放射線障害の発生を防止するため必要があるときは、付近にいる者に避難するよう警告すること。

四 核燃料物質による汚染が生じたときは、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。

五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいるときは、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

六 その他核燃料物質による災害を防止するために必要な措置を講ずること。

2 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和五十三年総理府令第五十七号）第一条第五号に規定する従事者のうち男子の者が前項各号に掲げる緊急作業を行う場合における許容被ばく線量は、同令第十八条第二項に基づき科学技術庁長官の定める放射線量とする。

(1) 核燃料物質等事業所外運搬告示第二十四条（緊急作業に係る許容被ばく線量）

## II

# 放射性同位元素等の運搬関係法令

図 放射性同位元素等の運搬に関する基本体系





図 放射性同位元素等の輸送に関する規制法令



## ○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(抄)

〔昭和三十二年六月十日  
法律第百六十七号〕

最終改正 昭和五五年五月一九日法律第五二号

### (目的)

第一条 この法律は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのっとり、放射性同位元素の使用、販売、廃棄その他の取扱ひ、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄その他の取扱ひを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

### (運搬の基準)

第十八条 使用者、販売業者及び廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所(使用者にあつては使用施設、貯蔵施設、機器設置施設又は廃棄施設を設置した工場又は事業所、販売業者にあつては詰替施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した販売所、廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設を設置した廃棄事業所をいう。以下同じ)において運搬する場合には、総理府令で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講ずる。

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(抄)

じなければならぬ。

2 前項の場合において、科学技術庁長官は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、使用者、販売業者又は廃棄業者に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

### (危険時の措置)

第三十三条 使用者等は、その所持する放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、総理府令(放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬(船舶又は航空機による運搬を含む)に係る場合にあつては、総理府令又は運輸省令第三項において同じ。)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならぬ。

2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。

3 使用者等は、第一項の事態が生じた場合においては、総理府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を科学技術庁長官(放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬(船舶又は航空機による運搬を含む)に係る場合にあつては、科学技術庁長官又は運輸大臣。次項にお

いて同じ。)に届け出なければならない。

4 科学技術庁長官は、第一項の場合において、放射線障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の所在場所の変更、放射性同位元素による汚染の除去その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(報告徴収)

第四十二条 科学技術庁長官、運輸大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(運輸大臣にあつては第十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第三十三条第一項及び第四項の規定、都道府県公安委員会にあつては第十八条の二第六項の規定)の施行に必要な限度で、総理府令又は運輸省令で定めるところにより、使用者、販売業者若しくは廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者に対し、報告をさせることができる。

2 科学技術庁長官又は運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度で、総理府令又は運輸省令で定めるところにより、指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関、指定運搬方法確認機関、指定試験機関又は指定講習機関(科学技術庁長官にあつては指定運搬方法確認機関以外の機関、運輸大臣にあつては指定運搬方法確認機関)に対し、報告をさせることができる。

(立入検査)

第四十三条の二 科学技術庁長官、運輸大臣又は都道府県公安委員

会は、この法律(運輸大臣にあつては第十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第三十三条第一項及び第四項の規定、都道府県公安委員会にあつては、第十八条の二第六項の規定)の施行に必要な限度で、その職員(科学技術庁長官にあつては放射線検査官、都道府県公安委員会にあつては警察職員)に、使用者、販売業者若しくは廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物を収去させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第五十三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

六 第三十三条第一項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反した者

第五十四条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

三 第十二条の五、第十三条、第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しく

は第七項又は第十九条第一項若しくは第二項の規定に違反した者

四 第十四条、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二

項、第十八条第二項、第十八条の二第四項又は第十九条第三項の規定による命令に違反した者

第五十五条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

六 第四十二条第一項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

## ○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（抄）

〔昭和三十五年九月三十日〕  
総理府令第五十六号

最終改正 昭和五十六年五月一六日総理府令第三一号

### （運搬の基準）

第十八条 法第十八条第一項の規定による運搬の技術上の基準は、次のとおりとする。

- 一 放射性同位元素等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
  - イ 放射性同位元素によつて汚染された物（当該物に含まれる放射性同位元素の濃度が長官の定める限度を超えないものに限る。）であつて放射性同位元素の飛散又は漏えいの防止その他の長官の定める放射線障害の防止のための措置を講じたものを運搬する場合
  - ロ 放射性同位元素によつて汚染された物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを長官の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合
- 二 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
  - イ 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。
- 三 放射性同位元素等を封入した容器（第一号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する放射性同位元素によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該放射性同位元素によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。）及びこれを積載し又は収納した車両その他の放射性同位元素等を運搬する機械又は器具（以下この条において「車両等」という。）の表面及び表面から一メートル離れた位置における放射線量率がそれぞれ長官の定める放射線量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性同位元素の密度が最大許容表面密度の十分の一を超えないようにすること。
- 四 運搬物の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。
- 五 運搬物は、同一の車両等に長官の定める危険物と混載しないこと。
- 六 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用される車両以外の車両の立入りを制限すること。
- 七 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を除行させること。
- 八 放射性同位元素等の取り扱いに関し相当の知識及び経験を有

する者を同行させ、放射線障害の防止のため必要な監督を行わせること

九 運搬物（コンテナ（運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せず運搬するために作られた車両等であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するもののうち、非開放型の構造のものを用い、以下同じ。）に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ）及びこれらを運搬する車両等の適当な箇所に長官の定める標識を取り付けること。

十 放射線作業従事者以外の者であつて運搬物の運搬に従事するものの被ばく放射線量が長官の定める許容被ばく線量を超えないようにすること。

2 前項第二号又は第三号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、長官の承認を受けた措置を講ずることをもて同項第二号又は第三号に掲げる措置に代えることができる。この場合において、当該運搬物の表面及び表面から二メートル離れた位置における放射線量は、それぞれ長官の定める放射線量率を超えてはならない。

3 第一項第一号から第三号まで及び第六号から第九号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。

4 第一項の規定は、放射性同位元素等を使用施設、詰替施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、機器設置施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設内で運搬する場合その他運搬する時間が極めて短く、かつ、

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（抄）

放射線障害のおそれのない場合には、適用しない。

5 使用者、販売業者又は廃棄業者は、運搬物の運搬に関し、第十八条の三から第十八条の十まで及び放射性同位元素等車両運搬規則（昭和五十二年運輸省令第三十三号）第三条から第十八条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、運搬物を事業所等の区域内において運搬することができる。

（危険時の措置）

第二十九条 使用者、販売業者及び廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者が法第三十三条第一項の規定により講じなければならぬ応急の措置は、次の各号に定めるところによる。

一 放射線施設又は放射性輸送物に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれのある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防署又は消防法（昭和二十三年法律第八十六号）第二十四条の規定により市町村長の指定した場所に通報すること。

二 放射線障害を防止するため必要がある場合には、放射線施設の内部にいる者、放射性輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。

三 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

四 放射性同位元素による汚染が生じた場合には、速やかに、そのひろがりの防止及び除去を行うこと。

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（抄）

五 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、なわ張り、標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。

六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

2 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、しゃへい具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の被ばく放射線量は、できる限り少なくすること。この場合において、男子の放射線作業従事者にあつては、第十五条第三号（第十六条及び第十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。）、第十七条第一項第三号（同条第二項において準用する場合を含む。）及び第十八条の十第八号の規定にかかわらず、科学技術庁長官が定める許容被ばく線量<sup>(2)</sup>まで放射線による被ばくを受けることができる。

3 法第三十三条第三項の規定により、同条第一項に規定する者は、次の事項を届出なければならない。

一 法第三十三条第一項の事態が生じた日時及び場所並びに原因

二 発生し、又は発生するおそれのある放射線障害の状況

三 講じ、又は講じようとしている応急の措置の内容

4 前項の届出は、当該届出に係る事業所等の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。

（報告の徴収）

第三十九条 使用者、販売業者、廃棄業者又はこれらの者から運搬

を委託された者は、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を十日以内に長官に報告しなければならない。

一 放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。

二 放射性同位元素等が異常に漏えいしたとき。

三 放射線作業従事者について最大許容被ばく線量又は最大許容集積線量を、放射線作業従事者以外の者であつて管理区域に業務上立ち入るもの（一時的に立ち入る者を除く。）について第十五条第三号の許容被ばく線量を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。

四 前三号のほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれあるとき。

2 使用者、販売業者又は廃棄業者は、放射線施設を廃止したときは、放射性同位元素による汚染の除去その他の講じた措置を三十日以内に長官に報告しなければならない。

（放射線検査官の身分を示す証明書）

第四十一条 法第四十三条の二第二項の放射線検査官の身分を示す証明書は、別記様式第二十二によるものとする。

(1) 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件（科学技術庁告示）

(2) 同

第十三条  
第十二条

様式第二十二（第41条関係）

表

12センチメートル

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（抄）

第	号		
放射線検査官身分証明書		写	
	職 名	真	
	氏 名		
	生年月日		
上記の者は、放射線検査官であることを証明する。			
	年 月 日交付	印	
	科学技術庁長官		
	印		

8.4センチメートル

裏

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律抜すい

**第43の2** 科学技術庁長官、運輸大臣又は都道府県公安委員会は、この法律（運輸大臣にあっては第18条の2第1項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第4項の規定、都道府県公安委員会にあっては第18条の2第6項の規定）の施行に必要な限度で、その職員（科学技術庁長官にあっては放射線検査官、都道府県公安委員会にあっては警察職員）に、使用者、販売業者若しくは廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素若しくは放射性同位元素によって汚染された物を収去させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

**第55条** 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

七 第43条の2第1項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所における  
運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(抄)

三七〇

○放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示

〔昭和五十六年五月十六日〕  
〔科学技術庁告示第十号〕

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則  
(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十八条の規定に基づき、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示を次のように定め、昭和五十六年五月十八日から適用する。

(用語)

第一条 この告示において使用する用語は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「規則」という)において使用する用語の例による。

(容器に封入することを要しない放射性同位元素によつて汚染された物の放射性同位元素の濃度)

第二条 規則第十八条第一項第一号イの長官の定める限度は、グラム当たり放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(昭和五十五年科学技術庁告示第九号)

第三条第一号に定めるA<sub>2</sub>値の一万分の一とする。

2 規則第十八条第一項第一号イの長官の定める放射線障害の防止のための措置は、次の各号に掲げるものとする。

- 一 通常の運搬状態で、放射性同位元素が容易に飛散し、又は漏えいしないようにすること。
- 二 雨水等が容易に浸透しないようにすること。
- 三 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるようにすること。

(容器に封入することが著しく困難な物の運搬に関する措置に係る承認の申請書)

第三条 規則第十八条第一項第一号ロに規定する承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書によつて行うものとする。

- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 運搬する放射性同位元素によつて汚染された物の種類、数量、

形状及び性状

三 運搬する日時及び経路

四 運搬に当たつて講ずる放射線障害の防止のための措置

(運搬物及び車両等に係る放射線量率)

第四条 規則第十八条第一項第三号の長官の定める放射線量率は、次のとおりとする。

- 一 運搬物の表面における放射線量率については、二百ミリレム毎時

二 運搬物の表面から一米ートル離れた位置における放射線量率については、十ミリレム毎時

三 車両の表面（開放型の車両にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面）における放射線量率については、二百ミリレム毎時

四 車両の表面（開放型の車両にあつては、その外輪郭に接する垂直面）から一米ートル離れた位置における放射線量率については、十ミリレム毎時

五 コンテナの表面における放射線量率については、二百ミリレム毎時

六 コンテナの表面から一米ートル離れた位置における放射線量率については、十ミリレム毎時

（危険物）

第五条 規則第十八条第一項第五号の長官の定める危険物は、次の各号に掲げるものとする。

一 火薬類取締法（昭和二十五年法律第四百十九号）第二条第一項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火

二 高圧ガス取締法（昭和二十六年法律第二百四号）第二条に規定する高圧ガス（消火器に封入したものを除く。）

三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体であつて、引火点が八十二度以下のもの

四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類であつて、酸の含有量が体積比で十パーセントを超えるもの

放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示（抄）

五 前四号に掲げるもののほか、当該放射性同位元素等の安全な運搬を損なうおそれのある物

（標識）

第六条 規則第十八条第一項第九号の長官の定める標識は、別記に掲げる標識とする。

（運搬に従事する者に係る許容被ばく線量）

第七条 規則第十八条第一項第十号の長官の定める許容被ばく線量は、一年間につき一・五レムとする。ただし、皮ふのみに対する被ばくについては、三レムとする。

（特別措置に係る承認の申請書）

第八条 規則第十八条第二項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書によつて行うものとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 運搬する放射性同位元素等の種類、数量及び性状

三 運搬物の表面並びに表面から一米ートル離れた位置及び二メートル離れた位置における放射線量率

四 講ずることが著しく困難である措置及びその理由

五 運搬に使用する容器の種類及び仕様

六 運搬に使用する車両等の仕様

七 運搬の日時及び経路

八 運搬に従事する者の被ばくの管理のために講ずる措置

九 前号に掲げるもののほか、放射線管理のために講ずる措置

放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示（抄）

十 前二号に掲げるもののほか運搬に伴う放射線障害の防止のために講ずる措置

（特別措置の適用を受ける運搬物に係る放射線量率）

第九条 規則第十八条第二項後段の長官の定める放射線量率は、次のとおりとする。

一 運搬物の表面における放射線量率については、千ミリレム毎時

二 運搬物の表面から二メートル離れた位置における放射線量率については、十ミリレム毎時

別記（第6条関係）

注

- 1 l は、0.5センチメートル以上とする。
- 2 n は、0.2センチメートル以上とする。
- 3 車両に取り付ける標識については、その各辺は、15センチメートル以上とする。
- 4 色彩は、次表によること。

部 分	色 彩
三 葉 マ ー ク 文 字 ふ ち の 部 分 ふ ち の 内 側 の 線	白 黒 黒 白 黒

○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（抄）

〔昭和三十二年六月十日〕  
〔法律 第六十七号〕

最終改正 昭和五五年五月一九日法律第五二号

（目的）

第一条 この法律は、原子力基本法（昭和三十年法律第八十六号）の精神にのっとり、放射性同位元素の使用、販売、廃棄その他の取扱ひ、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄その他の取扱ひを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

（運搬に関する確認等）

第十八条の二 使用者、販売業者及び廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者（次項から第五項まで、第三十二条及び第三十三条において「使用者等」という。）は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所の外において運搬する場合（船舶又は航空機により運搬する場合を除く。）においては、総理府令（鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、運輸省令。次項において同じ。）で定める技術上の基準に従

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（抄）

つて、放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の場合において、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、総理府令で定めるところにより、科学技術庁長官又は運輸大臣の確認を受けなければならない。

3 使用者等は、運搬に使用する容器について、あらかじめ、総理府令で定めるところにより、科学技術庁長官の承認を受けることができる。この場合において、科学技術庁長官の承認を受けた容器（第四十一条の十において「承認容器」という。）については、第一項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。

4 第一項の場合において、科学技術庁長官又は運輸大臣は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、使用者等に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

5 第一項に規定する場合において、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物による放射線障害を防止して公共の安全を確保するため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、使用者等は、総理府令で定めるところにより、

放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を運搬する旨を都道府県公安委員会に届け出なければならない。

6 都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があつた場合において、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため必要があると認めるときは、総理府令で定めるところにより、運搬の日時、経路その他総理府令で定める事項について、必要な指示をすることができ。

7 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を運搬する場合には、第五条の規定により届け出たところに従つて（前項の指示があつたときは、その内容に従つて）運搬しなければならない。

8 警察官は、自動車又は軽車両により運搬される放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物による放射線障害を防止して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、総理府令で定めるところにより、第五項の規定により届け出たところに従つて（第六項の指示があつたときは、その内容に従つて）運搬しているかどうかについて検査し、又は放射線障害を防止するため、前三項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。

9 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

（危険時の措置）

第三十三条 使用者等は、その所持する放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、総理府令（放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬（船舶又は航空機による運搬を含む）に係る場合にあつては、総理府令又は運輸省令。第三項において同じ。）で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。

2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。

3 使用者等は、第一項の事態が生じた場合においては、総理府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を科学技術庁長官（放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬（船舶又は航空機による運搬を含む）に係る場合にあつては、科学技術庁長官又は運輸大臣。次項において同じ。）に届け出なければならない。

4 科学技術庁長官は、第一項の場合において、放射線障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の所在場所の変更、放射性同位元素による汚染の除去その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

## 第五章 指定機構確認機関等

(指定機構確認機関の指定等)

第三十九条 科学技術庁長官は、総理府令で定めるところにより、

その指定する者(以下「指定機構確認機関」という。)に、第十二条の四第一項及び第十二条の六に規定する機構確認(第十二条の四第二項の規定により放射性同位元素装備機器に機構確認がされた旨の表示を付することを含む。以下同じ。)を行わせることができる。

2 指定機構確認機関の指定は、総理府令で定めるところにより、機構確認を行おうとする者の申請により行う。

3 次の各号の一に該当する者は、指定機構確認機関の指定を受けることができない。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 第四十一条の六の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人で、その業務を行う役員のうち第一号に該当するものがあるもの

4 科学技術庁長官は、第二項の申請が総理府令で定める技術的能力その他の事項に関する基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

(機構確認の義務等)

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(抄)

第四十条 指定機構確認機関は、機構確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、機構確認

を行わなければならない。

2 指定機構確認機関は、機構確認を行うときは、総理府令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。

(業務規定)

第四十一条 指定機構確認機関は、機構確認の業務に関する規定(以下「業務規定」という。)を定め、科学技術庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務規定で定めるべき事項は、総理府令で定める。

3 科学技術庁長官は、第一項の認可をした業務規定が機構確認の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定機構確認機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(業務の休廃止)

第四十一条の二 指定機構確認機関は、科学技術庁長官の許可を受けなければならない。機構確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(事業計画の認可等)

第四十一条の三 指定機構確認機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、科学技術庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しよう

とするときも、同様とする。

2 指定機構確認機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、科学技術庁長官に提出しなければならない。

(機構確認員の選任及び解任)

第四十一条の四 第四十条第二項の規定により機構確認を実施する者(次項において「機構確認員」という。)の選任は、科学技術庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 科学技術庁長官は、機構確認員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規定に違反したときその他の職務を行うのに適当でないと認めるときは、指定機構確認機関に対し、当該機構確認員の解任を命ずることができる。

(指定機構確認機関の役員及び職員)の地位)

第四十一条の五 指定機構確認機関の役員又は職員で機構確認の業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(指定の取消し等)

第四十一条の六 科学技術庁長官は、指定機構確認機関が第三十九条第三項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 科学技術庁長官は、指定機構確認機関が次の各号の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は六月を超えない範

囲内で期間を定めて機構確認の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第三十九条第四項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。

二 第四十条、第四十一条の二又は第四十一条の三の規定に違反したとき。

三 第四十一条第一項の認可を受けた業務規定によらないで機構確認を行つたとき。

四 第四十一条第三項又は第四十一条の四第二項の規定による命令に違反したとき。

五 第四十一条の二十第一項の条件に違反したとき。

(帳簿の備付け等)

第四十一条の七 指定機構確認機関は、総理府令で定めるところにより、機構確認の業務に関する事項で総理府令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

(科学技術庁長官による機構確認)

第四十一条の八 科学技術庁長官は、第三十九条第一項の規定により指定機構確認機関の指定をしたときは、機構確認を行わないものとする。

2 科学技術庁長官は、指定機構確認機関が第四十一条の二の規定による許可を受けて機構確認の業務の全部若しくは一部を休止したとき、第四十一条の六第二項の規定により指定機構確認機関に対し機構確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又

は指定機構確認機関が天災その他の事由により機構確認の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、機構確認の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

3 科学技術庁長官が前項の規定により機構確認の業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定機構確認機関が第四十一条の二の規定による許可を受けて機構確認の業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第四十一条の六の規定により指定機構確認機関の指定を取り消された場合における機構確認の業務の引継ぎその他の必要な事項については、総理府令で定める。

(指定運搬物確認機関の指定等)

第四十一条の十 科学技術庁長官は、総理府令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定運搬物確認機関」という。)に、承認容器による運搬物に係る第十八条の二第二項の規定による確認(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬については、運搬する物に係る確認に限る。次項及び第三項並びに第四十五条の二第六号、第四十九条第一項及び第五十六条第一号において「承認容器による運搬物に係る確認」という。)を行わせることができる。

2 指定運搬物確認機関の指定は、総理府令で定めるところにより、承認容器による運搬物に係る確認を行おうとする者の申請により行う。

3 第三十九条第三項及び第四項並びに第四十条から第四十一条の

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(抄)

八までの規定は、指定運搬物確認機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定機構確認機関」とあるのは「指定運搬物確認機関」と、「機構確認」とあるのは「承認容器による運搬物に係る確認」と、第四十一条の四中「機構確認員」とあるのは「運搬物確認員」と読み替えるものとする。

(指定運搬方法確認機関の指定等)

第四十一条の十一 運輸大臣は、運輸省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定運搬方法確認機関」という。)に、第十八条の二第二項の規定による確認(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。))に限る。)であつて運輸省令で定めるもの(次項及び第三項並びに第四十五条の二第六号、第四十九条第一項及び第五十六条第一号において「運搬方法確認」という。)を行わせることができる。

2 指定運搬方法確認機関の指定は、運輸省令で定めるところにより、運搬方法確認を行おうとする者の申請により行う。

3 第三十九条第三項及び第四項並びに第四十条から第四十一条の八までの規定は、指定運搬方法確認機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定機構確認機関」とあるのは「指定運搬方法確認機関」と、「科学技術庁長官」とあるのは「運輸大臣」と、「総理府令」とあるのは「運輸省令」と、「機構確認」とあるのは「運搬方法確認」と、第四十一条の四中「機構確認員」とあるのは「運搬方法確認員」と読み替えるものとする。

（報告徴収）

第四十二条 科学技術庁長官、運輸大臣又は都道府県公安委員会は、この法律（運輸大臣にあつては第十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第三十三条第一項及び第四項の規定、都道府県公安委員会にあつては第十八条の二第六項の規定）の施行に必要な限度で、総理府令又は運輸省令で定めるところにより、使用者、販売業者若しくは廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者に対し、報告をさせることができる。

2 科学技術庁長官又は運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度で、総理府令又は運輸省令で定めるところにより、指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関、指定運搬方法確認機関、指定試験機関又は指定講習機関（科学技術庁長官にあつては指定運搬方法確認機関以外の機関、運輸大臣にあつては指定運搬方法確認機関）に対し、報告をさせることができる。

（立入検査）

第四十三条の二 科学技術庁長官、運輸大臣又は都道府県公安委員会は、この法律（運輸大臣にあつては第十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第三十三条第一項及び第四項の規定、都道府県公安委員会にあつては、第十八条の二第六項の規定）の施行に必要な限度で、その職員（科学技術庁長官にあつては放射線検査官、都道府県公安委員会にあつては警察職員）に、使用者、販売業者若しくは廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類

その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物を収去させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならぬ。

3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第四十三条の三 科学技術庁長官又は運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度で、その職員に、指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関、指定運搬方法確認機関、指定試験機関又は指定講習機関（科学技術庁長官にあつては指定運搬方法確認機関以外の機関、運輸大臣にあつては指定運搬方法確認機関）の事務所立ち入り、当該機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前条第一項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第五十三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

六 第三十三条第一項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反した者

第五十三条の三 第四十一条の六第二項（第四十一条の九第三項、第四十一条の十第三項、第四十一条の十一第三項、第四十一条の

十八及び第四十一条の十九第三項において準用する場合を含む。の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関、指定運搬方法確認機関、指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十四条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

三 第十二条の五、第十三条、第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第七項又は第十九条第一項若しくは第二項の規定に違反した者

四 第十四条、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第二項、第十八条の二第四項又は第十九条第三項の規定による命令に違反した者

四の二 第十八条の二第二項の規定による確認を受けず、又は同条第五項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を運搬した者

第五十五条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

六 第四十二条第一項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第五十六条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関、指定運

搬放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（抄）

搬方法確認機関、指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。

一 第四十一条の二（第四十一条の九第三項、第四十一条の十第三項、第四十一条の十一第三項、第四十一条の十八及び第四十一条の十九第三項において準用する場合を含む。）の許可を受けないで機構確認、施設検査及び定期検査、承認容器による運搬物に係る確認若しくは運搬方法確認の業務、試験事務又は講習及び研修の業務の全部を廃止したとき。

二 第四十一条の七（第四十一条の九第三項、第四十一条の十第三項、第四十一条の十一第三項、第四十一条の十八及び第四十一条の十九第三項において準用する場合を含む。）の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三 第四十二条第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。  
四 第四十三条の三第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

(1) 障害防止法施行規則第十八条  
〃 第二十九条

○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令（抄）

〔昭和三十五年九月三十日  
政令第二五九号〕

最終改正 昭和五十六年五月一五日政令第一六七号

（運搬に関する確認を要する場合）

第十七条 法第十八条の二第二項に規定する政令で定める場合は、

放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物として総理府令（鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認

（運搬する物に係る確認を除く。）を要する場合にあつては、運輸省令）で定めるものを運搬する場合とする。

（都道府県公安委員会への届出を要する場合）

第十七条の二 前条の規定は、法第十八条の二第五項に規定する政令で定める場合について準用する。

（手数料）

第十九条 法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

手数料を納付すべき者	金額
7 法第十八条の二第二項の科学技術庁長官の確認を受けようとする者 イ 承認容器以外の容器の使用により放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を運搬しようとする者 ロ 承認容器の使用により二万キユリーを超える放射性同位元素を運搬しようとする者 ハ 承認容器の使用により二万キユリー以下の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を運搬しようとする者 8 法第十八条の二第二項の運輸大臣の確認を受けようとする者 9 法第十八条の二第三項の確認を受けようとする者	十八万円 十万円 二万円 九万円 二万九千円

# ○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（抄）

〔昭和三十五年九月三十日  
総理府令第五十六号〕

最終改正 昭和五十六年五月一六日総理府令第三一七号

（車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準）

第十八条の二 法第十八条の二第一項の総理府令で定める技術上の基準（車両運搬（事業所等の外における鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬をいう。以下同じ。）により運搬する物に係るものに限る。）は、次条から第十八条の九までに定めるところによる。

（放射性輸送物としての放射性同位元素等の運搬）

第十八条の三 放射性同位元素等（放射性同位元素の濃度が科学技術庁長官の定める値に満たないものを除く。以下第十八条の十までにおいて同じ。）は、次に掲げる放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる種類の放射性輸送物（放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物が容器に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。）として運搬しなければならない。

一 危険性が極めて少ない放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物として科学技術庁長官の定めるもの L型輸送物

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令（抄）

二 科学技術庁長官の定める量を超えない量の放射能を有する放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物（前号に掲げるものを除く。） A型輸送物

三 前号の科学技術庁長官の定める量を超える量の放射能を有する放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物（第一号に掲げるものを除く。） B M型輸送物又はB U型輸送物

送物

2 前項各号に掲げるL型輸送物、A型輸送物、B M型輸送物及びB U型輸送物は、それぞれ次条から第十八条の七までに規定する技術上の基準に適合するものでなければならぬ。

（L型輸送物に係る技術上の基準）

第十八条の四 L型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

- 一 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。
- 二 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
- 三 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂つ、破損等の生じるおそれがないこと。
- 四 みだりに開封されないように、かつ、開封された場合に開封されたことが明らかになるように、容易に破れないシールの取り付け等の措置が講じられていること。
- 五 表面の放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超えないこと。
- 六 表面の放射性同位元素の密度が科学技術庁長官の定める密度（以下「許容表面密度」という。）を超えないこと。

（A型輸送物に係る技術上の基準）

第十八条の五 A型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 前条第一号から第四号まで及び第六号に定める基準

二 表面の放射線量率が二百ミリレム毎時を超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における放射線量率が十ミリレム毎時を超えないこと。

三 放射性同位元素の使用等に必要書類その他の物品（放射性輸送物の安全性を損なうおそれのないものに限る。）以外のものが収納され、又は包装されていないこと。

四 科学技術庁長官の定めるA型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。

イ 放射性同位元素の漏えいがないこと。

ロ 表面の放射線量率が二百ミリレム毎時を超えないこと。

（BM型輸送物に係る技術上の基準）

第十八条の六 BM型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 前条第一号から第三号までに定める基準

二 科学技術庁長官の定めるBM型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。

イ 前条第四号ロの要件

ロ 放射性同位元素の一時間当たりの漏えい量が科学技術庁長官の定める量を超えないこと。

ハ 表面の温度が日陰において五十度（専用積載（鉄道、軌道

若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車又は軽車両が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み及び取卸しが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。以下同じ。）として運搬する放射性輸送物にあつては、輸送中人が容易に近づくことができる表面（その表面に近接防止枠を設ける放射性輸送物にあつては、当該近

接防止枠の表面）において八十二度）を超えないこと。

ニ 表面の放射性同位元素の密度が許容表面密度を超えないこと。

三 科学技術庁長官の定めるBM型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。

イ 表面から一メートル離れた位置における放射線量率が千ミリレム毎時を超えないこと。

ロ 放射性同位元素の一週間当たりの漏えい量が科学技術庁長官の定める量を超えないこと。

（BU型輸送物に係る技術上の基準）

第十八条の七 BU型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 第十八条の五第一号から第三号までに定める基準

二 科学技術庁長官の定めるBU型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、前条第二号イからニまでに定める要件に適合すること。

ロ 放射性同位元素の一週間当たりの漏えい量が科学技術庁長官の定める量を超えないこと。

三 科学技術庁長官の定めるBU型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。

イ 前条第三号イの要件

ロ 放射性同位元素の一週間当たりの漏えい量が科学技術庁長官の定める量を超えないこと。

四 フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体のろ過又は放射性同位元素等の冷却が行われる構造であること。

五 最高使用圧力（放射性輸送物について排気、冷却その他の特別な措置を採らない場合に当該放射性輸送物内に生じる気体の最大圧力（ゲージ圧力をいう。）をいう。）が七キログラム毎平方センチメートルを超えないこと。

（放射性輸送物としないで運搬できる放射性同位元素によつて汚染された物の運搬）

第十八条の八 次に掲げる放射性同位元素によつて汚染された物は、第十八条の三の規定にかかわらず、同条第一項各号に掲げる放射性輸送物としないで運搬することができる。

一 放射性同位元素等が収納されたことのある空の容器であつて、次に掲げる基準に適合するもの（以下この条及び第十八条の第十五号において「空容器」という。）

イ 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。

ロ 破損等がなく、かつ、確実に閉じられていること。

ハ 表面の放射性同位元素の密度が許容表面密度を超えないこと。

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（抄）

ニ 内部の放射性同位元素の密度が許容表面密度の百倍を超えないこと。

ホ 表面の放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超えないこと。

ヘ 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を運搬した際に付された標識又はその際に行われた表示等が除去され、消され、又は覆われていること。

二 放射性同位元素によつて汚染された物（空容器を除く。）であつて、次に掲げる基準に適合するもの

イ 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。  
ロ 当該放射性同位元素によつて汚染された物に含まれる放射性同位元素の濃度が科学技術庁長官の定める値を超えないこと。

ハ 専用積載で運搬すること。

ニ 通常の運搬状態において、放射性同位元素が容易に飛散し、又は漏えいしないように措置されていること。

ホ 表面の放射線量率が二百ミリレム毎時を超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における放射線量率が十ミリレム毎時を超えないこと。

ヘ 表面の放射性同位元素の密度が許容表面密度を超えないこと。

ト 雨水等が容易に浸透しないように措置されていること。

（特別措置による運搬）

第十八条の九 第十八条の三又は前条の規定に従つて運搬すること

が著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の科学技術庁長官の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。この場合において、当該運搬する物の放射線量率は、表面において千ミリレム毎時を超えず、かつ、表面から二メートル離れた位置において十ミリレム毎時を超えてはならない。

（簡易運搬に係る技術上の基準）

第十八条の十 法第十八条の二第二項の総理府令で定める技術上の基準（簡易運搬（事業所等の外における車両運搬以外の運搬（船舶又は航空機によるものを除く。）をいう。以下同じ。）に係るものに限る。）は、第十八条の三から前条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

一 第十八条の三、第十八条の八又は前条の規定により運搬される放射性同位元素等（以下「運搬物」という。）を積載し、又は収納した運搬機械又は器具（簡易運搬に係るものに限る。以下「運搬機器」という。）の表面及び表面から一メートル離れた位置における放射線量率がそれぞれ二百ミリレム毎時及び十ミリレム毎時を超えないようにすること。

二 運搬物（L型輸送物を除く。以下この号及び次号において同じ。）の運搬機器への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。

三 運搬物は、同一の運搬機器に科学技術庁長官の定める危険物

と混載しないこと。

四 二以上の運搬物（その表面の放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超えるものに限る。以下この号において同じ。）を一の運搬機器に積載し、又は収納して運搬する場合は、放射線障害の防止のため、科学技術庁長官の定めるところにより、当該積載し、又は収納する運搬物の個数を制限すること。

五 運搬物（L型輸送物及び空容器を除く。以下この号において同じ。）を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。

イ 当該運搬物の運搬に従事する者は、運搬物の取扱方法、事故が発生した場合の措置その他の運搬に関し留意すべき事項を記載した書面を携行すること。

ロ 当該運搬物の運搬に従事する者は、消火器、放射線測定器、保護具その他の事故が発生した場合に必要な器具、装置等を携行すること。

ハ 人の通常立ち入る場所においては、運搬物又は運搬機器を置き、又は運搬物の積込み、取卸し等の取扱いを行わないこと。ただし、なわ張り、標識の設置等の措置を講じたときは、この限りでない。

六 B M型輸送物を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。

イ 法第三十五条第一項の放射線取扱主任者を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者を同行させ、及び積込み、取卸し等に立ち会わせることにより、放射性同位元素

等の放射線管理、放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の運搬に従事する者の被ばく管理その他放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の保安のために必要な監督を行わせること。

ロ 交通が混雑する時間及び経路を避けること。

七 運搬物には、科学技術庁長官の定めるところにより、標識の取付け又は表示をすること。

八 放射線作業従事者の被ばく放射線量が最大許容集積線量及び最大許容被ばく線量を超えないようにすること。

九 放射線作業従事者以外の者であつて放射性同位元素等の簡易運搬に従事するものの被ばく放射線量が科学技術庁長官の定める許容被ばく線量を超えないようにすること。

(運搬に関する確認を要する放射性同位元素等)

第十八条の十の二 令第十七条の総理府令で定める放射性同位元素等は、第十八条の三第一項第三号に規定する放射性同位元素等(第十八条の九の規定により運搬されるものを除く。)とする。

(運搬に関する確認の申請)

第十八条の十の三 法第十八条の二第二項の規定により運搬に関する確認を受けようとする者は、別記様式第十の七による確認申請書に、次の書類を添えて、これを長官に提出しなければならない。

一 運搬する放射性同位元素等に関する説明書

二 前号の放射性同位元素等を収納する容器(以下この条及び第十八条の十一において「容器」という。)の構造、材質及び

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(抄)

製作の方法(以下「容器の設計」という。)並びに当該放射性同位元素等を当該容器に収納した場合の放射性輸送物の安全性に関する説明書

三 容器が容器の設計に従つて製作されていることを示す説明書

四 容器が容器の設計に適合するよう維持されていることを示す説明書

五 放射性輸送物の発送前の点検に関する説明書

六 簡易運搬にあつては、放射性輸送物の運搬方法及びその安全性に関する説明書

2 法第十八条の二第三項の承認を受けた容器を使用して放射性同位元素等を運搬する場合にあつては、前項第二号及び第三号の書類の提出を省略することができる。

(運搬確認証の交付)

第十八条の十の四 長官は、法第十八条の二第二項に規定する確認をしたときは、運搬確認証を交付する。

(容器承認の申請)

第十八条の十一 法第十八条の二第三項の規定による承認の申請は、別記様式第十の二による容器承認申請書を提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

一 容器で運搬することを予定する放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物に関する説明書

二 容器の構造、材質及び製作の方法(次号において「容器の設

計」という。）並びに放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を当該容器に収納した場合の放射性輸送物の安全性に関する説明書

三 容器が容器の設計に従つて製作されていることを示す説明書  
容器のうち、容器の一部を分離して使用することができるものについては、当該容器の各部分ごとに第一項の申請をすることができる。この場合において、前項第三号の説明書は、当該申請に係る容器の一部に係る説明書とするものとする。

（危険時の措置）

第二十九条 使用者、販売業者及び廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者が法第三十三条第一項の規定により講じなければならぬ応急の措置は、次の各号に定めるところによる。

一 放射線施設又は放射性輸送物に火災が起り、又はこれらに延焼するおそれのある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防署又は消防法（昭和二十三年法律第八十六号）第二十四条の規定により市町村長の指定した場所に通報すること。

二 放射線障害を防止するため必要がある場合には、放射線施設の内部にいる者、放射性輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。

三 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

四 放射性同位元素による汚染が生じた場合には、速やかに、そ

のひろがりの防止及び除去を行うこと。

五 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、なわ張り、標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。

六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。  
2 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、しやへい具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の被ばく放射線量は、できる限り少なくすること。この場合において、男子の放射線作業従事者にあつては、第十五条第三号（第十六条及び第十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む）、第十七条第一項第三号（同条第二項において準用する場合を含む。）及び第十八条の十第八号の規定にかかわらず、科学技術庁長官が定める許容被ばく線量<sup>2</sup>まで放射線による被ばくを受けることができる。

3 法第三十三条第三項の規定により、同条第一項に規定する者は、次の事項を届出なければならない。

一 法第三十三条第一項の事態が生じた日時及び場所並びに原因  
二 発生し、又は発生するおそれのある放射線障害の状況

三 講じ、又は講じようとしている応急の措置の内容

4 前項の届出は、当該届出に係る事業所等の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。

（報告の徴収）

第三十九条 使用者、販売業者、廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者は、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を十日以内に長官に報告しなければならない。

一 放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。

二 放射性同位元素が異常に漏えいしたとき。

三 放射線作業従事者について最大許容被ばく線量又は最大許容集積線量を、放射線作業従事者以外の者であつて管理区域に業務上立ち入るもの（一時的に立ち入る者を除く。）について第十五条第三号の許容被ばく線量を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。

四 前三号のほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれあるとき。

2 使用者、販売業者又は廃棄業者は、放射線施設を廃止したときは、放射性同位元素による汚染の除去その他の講じた措置を三十日以内に長官に報告しなければならない。

（放射線検査官の身分を示す証明書）

第四十一条 法第四十三条の二第二項の放射線検査官の身分を示す証明書は、別記様式第二十二によるものとする。

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（抄）

様式第二十二（第41条関係）

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第43条の2 科学技術長官、運輸大臣又は都道府県公安委員会は、この法律（運輸大臣については第18条の2第1項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第4項の規定、都道府県公安委員会については第18条の2第6項の規定）の施行に必要な限度で、その職員（科学技術長官については放射線検査官、都道府県公安委員会については警備職員）に、使用者、販売業者若しくは廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の所持又は保管若しくは事業所に立ち入り、その者の総量、種類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のための必要な最小限度において、放射性同位元素若しくは放射性同位元素によって汚染された物を没収させることができる。

2 前項の規定により立ち入るを行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第55条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

七 第43条の2第1項の規定による立ち入り、検査若しくは没収を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

- (1) 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件（科学技術庁告示）
- (2) 同 第十三条
- 附 則 第十二条

この府令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の次に十条を加える改正規定（第十八条の二から第十八条の十までに係る部分に限る。）は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第五十二号）の施行の日から施行する。

放射線を放出する同位元素の数量等を定める件（抄）

○放射線を放出する同位元素の数量等を定める件（抄）

〔昭和三十五年九月三十日〕  
〔科学技術庁告示第二二二号〕

最終改正 昭和五六年五月一六日科学技術庁告示第六号

（緊急作業に係る許容被ばく線量）

第十二条 規則第二十九条第二項に規定する緊急作業に係る許容被ばく線量は、十二レムとする。

（粒子束密度）

第十六条 第四条、第五条及び第十条から前条までの放射線量については、その放射線が中性子線である場合には、別表第五の左の欄に掲げる中性子エネルギーの強さに応じてそれぞれ同表の右の欄に掲げる粒子フルエンスが一ミリレムの放射線量に相当するものとして計算することができる。

（内部被ばくの場合における被ばく量の計算）

第十八条 第十条から第十五条までの規定については、放射線による被ばくが気体状の放射性同位元素等を呼吸し、又は液体状の放射性同位元素等を飲用することによるものである場合には、第六条各号に規定する濃度の空気又は水を呼吸し、又は飲用することが一週間につき百ミリレムの放射線量率の放射線に被ばくするものと相当するものとしてその被ばく量を計算するものとする。

（診療上の被ばくの除外等）

第十九条 第四条から第七条まで及び第十条から第十五条までの規定については、放射線量又は被ばく放射線量を算出する場合には、百万電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線による被ばくを含め、かつ、診療を受けるための被ばく及び自然放射線による被ばくを除くものとし、空气中又は水中の放射性同位元素の濃度を算出する場合には、空気又は水のなかに自然に含まれている放射性同位元素の濃度を除くものとする。

別表第五（第16条関係）  
1ミリレムに相当する粒子フルエンス

中性子エネルギー	粒子フルエンス ( $n/cm$ )
0.025eV	936,000
0.1eV	864,000
1eV	792,000
10eV	828,000
100eV	864,000
1keV	972,000
10keV	1,008,000
100keV	172,800
500keV	50,400
1MeV	30,600
2MeV	25,200
3MeV	25,200
5MeV	24,480
10MeV	24,480
20MeV	23,400
50MeV	21,960
100MeV	20,160
200MeV	18,360
500MeV	12,960
1,000MeV	7,920
2,000MeV	5,760
3,000MeV	5,040

備考 該当値がないときは、内そう法によつて計算する。

○放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示

〔昭和五十五年十一月十八日〕  
科学技術庁告示第九号

最終改正 昭和五十六年五月一六日科学技術庁告示第七号

(用語)

第一条 この告示において使用する用語は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

(事業所等の外における運搬に関する技術上の基準の適用されない放射性同位元素等の濃度)

第二条 規則第十八条の三第一項に定める放射性同位元素の濃度は、  
○・○・○ニマイクロキュリー毎グラムとする。

(L型輸送物として運搬できる放射性同位元素等)

第三条 規則第十八条の三第一項第一号の危険性が極めて少ない放射性同位元素等として長官の定めるものは、次の各号の一に該当する放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物とする。ただし、爆発性又は自然発火性の放射性同位元素等を除く。

放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示

一 放射性同位元素等であつて、次の表の上欄に掲げる区分に就き、それぞれ同表の下欄に掲げる量を超えない放射能を有するもの(次号に掲げるものを除く。)

放射性同位元素等の区分	放射能の量
<p>容易に散逸しない固体状の放射性同位元素等又はカプセルに密封された放射性同位元素等であつて、次に掲げる基準に適合するもの(以下「特別放射同位元素等」という。)</p> <p>イ 外接する直方体の少なくとも一辺が〇・五センチメートル以上であること。</p> <p>ロ 別記第一に定めるところにより、衝撃試験及び打撃試験(長さが十センチメートル以上であり、かつ長さの幅に対する比率が十以上である放射性同位元素等)にあつては、衝撃試験、打撃試験及び曲げ試験を行った場合に損壊せず、加熱試験を行った場合に溶融又は分散せず、並びに浸漬試験を行った場合に水中への放射性同位元素の漏えい量が、〇・〇五マイクロキュリーを超えないものであること。</p>	<p>別表第一から別表第六までの第一欄に掲げる放射性同位元素の種類又は区分に応じ、それぞれ当該各表の第二欄に掲げる数量(以下「A値」という。)の千分の</p> <p>一</p>

放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示

気 体		液 体		固 体	
その他 のもの	特別形放射性同位元素等 特別形放射性同位元素等以外 のもの	トリチウム	その他のもの	水	特別形放射性同位元素等以外のもの
				トリチウムの	
				一リットル当たりの放射能が〇・二キユリー未満のもの	別表第一から別表第六までの第一欄に掲げる放射性同位元素の種類又は区分に応じ、それぞれ当該各表の第三欄（別表第五にあつては、第二欄）に掲げる数量（以下「 $A_2$ 値」という。）の千分の一
				一リットル当たりの放射能が〇・二キユリー以上のもの	
				百キユリー	
				一キユリー	
				$A_2$ 値の百分の一	
				$A_2$ 値の百分の一	
				二十キユリー	
				$A_1$ 値の千分の一	
				$A_2$ 値の千分の一	

二 時計等の機器又は装置（以下「機器等」という。）に含まれる放射性同位元素等であつて、次に掲げる要件に適合するもの  
 イ 機器等が収納され、又は包装されている放射性輸送物一個に当たり含まれる放射性同位元素等の放射能が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる量を超えないこと

気 体		液 体		固 体	
その他 のもの	特別形放射性同位元素等以外 のもの	トリチウム	その他のもの	特別形放射性同位元素等	放射能の量
				特別形放射性同位元素等	
				特別形放射性同位元素等以外のもの	$A_1$ 値の百分の一
				トリチウム水	
				—	$A_2$ 値の百分の一
				その他のもの	
				$A_2$ 値の千分の一	
				二十キユリー	
				$A_1$ 値の千分の一	
				$A_2$ 値の千分の一	

ロ 収納され、又は包装されていない状態で当該機器等の表面から十センチメートル離れた位置における最大放射線量率が十ミリレム毎時を超えないこと。

（A型輸送物として運搬できる放射性同位元素等の量の限度）  
 第四条 規則第十八条の三第一項第二号の長官の定める量は、次の

表の上欄に掲げる放射性同位元素等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能の量とする。

特別形放射性同位元素等	A <sub>1</sub> 値
特別形放射性同位元素等以外のもの	A <sub>2</sub> 値

(許容表面密度)

第五条 規則第十八条の四第六号の長官の定める密度は、次の表の上欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる密度とする。

アルファ線を放出する放射性同位元素	十万分の一マイクロキュリー 毎平方センチメートル
アルファ線を放出しない放射性同位元素	一万分の一マイクロキュリー 毎平方センチメートル

(A型輸送物に係る一般の試験条件)

第六条 規則第十八条の五第四号の長官の定めるA型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第二に掲げる条件とする。

(B M型輸送物に係る一般の試験条件)

第七条 規則第十八条の六第二号の長官の定めるB M型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第三に掲げる条件とする。

(B M型輸送物に係る特別の試験条件)

第八条 規則第十八条の六第三号の長官の定めるB M型輸送物に係る特別の試験条件は、別記第四に掲げる条件とする。

放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示

(B M型輸送物に係る漏えい量)

第九条 規則第十八条の六第二号ロの長官の定める量は、A<sub>2</sub>値の百分の一とする。

2 規則第十八条の六第三号ロの長官の定める量は、A<sub>2</sub>値とする。ただし、クリプトン八五にあつては、一万キュリーとする。

3 漏えいする放射性同位元素の全部又は一部が希ガスである場合にあつては、当該希ガスについては、前二項のA<sub>2</sub>値は、非圧縮状態におけるものとする。

(B U型輸送物に係る一般の試験条件)

第十条 規則第十八条の七第二号の長官の定めるB U型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第五に掲げる条件とする。

(B U型輸送物に係る特別の試験条件)

第十一条 規則第十八条の七第三号の長官の定めるB U型輸送物に係る特別の試験条件は、別記第六に掲げる条件とする。

(B U型輸送物に係る漏えい量)

第十二条 規則第十八条の七第三号ロの長官の定める量は、A<sub>2</sub>値の百分の一とする。

2 第九条第三項の規定は、前項の量について準用する。

(放射性輸送物としない運搬できる放射性同位元素によつて汚染された物に含まれる放射性同位元素の濃度)

第十三条 規則第十八条の八第二号ロの長官の定める値は、一グラム当たりA<sub>2</sub>値の一万分の一とする。

(危険物)

放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示

第十四条 規則第十八条の十第三号の長官の定める危険物は、次の各号に掲げるものとする。

- 一 火薬類取締法（昭和二十五年法律第四百十九号）第二条第一項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火
  - 二 高圧ガス取締法（昭和二十六年法律第二百四号）第二条に規定する高圧ガス（消火器に封入したものを除く。）
  - 三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体であつて、引火点が摂氏八十二度以下のもの
  - 四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類であつて、酸の含有量が体積比で十パーセントを超えるもの
  - 五 前四号に掲げるもののほか、当該放射性同位元素等の安全な運搬を損なうおそれのある物
- （運搬物の個数の制限）
- 第十五条 規則第十八条の十第四号の規定により、二以上の運搬物を一の運搬機器に積載し、又は収納して運搬する場合は、当該運搬機器に積載し、又は収納する運搬物のそれぞれの輸送指数（運搬物の表面から一メートル離れた位置における放射線量率をミリレム毎時単位で表した値の最大値をいう。以下同じ。）を合計した値が五十以下となるよう当該積載し、又は収納する運搬物の個数を制限するものとする。
- （標識又は表示）
- 第十六条 規則第十八条の十第七号の規定による標識の取付け又は表示は、次の各号に定めるところにより行なうものとする。

一 次表の上欄に掲げる放射性輸送物には、それぞれ同表の中欄に掲げる標識又は表示を、それぞれ同表の下欄に掲げる箇所に取付け、又は行ふこと。

一 L型輸送物	「放射性の文字の表示	放射性輸送物の表面
二 L型輸送物以外の放射性輸送物であつて、その表面の放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超えないもの	第一類白標識（別記第七に掲げるもの）	放射性輸送物の表面の二箇所
三 放射性輸送物であつて、その表面の放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超え五〇ミリレム毎時以下であり、かつ、その輸送指数が一を超えないもの	第二類黄標識（別記第八に掲げるもの）	放射性輸送物の表面の二箇所
四 前三号に掲げる放射性輸送物以外の放射性輸送物	第三類黄標識（別記第九に掲げるもの）	放射性輸送物の表面の二箇所

二 次のイからハまでに掲げる放射性輸送物には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該イからハまでに掲げる事項を鮮明に表示しておくこと。

- イ 総重量が五十キログラムを超える放射性輸送物 総重量
- ロ A型輸送物 「A型」の文字

ハ B M型輸送物及びB U型輸送物 「B型」の文字

三 B M型輸送物及びB U型輸送物には、当該放射性輸送物の容器の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、耐火性及び耐水性を有する三葉マーク（別記第十に掲げるもの）を明確に表示すること。

（従事者以外の者に係る許容被ばく線量）

第十七条 規則第十八条の十第九号の長官の定める許容被ばく線量は、一年間につき一・五レムとする。ただし、皮ふのみに対する被ばくについては、三レムとする。

2 前項の許容被ばく線量については、従事者の被ばくする放射線が中性子線である場合には、別表第七の左の欄に掲げる中性子エネルギーの強さに応じて、それぞれ同表の右の欄に掲げる粒子フルエンスが一ミリレムの放射線量に相当するものとして計算することができる。

3 第一項の許容被ばく線量を算出する場合には、百万電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線による被ばくを含め、かつ、診療を受けるための被ばく及び自然放射線による被ばくを除くものとする。

放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示

別表第1 (第3条関係)

種類が明らかであり、かつ、一種類である放射性同位元素の場合の数量の限度

第一欄		第二欄	第三欄
原子番号	放射性同位元素の種類	特別形放射性同位元素等である場合の数量 (A <sub>1</sub> 値) 単位 Ci	特別形放射性同位元素等以外の放射性同位元素等である場合の数量 (A <sub>2</sub> 値) 単位 Ci
1	<sup>3</sup> H (気体状のもの、放射線発光塗料であるもの、固体に吸収された形状のもの、トリチウム水であるもの)	1.000	1.000
1	<sup>3</sup> H (その他のもの)	20	20
4	<sup>7</sup> Be	300	300
6	<sup>14</sup> C	1.000	100
9	<sup>18</sup> F	20	20
11	<sup>22</sup> Na	8	8
11	<sup>24</sup> Na	5	5
12	<sup>28</sup> Mg	6	6
14	<sup>31</sup> Si	100	100
15	<sup>32</sup> P	30	30
16	<sup>35</sup> S	1.000	300
17	<sup>36</sup> Cl	300	30
17	<sup>38</sup> Cl	10	10
18	<sup>37</sup> Ar	1.000	1.000
18	<sup>41</sup> Ar	{ (非圧縮状態) 20 (圧縮状態) 1	20
19	<sup>42</sup> K	10	10
20	<sup>45</sup> Ca	1.000	40
20	<sup>47</sup> Ca	20	20
21	<sup>46</sup> Sc	8	8
21	<sup>47</sup> Sc	200	200
21	<sup>48</sup> Sc	5	5
23	<sup>48</sup> V	6	6
24	<sup>51</sup> Cr	600	600
25	<sup>52</sup> Mn	5	5
25	<sup>54</sup> Mn	20	20
25	<sup>56</sup> Mn	5	5
26	<sup>52</sup> Fe	6	6
26	<sup>55</sup> Fe	1.000	1.000

放射線同位元素又は放射性同位元素の運搬に関する放射性同位元素の基準によつて汚染された物等を含むもの等の告示

外放射性同位元素又は放射性同位元素に関する技術上の基準によつて汚染された物の工場又は事業所の搬入に関する告示

26	<sup>59</sup> Fe	1 0	1 0
27	<sup>56</sup> Co	5	5
27	<sup>57</sup> Co	9 0	9 0
27	<sup>58m</sup> Co	1.0 0 0	1.0 0 0
27	<sup>58</sup> Co	2 0	2 0
27	<sup>60</sup> Co	7	7
28	<sup>59</sup> Ni	1.0 0 0	9 0 0
28	<sup>63</sup> Ni	1.0 0 0	1 0 0
28	<sup>65</sup> Ni	1 0	1 0
29	<sup>64</sup> Cu	8 0	8 0
30	<sup>65</sup> Zn	3 0	3 0
30	<sup>69m</sup> Zn	4 0	4 0
30	<sup>69</sup> Zn	3 0 0	3 0 0
31	<sup>72</sup> Ga	7	7
32	<sup>71</sup> Ge	1.0 0 0	1.0 0 0
33	<sup>73</sup> As	1.0 0 0	4 0 0
33	<sup>74</sup> As	2 0	2 0
33	<sup>76</sup> As	1 0	1 0
33	<sup>77</sup> As	3 0 0	3 0 0
34	<sup>75</sup> Se	4 0	4 0
35	<sup>82</sup> Br	6	6
36	<sup>85m</sup> Kr	{ (非圧縮状態) 1 0 0 (圧縮状態) 3	1 0 0 3
36	<sup>85</sup> Kr	{ (非圧縮状態) 1.0 0 0 (圧縮状態) 5	1.0 0 0 5
36	<sup>87</sup> Kr	{ (非圧縮状態) 2 0 (圧縮状態) 6×10 <sup>-1</sup>	2 0 6×10 <sup>-1</sup>
37	<sup>86</sup> Rb	3 0	3 0
37	<sup>87</sup> Rb	制限なし	制限なし
38	<sup>85m</sup> Sr	8 0	8 0
38	<sup>85</sup> Sr	3 0	3 0
38	<sup>87m</sup> Sr	5 0	5 0
38	<sup>89</sup> Sr	1 0 0	4 0
38	<sup>90</sup> Sr	1 0	4×10 <sup>-1</sup>
38	<sup>91</sup> Sr	1 0	1 0
38	<sup>92</sup> Sr	1 0	1 0
39	<sup>90</sup> Y	1 0	1 0
39	<sup>91m</sup> Y	3 0	3 0
39	<sup>91</sup> Y	3 0	3 0
39	<sup>92</sup> Y	1 0	1 0
39	<sup>93</sup> Y	1 0	1 0
40	<sup>93</sup> Zr	1.0 0 0	2 0 0

40	$^{95}\text{Zr}$	20	20
40	$^{97}\text{Zr}$	20	20
41	$^{93\text{m}}\text{Nb}$	1,000	200
41	$^{95}\text{Nb}$	20	20
41	$^{97}\text{Nb}$	20	20
42	$^{99}\text{Mo}$	100	100
43	$^{96\text{m}}\text{Tc}$	1,000	1,000
43	$^{96}\text{Tc}$	6	6
43	$^{97\text{m}}\text{Tc}$	1,000	200
43	$^{97}\text{Tc}$	1,000	400
43	$^{99\text{m}}\text{Tc}$	100	100
43	$^{99}\text{Tc}$	1,000	80
44	$^{97}\text{Ru}$	80	80
44	$^{103}\text{Ru}$	30	30
44	$^{105}\text{Ru}$	20	20
44	$^{106}\text{Ru}$	10	7
45	$^{103\text{m}}\text{Rh}$	1,000	1,000
45	$^{105}\text{Rh}$	200	200
46	$^{103}\text{Pd}$	1,000	700
46	$^{109}\text{Pd}$	100	100
47	$^{105}\text{Ag}$	40	40
47	$^{110\text{m}}\text{Ag}$	7	7
47	$^{111}\text{Ag}$	100	100
48	$^{109}\text{Cd}$	1,000	70
48	$^{115\text{m}}\text{Cd}$	30	30
48	$^{115}\text{Cd}$	80	80
49	$^{113\text{m}}\text{In}$	60	60
49	$^{114\text{m}}\text{In}$	30	20
49	$^{115\text{m}}\text{In}$	100	100
50	$^{113}\text{Sn}$	60	60
50	$^{125}\text{Sn}$	10	10
51	$^{122}\text{Sb}$	30	30
51	$^{124}\text{Sb}$	5	5
51	$^{125}\text{Sb}$	40	30
52	$^{126\text{m}}\text{Te}$	1,000	100
52	$^{127\text{m}}\text{Te}$	300	40
52	$^{127}\text{Te}$	300	300
52	$^{129\text{m}}\text{Te}$	30	30
52	$^{129}\text{Te}$	100	100
52	$^{131\text{m}}\text{Te}$	10	10

放射性同位元素又は放射性同位元素に関する技術上の基準によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に關する細目等を定める告示

放射性同位元素又は放射性同位元素による汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示

52	$^{132}\text{Te}$	7	7
53	$^{125}\text{I}$	1,000	70
53	$^{126}\text{I}$	40	10
53	$^{129}\text{I}$	1,000	2
53	$^{131}\text{I}$	40	10
53	$^{132}\text{I}$	7	7
53	$^{133}\text{I}$	30	30
53	$^{134}\text{I}$	8	8
53	$^{135}\text{I}$	10	10
54	$^{131\text{m}}\text{Xe}$	{ (非圧縮状態) 100 (圧縮状態) 10	{ 100 10
54	$^{133}\text{Xe}$	{ (非圧縮状態) 1,000 (圧縮状態) 5	{ 1,000 5
54	$^{135}\text{Xe}$	{ (非圧縮状態) 70 (圧縮状態) 2	{ 70 2
55	$^{131}\text{Cs}$	1,000	1,000
55	$^{134\text{m}}\text{Cs}$	1,000	1,000
55	$^{134}\text{Cs}$	10	10
55	$^{135}\text{Cs}$	1,000	100
55	$^{136}\text{Cs}$	7	7
55	$^{137}\text{Cs}$	30	20
56	$^{131}\text{Ba}$	40	40
56	$^{133}\text{Ba}$	40	10
56	$^{140}\text{Ba}$	20	20
57	$^{140}\text{La}$	30	30
58	$^{139}\text{Ce}$	100	100
58	$^{141}\text{Ce}$	300	200
58	$^{143}\text{Ce}$	60	60
58	$^{144}\text{Ce}$	10	7
59	$^{142}\text{Pr}$	10	10
59	$^{143}\text{Pr}$	300	200
60	$^{147}\text{Nd}$	100	100
60	$^{149}\text{Nd}$	30	30
61	$^{147}\text{Pm}$	1,000	80
61	$^{149}\text{Pm}$	100	100
62	$^{147}\text{Sm}$	制限なし	制限なし
62	$^{151}\text{Sm}$	1,000	90
62	$^{153}\text{Sm}$	300	300
63	$^{152\text{m}}\text{Eu}$ (物理的半減期が9.2時間のもの)	30	30
63	$^{152}\text{Eu}$ (物理的半減期が13年のもの)	20	20
63	$^{154}\text{Eu}$	10	5

63	<sup>155</sup> Eu	400	90
64	<sup>153</sup> Gd	200	100
64	<sup>159</sup> Gd	300	300
65	<sup>160</sup> Tb	20	20
66	<sup>165</sup> Dy	100	100
66	<sup>166</sup> Dy	1,000	200
67	<sup>168</sup> Ho	30	30
68	<sup>169</sup> Er	1,000	300
68	<sup>171</sup> Er	50	50
69	<sup>170</sup> Tm	300	40
69	<sup>171</sup> Tm	1,000	100
70	<sup>175</sup> Yb	400	400
71	<sup>177</sup> Lu	300	300
72	<sup>181</sup> Hf	30	30
73	<sup>182</sup> Ta	20	20
74	<sup>181</sup> W	200	100
74	<sup>185</sup> W	1,000	100
74	<sup>187</sup> W	40	40
75	<sup>186</sup> Re	100	100
75	<sup>187</sup> Re	制限なし	制限なし
75	<sup>188</sup> Re	10	10
76	<sup>185</sup> Os	20	20
76	<sup>191m</sup> Os	200	200
76	<sup>191</sup> Os	600	400
76	<sup>193</sup> Os	100	100
77	<sup>190</sup> Ir	10	10
77	<sup>192</sup> Ir	20	20
77	<sup>194</sup> Ir	10	10
78	<sup>191</sup> Pt	100	100
78	<sup>193</sup> Pt	200	200
78	<sup>197m</sup> Pt	300	300
78	<sup>197</sup> Pt	300	300
79	<sup>193</sup> Au	200	200
79	<sup>196</sup> Au	30	30
79	<sup>198</sup> Au	40	40
79	<sup>199</sup> Au	200	200
80	<sup>197m</sup> Hg	200	200
80	<sup>197</sup> Hg	200	200
80	<sup>203</sup> Hg	80	80
81	<sup>200</sup> Tl	20	20

放射性同位元素又は放射性同位元素による汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示

放射性同位元素又は放射性同位元素による汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示

81	201Tl	200	200
81	202Tl	40	40
81	204Tl	300	30
82	210Pb	100	$2 \times 10^{-1}$
82	212Pb	6	5
83	206Bi	5	5
83	207Bi	10	10
83	210Bi	100	4
83	212Bi	6	6
84	210Po	200	$2 \times 10^{-1}$
85	211At	200	7
86	222Rn	10	2
88	223Ra	50	$2 \times 10^{-1}$
88	224Ra	6	$5 \times 10^{-1}$
88	226Ra	10	$5 \times 10^{-2}$
88	228Ra	10	$5 \times 10^{-2}$
89	227Ac	1,000	$3 \times 10^{-3}$
89	228Ac	10	4
91	230Pa	20	$8 \times 10^{-1}$
91	231Pa	2	$2 \times 10^{-3}$
91	233Pa	100	100
93	237Np	5	$5 \times 10^{-3}$
93	239Np	200	200
95	241Am	8	$8 \times 10^{-3}$
95	243Am	8	$8 \times 10^{-3}$
96	242Cm	200	$2 \times 10^{-1}$
96	243Cm	9	$9 \times 10^{-3}$
96	244Cm	10	$1 \times 10^{-2}$
96	245Cm	6	$6 \times 10^{-3}$
96	246Cm	6	$6 \times 10^{-3}$
97	249Bk	1,000	1
98	249Cf	2	$2 \times 10^{-3}$
98	250Cf	7	$7 \times 10^{-3}$
98	252Cf	2	$9 \times 10^{-3}$

別表第2（第3条関係）

種類が明らかであつて、一種類であり、かつ、別表第1に掲げる放射性同位元素以外の放射性同位元素の場合の数量の限度

放射線同位元素又は放射性同位元素に関する技術上の基準によつて汚染された物の工場又は事業所の

第一欄	第二欄	第三欄
区 分	特別形放射性同位元素等である場合の数量 (A <sub>1</sub> 値)  単位 Ci	特別形放射性同位元素等以外の放射性同位元素等である場合の数量 (A <sub>2</sub> 値)  単位 Ci
<p>1. 放出する放射線が一種類の場合（2に該当する場合を除く。）</p> <p>イ アルファ線を放出する放射性同位元素の場合</p> <p>(1) 半減期が千日未満である場合</p> <p>(2) 半減期が千日以上百万年以下である場合</p> <p>(3) 半減期が百万年を超える場合</p> <p>ロ ベータ線を放出する放射性同位元素の場合</p> <p>(1) 最大エネルギーが0.5 MeV 未満である場合</p> <p>(2) 最大エネルギーが0.5 MeV 以上1MeV 未満である場合</p> <p>(3) 最大エネルギーが1 MeV 以上1.5MeV 未満である場合</p> <p>(4) 最大エネルギーが1.5 MeV 以上2MeV 未満である場合</p> <p>(5) 最大エネルギーが2 MeV 以上である場合</p> <p>ハ ガンマ線を放出する放射性同位元素の場合</p>	<p>1.000（原子番号が82以上のものである場合は、2）</p> <p>5.0（原子番号が82以上のものである場合は、2）</p> <p>1.000</p> <p>1.000</p> <p>3.00</p> <p>1.00</p> <p>3.0</p> <p>1.0</p> <p><math>\frac{9}{F}</math>（1,000を超えるものにあつては、1,000）</p>	<p>3（原子番号が82以上のものである場合は、<math>2 \times 10^{-3}</math>）</p> <p><math>5 \times 10^{-2}</math>（原子番号が82以上のものである場合は、<math>2 \times 10^{-3}</math>）</p> <p>3</p> <p>半減期が千日未満である場合は3（原子番号が82以上のものである場合は、<math>2 \times 10^{-3}</math>）、半減期が千日以上百万年以下である場合は<math>5 \times 10^{-2}</math>（原子番号が82以上のものである場合は、<math>2 \times 10^{-3}</math>）、半減期が百万年を超える場合は3</p> <p><math>\frac{9}{F}</math>とロの第三欄に掲げる数量のうちいずれか小さいもの</p>

放射線同位元素又は放射性同位元素の放出する放射線同位元素の基準によつて汚染された物の工場又は事業所の告示

ニ エツクス線を放出する放射性同位元素の場合	1.000 (原子番号が56以上のものである場合は、200)	半減期が千日未満である場合は3 (原子番号が82以上のものである場合は、 $2 \times 10^{-3}$ )、半減期が千日以上百万年以下である場合は $5 \times 10^{-2}$ (原子番号が82以上のものである場合は、 $2 \times 10^{-3}$ )、半減期が百万年を超える場合は3
2. 放出する放射線が一種類であり、当該放射性同位元素が原子核の崩壊連鎖を生ずるもの(以下「親核種」という。)であつて、その半減期がその原子核の崩壊によつて生ずる放射性同位元素(以下「娘核種」という。)の半減期よりも長く、かつ、娘核種の半減期が十日以内である場合	親核種及び娘核種に対する1の第一欄の区分に応じてそれぞれ第二欄に掲げる数量のうち最小のもの	親核種及び娘核種に対する1の第一欄の区分に応じてそれぞれ第三欄に掲げる数量のうち最小のもの
3. 放出する放射線が二種類以上の場合(4に該当する場合を除く。)	それぞれの放射線に対する1の第一欄の区分に応じてそれぞれ第二欄に掲げる数量のうち最小のもの	それぞれの放射線に対する1の第一欄の区分に応じてそれぞれ第三欄に掲げる数量のうち最小のもの
4. 放出する放射線が二種類以上あり、当該放射性同位元素の半減期が娘核種の半減期よりも長く、かつ、娘核種の半減期が十日以内の場合	それぞれの放射線に係る親核種及び娘核種に対する1の第一欄の区分に応じてそれぞれ第二欄に掲げる数量のうち最小のもの	それぞれの放射線に係る親核種及び娘核種に対する1の第一欄の区分に応じてそれぞれ第三欄に掲げる数量のうち最小のもの

備考  $\Gamma$  は、当該放射性同位元素が1キュリーの場合において、当該放射性同位元素から1メートル離れた位置における最大放射線量率をレントゲン毎時で表した値を示す。

別表第3（第3条関係）

種類が一種類であり、かつ、種類が明らかでない放射性同位元素の場合の数量の限度

第一欄	第二欄	第三欄
区分	特別形放射性同位元素等である場合の数量 (A <sub>1</sub> 値) 単位 Ci	特別形放射性同位元素等以外の放射性同位元素等である場合の数量 (A <sub>2</sub> 値) 単位 Ci
原子番号82以上の放射性同位元素が含まれていない場合	10	$4 \times 10^{-1}$
原子番号82以上の放射性同位元素が含まれている場合	2	$2 \times 10^{-3}$

別表第4（第3条関係）

種類が二種類以上であり、かつ、種類の全部が明らかでない放射性同位元素の場合又は種類の一部が明らかであつて種類別の数量の全部が明らかでない放射性同位元素の場合の数量の限度

第一欄	第二欄	第三欄
区分	特別形放射性同位元素等である場合の数量 (A <sub>1</sub> 値) 単位 Ci	特別形放射性同位元素等以外の放射性同位元素等である場合の数量 (A <sub>2</sub> 値) 単位 Ci
1. アルファ線を放出する放射性同位元素が含まれている場合	2	$2 \times 10^{-3}$
2. アルファ線を放出する放射性同位元素が含まれていない場合（3に該当する場合を除く。）	2	$4 \times 10^{-1}$
3. 核分裂生成物である場合 （1に該当する場合を除く。）	10	$4 \times 10^{-1}$

外放射における運搬又は放射技術上の基準によつて汚染された物の工場又は事業所の告示

別表第5（第3条関係）

種類が二種類以上であり、かつ、種類及び種類別の数量の全部又は一部が明らかである放射性同位元素の場合（別表第6に該当する場合を除く。）の数量の限度

第 一 欄	第 二 欄
区 分	数 量 単位 Ci
放射性同位元素の種類の一部が明らかであつて種類別の数量の一部が明らかでない場合	次の算式を満たす $x_1, x_2, \dots, x_n$ 及び $y$ の数量 $\frac{x_1}{X_1} + \frac{x_2}{X_2} + \dots + \frac{x_n}{X_n} + \frac{y}{Y} = 1$
放射性同位元素の種類及び種類別の数量の全部が明らかである場合	次の算式を満たす $x_1, x_2, \dots, x_n$ の数量 $\frac{x_1}{X_1} + \frac{x_2}{X_2} + \dots + \frac{x_n}{X_n} = 1$

備考  $x_1, x_2, \dots, x_n$  は種類及び種類別の数量が明らかな各放射性同位元素の数量（キュリー）を、 $X_1, X_2, \dots, X_n$  はそれぞれ  $x_1, x_2, \dots, x_n$  に係る各放射性同位元素に対する別表第1又は別表第2に掲げる数量（キュリー）を、 $y$  は種類又は種類別の数量が明らかでない放射性同位元素の数量（キュリー）を、 $Y$  は、 $y$  に係る放射性同位元素の種類が明らかな場合にあつてはそれらの種類に対する別表第1又は別表第2に掲げる数量（キュリー）のうち最小のものを、 $y$  に係る放射性同位元素の種類の一部が明らかでない場合にあつては  $y$  に係る放射性同位元素に対する別表第3に掲げる数量（キュリー）を示す。

放射線同位元素の搬入又は搬出の技術上の基準に係る汚染された物の工場又は事業所の告示

別表第 6 (第 3 条関係)

種類が一連の原子核の崩壊連鎖の系列からなり、かつ、その混合比が天然のものと同じ放射性同位元素の場合の数量の限度

第 一 欄	第 二 欄	第 三 欄
区 分	特別形放射性同位元素等である場合の数量 (A <sub>1</sub> 値)  単位 C <sub>i</sub>	特別形放射性同位元素等以外の放射性同位元素等である場合の数量 (A <sub>2</sub> 値)  単位 C <sub>i</sub>
その系列のすべての放射性同位元素(親核種を除く。)の半減期が十日を超えず、かつ、親核種の半減期よりも短い場合	親核種に対する別表第 1 又は別表第 2 の第二欄に掲げる数量	親核種に対する別表第 1 又は別表第 2 の第三欄に掲げる数量
その系列の娘核種のうち、その半減期が十日を超え、又は親核種の半減期よりも長いものがある場合	次の算式を満たす x <sub>1</sub> , x <sub>2</sub> , …, x <sub>n</sub> の数量 $\frac{x_1}{X_1} + \frac{x_2}{X_2} + \dots + \frac{x_n}{X_n} = 1$	次の算式を満たす x <sub>1</sub> , x <sub>2</sub> , …, x <sub>n</sub> の数量 $\frac{x_1}{X_1} + \frac{x_2}{X_2} + \dots + \frac{x_n}{X_n} = 1$

備考 x<sub>1</sub>, x<sub>2</sub>, …, x<sub>n</sub> はその原子核の崩壊連鎖の系列に属する各放射性同位元素の数量(キュリー)を、X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, …, X<sub>n</sub> はそれぞれ x<sub>1</sub>, x<sub>2</sub>, …, x<sub>n</sub> に係る各放射性同位元素に対する別表第 1 又は別表第 2 に掲げる数量(キュリー)を示す。

放射線同位元素の運搬に又は放射線同位元素の基準に依る汚染等による放射線同位元素の工場又は事業所の告示

別表第7（第21条関係）

1ミリレムに相当する粒子フルエンス

外放射における同位元素又は放射性同位元素による汚染された物の工場又は事業所の運搬又は放射性同位元素又は放射性同位元素による汚染された物の工場又は事業所の技術上の基準に係る細目等を定める告示

中性子エネルギー	粒子フルエンス( n/cm <sup>2</sup> )
0.025 eV	936,000
0.1 eV	864,000
1 eV	792,000
10 eV	828,000
100 eV	864,000
1 KeV	972,000
10 KeV	1,008,000
100 KeV	172,800
500 KeV	50,400
1 MeV	30,600
2 MeV	25,200
3 MeV	25,200
5 MeV	24,480
10 MeV	24,480
20 MeV	23,400
50 MeV	21,960
100 MeV	20,160
200 MeV	18,360
500 MeV	12,960
1,000 MeV	7,920
2,000 MeV	5,760
3,000 MeV	5,040

備考 該当値がないときは、内そう法によって計算する。

放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示

別記第一（第三条関係）特別形放射性同位元素等に係る試験

一 衝撃試験

試験しようとする放射性同位元素等をできるだけ模擬した供試物（以下「供試物」という。）を九メートルの高さから落下させること。

二 打撃試験

供試物を表面が滑らかな鉛板の上に置き、一メートルの高さから一・四キログラムの物体を自由落下させた場合と同等の衝撃力により、最大の破損を及ぼすように鋼製丸棒の平端面で打つこと。この場合において、鉛板は厚さが二・五センチメートル以下のものとし、鋼製丸棒はその平端面の直径が二・五センチメートルであり、かつ、その角の半径が〇・三センチメートルのものとする。

三 曲げ試験

供試物を水平にクランプ面からその二分の一が出るように固定し、一メートルの高さから一・四キログラムの物体を自由落下させた場合と同等の衝撃力により、最大の破損を及ぼすように鋼製丸棒の平端面で打つこと。この場合において、鋼製丸棒は、その平端面の直径が二・五センチメートルであり、かつ、その角の半径が〇・三センチメートルのものとする。

四 加熱試験

供試物を温度八百度の空气中に十分間置くこと。

五 浸漬試験

イ 固体状の放射性同位元素等（カプセルに封入されたものを除く。）にあつては、供試物について、次に掲げる試験をその順序で行うこと。

- (1) 常温の水中に七日間浸漬させること。
- (2) 温度五十度の水中に四時間浸漬させること。
- (3) 温度三十度であつて湿度九十パーセントの空气中に七日間置くこと。
- (4) 温度五十度の水中に四時間浸漬させること。

ロ カプセルに封入された放射性同位元素等にあつては、供試物について、次に掲げる試験をその順序で行うこと。

- (1) 温度五十度の水中に四時間浸漬させること。
- (2) 温度三十度の空气中に七日間置くこと。
- (3) 温度五十度の水中に四時間浸漬させること。

別記第二（第六条関係）A型輸送物に係る条件

一 条件

イ 五十ミリメートル毎時の雨量に相当する水を一時間吹き付けること。

ロ イの条件の下に置いた後、次の条件の下に置くこと。

- (1) その重量が、五千キログラム以下のものにあつては一・二メートルの高さから、五千キログラムを超え一万キログラム以下のものにあつては〇・九メートルの高さから、一万キログラムを超え一万五千キログラム以下のものにあつては〇・六メートルの高さから、一万五千キログラムを超

えるものにあつては○・三メートルの高さから、それぞれ、最大の破損を及ぼすように落下させること。

- (2) その重量の五倍に相当する荷重又は鉛直投影面積に○・一三キログラム毎平方センチメートルを乗じて得た値に相当する荷重のうち、いずれか大きいものを二十四時間加えること。

- (3) 重量が六キログラムであり、直径が三・二センチメートルの容易に破損しない棒であつて、その先端が半球形のものの一メートルの高さから当該放射性輸送物の最も弱い部分に落下させること。

## 二 液体状又は気体状の放射性同位元素等に係る追加条件

- イ 液体状の放射性同位元素等が収納され、又は包装されている放射性輸送物にあつては、前号の条件の下に置くほか、次の(1)及び(2)の条件の下に置くこと。ただし、当該放射性輸送物に係る容器に収納することができる放射性同位元素等の量の二倍以上の量の放射性同位元素等を吸収することができる吸収材を備えている放射性輸送物であつて、当該吸収材が放射線しやへい材の内側にあるもの又は当該収納若しくは包装することができる放射性同位元素等をすべて吸収することとした場合においても表面の最大放射線量率が二百ミリレム毎時を超えないものは、この限りでない。

- (1) 九メートルの高さから最大の破損を及ぼすように落下させること。

放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示

- (2) 前号ロ(3)に規定する棒を一・七メートルの高さから当該放射性輸送物の最も弱い部分に落下させること。

- ロ 気体状の放射性同位元素等が収納され、又は包装されている放射性輸送物にあつては、前号の条件の下に置くほか、イ(1)及び(2)の条件の下に置くこと。

## 別記第三(第七条関係) B M型輸送物に係る条件

- 一 別記第二一号の条件の下に置くこと。

二 前号の条件の下に置いた後、野外の温度が三十八度である環境に一週間放置すること。

## 別記第四(第八条関係) B M型輸送物に係る条件

- 一 第二号の条件の下で放射性輸送物が最大の破損を受けるような順序で次のイ及びロの条件の下に順次置くこと。

- イ 九メートルの高さから落下させること。

ロ 垂直に固定した直径が十五センチメートルであり、長さか二十センチメートルの軟鋼丸棒であつて、その上面が滑らかな水平面であるものに一メートルの高さから落下させること。

- 二 温度八百度の環境に三十分間置くこと。

- 三 深さ十五メートルの水中に八時間浸漬させること。

- 四 野外の温度が三十八度である環境に一週間放置すること。

備考 第一号から第四号までの条件の下には、この順序で置くものとする。

## 別記第五(第十条関係) B U型輸送物に係る条件

- 一 別記第二一号の条件の下に置くこと。

放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示

二 前号の条件の下に置いた後、野外の温度が三十八度から零下四十度までの環境に一週間放置すること。

別記第六（第十一条関係） B U型輸送物に係る条件

一 別記第四第一号から第三号までの条件の下にその順序で置くこと。

二 前号の条件の下に置いた後、野外の温度が三十八度から零下四十度までの環境に一週間放置すること。

別記第七（第十六条関係）

第一類白標識




- 注 1 三葉マークは、別記第十のとおりとする。
- 2 収納物及び放射能の欄には、それぞれ、収納され、又は包装されている放射性同位元素等の名称及び放射能を記入すること。
- 3 放射能は、キュリー単位で表すこと。
- 4 本邦内においてのみ運搬されるものにあつては、英語の部分  
を削ることができる。
- 5 色彩は、次表によること。

部 分	色 彩
上半部の地	白
三葉マーク	黒
下半部の地	白
文 字	黒
斜線を施した部分	赤
ふちの部分	白
ふちの内側の線	黒
区 分 線	黒

別記第八（第十六条関係）

第二类黄標識



- 注 1 三葉マークは、別記第十のとおりとする。
- 2 収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ、収納され、又は包装されている放射性同位元素等の名称、放射能及び輸送指数を記入すること。
- 3 放射能は、キュリー単位で表すこと。
- 4 本邦内においてのみ運搬されるものにあつては、英語の部分  
を削ることができる。
- 5 色彩は、次表によること。

部 分	色 彩
上半部の地	黄
三葉マーク	黒
下半部の地	白
文 字	黒
斜線を施した部分	赤
ふちの部分	白
ふちの内側の線	黒
区 分 線	黒

別記第九（第十六条関係）

第三類黄標識




- 注 1 三葉マークは、別記第十のとおりとする。
- 2 収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ、収納され、又は包装されている放射性同位元素等の名称、放射能及び輸送指数を記入すること。
- 3 放射能は、キュリー単位で表すこと。
- 4 本邦内においてのみ運搬されるものにあつては、英語の部分  
を削ることができる。
- 5 色彩は、次表によること。

部 分	色 彩
上半部の地	黄
三葉マーク	黒
下半部の地	白
文 字	黒
斜線を施した部分	赤
ふちの部分	白
ふちの内側の線	黒
区 分 線	黒

外放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の  
における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示

別記第十（第十六条関係）

三菱マーク



注 1  $l$ は、0.2センチメートル以上とする。

2 色彩は黒とする。

# ○指定機構確認機関等に関する規則(抄)

〔昭和五十五年十一月十八日  
総理府令第六十一号〕

最終改正 昭和五十六年五月一六日総理府令第三二号

## 第一章 総則

### (用語)

第一条 この府令において使用する用語は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「法」という。)及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)において使用する用語の例による。

## 第二章 指定機構確認機関

### (指定の区分)

第二条 指定機構確認機関の指定は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第一条の二に規定する放射性同位元素装備機器の種類区分により行うものとする。

### (指定の申請)

第三条 法第三十九条第二項の規定により指定機構確認機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を科学技術庁長官(以下「長官」という。)に提出しなければならない。

指定機構確認機関等に関する規則(抄)

一 名称及び住所並びに代表者の氏名

二 機構確認の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 行おうとする機構確認の区分

四 機構確認の業務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款又は寄附行為及び登記簿の抄本

二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 次の事項を記載した書面

イ 役員の名及び略歴

ロ 機構確認に用いる機械、器具その他の設備の種類及び数

ハ 機構確認員の氏名及び略歴

ニ 主任機構確認員(機構確認員のうち、他の機構確認員を指揮し、及び申請に係る機構確認の業務を統括管理する者)をいう。以下同じ。)の氏名

ホ 機構確認の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

(指定の基準)

第四条 法第三十九条第四項の総理府令で定める技術的能力その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。

一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定によ

る。

二 技術者法(昭和二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定によ

る。

三 労働安全衛生法(昭和二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定によ

る。

## 指定機構確認機関等に関する規則（抄）

り設立された法人で、その役員（社団法人にあつては、社員を含む。）の構成が機構確認の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないものであること。

二 次のいずれかに該当する主任機構確認員が置かれること。

イ 第一種放射線取扱主任者免状を取得した後二年以上放射線管理の実務に従事した経験を有する者

ロ 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学（旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）による大学を含む。以下同じ。）又は高等専門学校（旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）による専門学校を含む。以下同じ。）

において理科系統の正規の課程を修めて卒業した後十年以上放射線管理の実務に従事した経験を有する者

ハ 機構確認員の業務に五年以上従事した経験を有する者

ニ その他放射線管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

三 機構確認員の数が申請に係る機構確認の業務を行うために必要な数以上であること。

四 申請に係る機構確認の業務を行うために必要な書類及び数の機械、器具その他の設備があること。

五 機構確認の業務を的確かつ円滑に行うために必要な経理的基礎を有するものであること。

六 機構確認の業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより機構確認が不公正になるおそれのないものであ

ること。

七 その指定をすることによつて、申請に係る機構確認の的確かつ円滑な実施を阻害することとならないものであること。

（指定機構確認機関の名称等の変更の届出）

第五条 指定機構確認機関は、その名称若しくは住所又は機構確認の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を長官に提出しなければならない。

一 変更後の指定機構確認機関の名称若しくは住所又は機構確認の業務を行う事務所の名称若しくは所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

2 指定機構確認機関は、機構確認の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を長官に提出しなければならない。

一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二 新設し、又は廃止しようとする事務所において機構確認の業務を開始し、又は廃止しようとする年月日

三 新設又は廃止の理由

（機構確認員の資格）

第六条 法第四十条第二項の総理府令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 第一種放射線取扱主任者免状を有する者。

二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した後二年以上放射線管理の実務に従事した経験を有する者

三 学校教育法による高等学校（旧中等学校令（昭和十八年勅令第三十六号）による実業学校を含む。以下同じ。）において理科系統の正規の課程を修めて卒業した後五年以上放射線管理の実務に従事した経験を有する者

四 学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校 において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、長官が定める放射線研修を修了したもの

五 その他放射線管理に関し前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

（業務規定の認可の申請）

第七条 指定機構確認機関は、法第四十一条第一項前段の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規定を添えて、これを長官に提出しなければならない。

（業務規定の記載事項）

第八条 法第四十一条第二項の総理府令で定める事項は、次のとおりとする。

- 一 機構確認の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二 機構確認の業務を行う場所に関する事項
- 三 手数料等の額及びその収納の方法に関する事項

指定機構確認機関等に関する規則（抄）

四 機構確認員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

五 機構確認の実施の方法に関する事項

六 機構確認の表示の方法に関する事項

七 機構確認に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

八 その他機構確認の業務の実施に関し必要な事項

（業務規定の変更の認可の申請）

第九条 指定機構確認機関は、法第四十一条後段の規定により業務規定の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を長官に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

（機構確認員の選任）

第十条 指定機構確認機関は、法第四十一条の四第一項の規定により機構確認員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書を長官に提出しなければならない。

（報告）

第十一条 指定機構確認機関は、機構確認を行ったときは、当該機構確認を行った月の翌月末までに別記様式第一による機構確認結果報告書を長官に提出しなければならない。

2 指定機構確認機関は、主任機構確認員を選任したときは、遅滞なく、選任した主任機構確認員の氏名及び略歴を記載した報告書

指定機構確認機関等に関する規則（抄）

を長官に提出しなければならない。

- 3 指定機構確認機関は、機構確認員を解任したときは、遅滞なく、解任した機構確認員の氏名及び解任の理由を記載した報告書を長官に提出しなければならない。

（帳簿）

第十二条 指定機構確認機関は、機構確認を行ったときは、次の事項を記載した帳簿を作成し、記載の日から十年間保存しなければならない。

- 一 機構確認を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに販売所（表示の有効期間の更新についての機構確認を受けた者に係る場合にあつては、工場又は事業所を含む。）の名称及び所在地
- 二 機構確認の対象となつた放射性同位元素装備機器の種類及び製造番号並びに当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止機構に係る設計の承認の年月日及び番号
- 三 機構確認を行った年月日
- 四 表示に記載された機構確認の番号
- 五 機構確認を行つた機構確認員の氏名
- 六 その他機構確認に關し必要な事項

（機構確認の業務の休廃止の許可の申請）

第十三条 指定機構確認機関は、法第四十一条の二の規定により機構確認の業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を長官に提出しなければならない。

- 一 休止し、又は廃止しようとする機構確認の業務の範囲

二 機構確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

三 機構確認の業務の全部又は一部を休止しようとする場合に於ては、その期間

四 機構確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

（機構確認の業務の引継ぎ等）

第十四条 指定機構確認機関は、法第四十一条の八第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

- 一 機構確認の業務を長官に引き継ぐこと。
  - 二 機構確認の業務に關する帳簿及び書類を長官に引き継ぐこと。
  - 三 その他長官が必要と認める事項
- （公示）
- 第十五条 長官は、次の表の左欄に掲げる場合には、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

<p>一 法第三十九条第一項の規定による指定をしたとき。</p>	<p>一 指定機構確認機関の名称及び主たる事務所の所在地</p> <p>二 指定をした年月日</p> <p>三 行うことができる機構確認の区分</p>
<p>二 法第四十一条の二の規定による許可をしたとき。</p>	<p>一 機構確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定機構確認機関の名称及び主たる事務所の所在地</p> <p>二 機構確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日</p> <p>三 休止し、又は廃止する機構確認の業務の範囲</p> <p>四 機構確認の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間</p>
<p>三 法第四十一条の六第一項の規定による取消しをしたとき。</p>	<p>一 指定機構確認機関の名称及び主たる事務所の所在地</p> <p>二 指定を取り消した年月日</p>
<p>四 法第四十一条の六第二項の規定により指定を取消し、又は機構確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。</p>	<p>一 指定機構確認機関の名称及び主たる事務所の所在地</p> <p>二 指定を取り消し、又は機構確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日</p> <p>三 機構確認の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた機構確認の業務の範囲及びその期間</p>
<p>五 法第四十一条の八第二項の規定により長官が機構確認の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。</p>	<p>一 機構確認の業務の全部又は一部を行うものとした年月日</p> <p>二 行うものとする機構確認の業務の範囲及びその期間</p>
<p>六 法第四十一条の八第二項の規定により長官が自ら行つていた機構確認の業務の全部又は一部を行わないこととしたとき。</p>	<p>一 機構確認の業務の全部又は一部を行わないこととした年月日</p> <p>二 行わないこととした機構確認の業務の範囲</p>

指定機構確認機関等に関する規則（抄）

指定機構確認機関等に関する規則（抄）

第四章 指定運搬物確認機関

（指定の区分）

第二十一条 指定運搬物確認機関の指定は、次の区分により行うものとする。

- 一 二万千キュリーを超える放射性同位元素の運搬物に係る確認
  - 二 二万千キュリー以下の放射性同位元素の運搬物に係る確認
- （業務規定の記載事項）

第二十二条 法第四十一条の十第三項において準用する法第四十一条第二項の総理府令で定める事項は、次のとおりとする。

- 一 運搬物に係る確認の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二 運搬物に係る確認の業務を行う場所に関する事項
- 三 手数料等の額及びその収納の方法に関する事項
- 四 運搬物確認員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
- 五 運搬物に係る確認の実施の方法に関する事項
- 六 運搬確認証の交付に関する事項
- 七 運搬物に係る確認に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 八 その他運搬物に係る確認の業務の実施に関し必要な事項

（報告）

第二十三条 指定運搬物確認機関は、運搬物に係る確認を行ったときは、当該運搬物に係る確認を行った月の翌月末日までに別記様式第三による運搬物確認結果報告書を長官に提出しなければならぬ。

2 指定運搬物確認機関は、第二十五条において準用する第四条第

二号に規定する主任運搬物確認員を選任したときは、遅滞なく、選任した主任運搬物確認員の氏名及び略歴を記載した報告書を長官に提出しなければならない。

3 指定運搬物確認機関は、運搬物確認員を解任したときは、遅滞なく、解任した運搬物確認員の氏名及び解任の理由を記載した報告書を長官に提出しなければならない。

（帳簿）

第二十四条 指定運搬物確認機関は、運搬物に係る確認を行ったときは、次の事項を記載した帳簿を作成し、記載の日から十年間保存しなければならない。

- 一 運搬物に係る確認を受けた者の氏名又は名称及び住所
- 二 運搬物に係る確認の対象となった放射性輸送物の種類、収納する放射性同位元素等の種類及び数量並びに容器の承認の年月日及び番号
- 三 運搬物に係る確認の対象となった放射性輸送物の運搬の目的及び運搬予定期日
- 四 運搬物に係る確認を行った年月日
- 五 運搬確認証の番号
- 六 運搬物に係る確認を行った運搬物確認員の氏名
- 七 その他運搬物に係る確認に関し必要な事項

（準用）

第二十五条 第三条から第七条まで、第九条、第十条及び第十三条から第十五条までの規定は、指定運搬物確認機関について準用す

る。この場合において、これらの規定中「指定機構確認機関」とあるのは「指定運搬物確認機関」と、「機構確認」とあるのは「運搬物に係る確認」と、「機構確認員」とあるのは「運搬物確認員」と、「主任機構確認員」とあるのは「主任運搬物確認員」と、第三

三条第一項中「法第三十九条第二項」とあるのは「法第四十一条の十第二項」と、第四条中「法第三十九条第四項」とあるのは「法第四十一条の十第三項において準用する法第三十九条第四項」と、第六条中「法第四十条第二項」とあるのは「法第四十一条の十第三項において準用する法第四十条第二項」と、第七条中「法第四十一条第一項前段」とあるのは「法第四十一条の十第三項において準用する法第四十一条第一項前段」と、第九条中「法第四十一条第一項後段」とあるのは「法第四十一条の十第三項において準用する法第四十一条第一項後段」と、第十条中「法第四十一条の十第四項」とあるのは「法第四十一条の十第三項において準用する法第四十一条の十第四項」と、第十三条中「法第四十一条の十」とあるのは「法第四十一条の十第三項において準用する法第四十一条の十」と、第十四条中「法第四十一条の八第三項」とあるのは「法第四十一条の十第三項において準用する法第四十一条の八第三項」と、第十五条の表中「法第三十九条第一項」とあるのは「法第四十一条の十第一項」と、「法第四十一条の十」とあるのは「法第四十一条の十第三項において準用する法第四十一条の十」と、「法第四十一条の六第一項」とあるのは「法第四十一条の十第三項において準用する法第四十一条の六第一項」と、「法第四

十一条の六第二項」とあるのは「法第四十一条の十第三項において準用する法第四十一条の六第二項」と、「法第四十一条の八第二項」とあるのは「法第四十一条の十第三項において準用する法第四十一条の八第二項」と読み替えるものとする。

#### 第七章 雑則

(立入検査をする職員の証明書)

第四十二条 法第四十三条の三第二項において準用する法第四十三条の二第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第六によるものとする。

<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">運 搬 物 確 認 結 果 報 告 書</p> <p style="text-align: right; margin: 5px 0;">年 月 日</p> <p style="margin: 10px 0;">科学技術庁長官 殿</p> <p style="text-align: right; margin: 10px 0;">指定運搬物確認機関の名称</p> <p style="text-align: right; margin: 5px 0;">代表者の氏名 <span style="float: right;">㊟</span></p> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 10px;">指定機構確認機関等に関する規則第23条第1項の規定により次のとおり報告します。</p>		
運搬物に係る確認を受けた者	氏名又は名称	
	住 所	電話番号（ ）
	使用者等の区分（注2）	
事業所等	名 称	
	所 在 地	電話番号（ ）
運 搬 の 目 的（注3）		
運 搬 予 定 時 期		
放射 性 輸 送 物	放射性輸送物の名称（注4）	
	放射性輸送物の種類（注5）	
	収納する放射性同位元素等の種類及び数量	
	容器の承認の年月日及び番号	
運搬物に係る確認を行った年月日		
運搬物に係る確認を行った運搬物確認員の氏名		
運 搬 確 認 証 の 番 号		

注1 「整理番号」この欄には、記載しないこと。

2 「使用者等の区分」使用者、販売業者若しくは廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の別を記載すること。

3 「運搬の目的」当該運搬に係る出発地及び目的地の事業所等の名称及び所在地を併せて記載すること。

4 「放射性輸送物の名称」放射性輸送物の通称を記載すること。

5 「放射性輸送物の種類」B M型輸送物又はB U型輸送物の別を記載すること。

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格B 4とすること。

別記様式第6（第42条関係）

（第1面）

指定機構確認機関等に関する規則（抄）

←…………… 12センチメートル ……………→	
<p>第 号</p> <p>立入検査職員身分証明書</p> <p>職 名 氏 名 生年月日</p> <p>上記の者は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第43条の3第1項の規定により立入検査をする職員であることを証明する。</p> <p>年 月 日交付</p> <p style="text-align: right;">科学技術庁長官印</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="font-size: 2em;">写</p> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20%; height: 20%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="font-size: 0.8em;">印</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">真</p>
↑…………… 8.4センチメートル ……………↑	

（第2面）

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律抜すい

**第43条の3** 科学技術庁長官又は運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度で、その職員に、指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関、指定運搬方法確認機関、指定試験機関又は指定講習機関（科学技術庁長官にあつては指定運搬方法確認機関以外の機関、運輸大臣にあつては指定運搬方法確認機関）の事務所に立ち入り、当該機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

**第43条の2（第1項略）**

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

（第3面）

3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

**第56条** 次の名号の一に該当するときは、その違反行為をした指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関、指定運搬方法確認機関、指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、10万円以下の罰金に処する。

(4) 第43条の3第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

## ○放射性同位元素等車兩運搬規則

〔昭和五十二年十一月十七日  
運輸省令第三十三号〕

最終改正 昭和五十六年五月十八日運輸省令第二十六号改正

(趣旨)

第一条 放射性同位元素等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車兩により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。

(定義)

第二条 この省令において使用する用語は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第六十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 放射性輸送物 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号。以下「施行規則」という。)第十八条の三第一項に定める放射性輸送物をいう。

二 車兩 鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車兩、索道の搬器、自動車又は軽車兩をいう。

三 コンテナ 運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せず、に運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車兩に固定するための装置を有するものうち、非開放型の構造のものをいう。

四 専用積載 車兩が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み及び取卸しが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。

(取扱場所)

第三条 放射性輸送物(施行規則第十八条の三第一項第一号に定めるL型輸送物(以下「L型輸送物」という。)を除く。以下この条において同じ。)又は放射性輸送物が収納されているコンテナは、関係者以外の者が通常立ち入る場所で積込み、取卸し等の取扱いはしてはならない。ただし、なわ張り、標識の設置等の措置を講じた場合は、この限りでない。

(積載方法等)

第四条 放射性輸送物又は放射性輸送物が収納されているコンテナ(この条、次条、第八条から第十五条まで及び第十八条において「放射性輸送物等」という。)の積込み又は取卸しは、放射性輸送物の安全性が損なわれないように行なわれなければならない。

2 放射性輸送物等は、運搬中において移動、転倒、転落等により放射性輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければならない。

3 放射性輸送物等は、関係者以外の者が通常立ち入る場所に積載してはならない。

(混載制限)

第五条 表面からの平均熱放出率が十五ワット毎平方メートルを超える放射性輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。

2 放射性輸送物等は、次に掲げるものと同一の車両に混載してはならない。

一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第四百十九号)第二条第一項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火

二 高压ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高压ガス(消火器に封入したものを除く。)

三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体で引火点が五十度(専用積載の場合にあつては、八十二度)以下のもの

四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類で酸の含有量が体積百分率で十パーセントを超えるもの

五 前四号に掲げるもののほか、放射性輸送物の安全な運搬を損なうおそれのある物質

(コンテナに係る放射線量率等)

第六条 放射性輸送物が収納されているコンテナの最大放射線量率は、表面において二百ミリレム毎時を超えず、かつ、表面から一米ートル離れた位置において十ミリレム毎時を超えてはならない。

放射性同位元素等車両運搬規則

2 放射性輸送物が収納されているコンテナの表面の放射性同位元素の放射能面密度は、施行規則第十八条の四第六号に定める許容表面密度を超えてはならない。

(輸送指数)

第七条 輸送物(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号。以下「総理府令」という。))第一条第三号に定める核燃料輸送物(以下「核燃料輸送物」という。))及び放射性輸送物をいう。以下この条、第九条並びに第十七条第八項及び第九項において同じ。)及び輸送物が収納されているコンテナについては、輸送指数を定めるものとする。ただし、表面の最大放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超えない輸送物であつて、総理府令第八条に規定する核分裂性輸送物(以下「核分裂性輸送物」という。))のうち同条に規定する第二種核分裂性輸送物(以下「第二種核分裂性輸送物」という。))及び第三種核分裂性輸送物(以下「第三種核分裂性輸送物」という。))以外のもの並びにこれらの輸送物のみが収納されているコンテナについては、この限りでない。

2 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。

一 輸送物にあつては、当該輸送物の表面から一米ートル離れた位置における最大放射線量率をミリレム毎時単位で表した値。ただし、第二種核分裂性輸送物及び第三種核分裂性輸送物にあつては、当該核分裂性輸送物の輸送制限個数(総理府

放射性同位元素等車両運搬規則

令第十条第一号に定める輸送制限個数をいう。)で五十を除いて得た値のうち、いずれか大きい値とする。

二 輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納された輸送物について前号による値を合計して得た値。

ただし、第三種核分裂性輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該値と五十のうち、いずれか大きい値とする。

3 前項の規定にかかわらず、第二種核分裂性輸送物及び第三種核分裂性輸送物以外の輸送物のみが収納されているコンテナ(最大断面積が百平方メートル以下のものに限る。)を専用積載で運搬する場合にあつては、当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大放射線量率をミリレム毎時単位で表した値に、次の表の上欄に掲げるコンテナの最大面積に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値をもつて当該コンテナの輸送指数とすることができる。

一平方メートル以下の場合	一
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合	三
五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合	六
二十平方メートルを超え、百平方メートル以下の場合	十九

(標識又は表示)

第八条 次の表の上欄に掲げる放射性輸送物等には、それぞれ、同表の中欄に掲げる標識又は表示を同表の下欄に掲げる箇所に付し、

又は行わなければならない。

一 L型輸送物	「放射性」の文字の表示	放射性輸送物の表面
二 L型輸送物以外の放射性輸送物であつて、表面の最大放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超えないもの	第一類白標識(第一号様式)	放射性輸送物の表面の二箇所
三 放射性輸送物であつて、表面の最大放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超え五十ミリレム毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの	第二類黄標識(第二号様式)	放射性輸送物の表面の二箇所
四 前三号に掲げる放射性輸送物以外の放射性輸送物	第三類黄標識(第三号様式)	放射性輸送物の表面の二箇所
五 第一号若しくは第二号に掲げる放射性輸送物又はこれらの放射性輸送物及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号。以下「運搬規則」という。)第九条第一項の	第一類白標識(第一号様式)	コンテナの四側面

表第一号若しくは第二号に掲げる核燃料輸送物のみが収納されているコンテナ

六 放射性輸送物が収納されているコンテナ(第三種核分裂性輸送物が収納されているものを除く。)であつて、前号に掲げるもの以外

第二類黄標識  
(第二号様式)

コンテナの  
四側面

七 放射性輸送物が収納されているコンテナであつて、前二号に掲げるもの以外のもの

第三類黄標識  
(第三号様式)

コンテナの  
四側面

七 放射性輸送物が収納されているコンテナであつて、前二号に掲げるもの以外のもの	第三類黄標識 (第三号様式)	コンテナの 四側面
六 放射性輸送物が収納されているコンテナ(第三種核分裂性輸送物が収納されているものを除く。)であつて、前号に掲げるもの以外	第二類黄標識 (第二号様式)	コンテナの 四側面
表第一号若しくは第二号に掲げる核燃料輸送物のみが収納されているコンテナ		

2 放射性輸送物(Ⅰ型輸送物及びコンテナに収納されているものを除く。)又は放射性輸送物が収納されているコンテナを専用積載で運搬する場合には、前項の規定による標識に「専用積載」の文字を表示しなければならない。

3 次に掲げる放射性輸送物には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を鮮明に表示しておかなければならない。

- 一 総重量が五十キログラムを超える放射性輸送物 総重量
- 二 施行規則第十八条の三第一項第二号に定めるA型輸送物

放射性同位元素等車両運搬規則

「A型」の文字

三 施行規則第十八条の三第一項第三号に定めるB M型輸送物

(以下「B M型輸送物」という。)及び同号に定めるB U型輸送物(以下「B U型輸送物」という。)

4 B M型輸送物及びB U型輸送物には、当該放射性輸送物の容器又は包装の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、耐火性及び耐水性を有する三葉マーク(第四号様式)を明確に表示しなければならない。

5 放射性輸送物が収納されているコンテナには、当該コンテナの四側面にコンテナ標識(第五号様式)を付さなければならない。(積載限度)

第九条 放射性輸送物等を積載する場合において一の車両に積載する輸送物(コンテナに収納されているものを除く。)及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計は、五十を超えてはならない。この場合において、連結された二以上の自動車は、一両とみなす。

(車両に係る放射線量率)

第十条 放射性輸送物等を車両に積載した状態における放射線量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。

- 一 車両の表面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面) 最大放射線量率が二百ミリレム毎時

二 車両の前面、後面及び西側面（車両が開放型のものである場合にあっては、その外輪郭に接する垂直面）からメートル離れた位置 最大放射線量率が十ミリレム毎時

三 車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所 最大放射線量率が二ミリレム毎時

（車両に係る標識）

第十一条 放射性輸送物等（L型輸送物及びJ型輸送物のみが収納されているコンテナを除く。この条から第十五条までにおいて同じ。）を積載した車両には、車両標識（第六号様式）をその両側面及び後面（鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。）の見やすい箇所に付さなければならない。ただし、開放型の車両で放射性輸送物（L型輸送物を除く。）が収納されているコンテナを積載したものにあっては、第八条第五項の規定に基づき当該コンテナに付された標識が運搬中外部から視認できるときは、当該標識をもつてこれに代えることができる。

2 専用積載により放射性輸送物等を運搬する場合であつて、前項の車両標識に「専用積載」の文字を表示したときは、第八条第二項又は第十八条第四項の規定による表示を行うことを要しない。

3 夜間においては、放射性輸送物等を運搬する併用軌道、無軌条電車、自動車及び軽車両の前部及び後部（軽車両にあつては、後部に限る。）の見やすい箇所に赤色燈を付け、それを点燈しなければならぬ。

（連結制限）

第十二条 放射性輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、第五条第二項第一号から第三号までに掲げるもの（第三号に掲げるものにあつては、引火点が二十五度以下のものに限る。）を積載した車両と三両以上離して連結しなければならない。この場合において、ボギー車一両は、二両とみなす。

2 放射性輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、放射性輸送物等又は運搬規則第十二条第一項に規定する核燃料輸送物等を積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。

（取扱方法等を記載した書類の携行）

第十三条 放射性輸送物等を運搬する場合には、放射性輸送物の種類、量、取扱方法その他運搬に関し留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置について記載した書類を携行しなければならない。

（交替運転者等）

第十四条 放射性輸送物等を自動車により長距離にわたり、又は夜間に運搬する場合であつて、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替するための運転者の配置その他当該自動車の安全な運転の確保のため必要な措置を講じなければならない。

（見張人）

第十五条 放射性輸送物等を積載した併用軌道若しくは無軌条電車の車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことができる場所において、駐車（道路交通法（昭和

三十五年法律第五号) 第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。) する場合には、見張人を配置しなければならない。ただし、コンテナ又は非開放型の車両に施錠等の措置がなされており、そのため関係者以外の者が当該放射性輸送物に容易に近づけない場合を除く。

(B M型輸送物の運搬に係る措置)

第十六条 B M型輸送物又はB M型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、放射線測定器及び保護具を携行しなければならない。

2 B M型輸送物又はB M型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、放射性同位元素の取扱いに關し専門的知識を有する者を同行させ、当該放射性輸送物の保安のため必要な監督を行わせなければならない。

(放射性輸送物としないで運搬できる空容器等の運搬)

第十七条 施行規則第十八条の八第一号に定める空容器(以下「空容器」という。)及び同条第二号に定める放射性同位元素によつて汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)を放射性輸送物としないで運搬する場合は、次項から第十一項までの規定によらなければならない。

2 汚染物(総理府令第十二条第二号に定める核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料汚染物」という。)及び放射性汚染物という。以下この項、次項及び第七項から第九項までにおいて同じ。)及び汚染物が収納されているコンテナについては、輸送

放射性同位元素等車両運搬規則

指数を定めるものとする。ただし、表面の最大放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超えない汚染物及び当該汚染物が収納されているコンテナについては、この限りでない。

3 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。

一 汚染物にあつては、当該汚染物の表面から一メートル離れた位置における最大放射線量率をミリレム毎時単位で表した値

二 汚染物が収納されているコンテナ(最大断面積が百平方メートル以下のものに限る。)にあつては、当該コンテナに収納されている汚染物について前号による値を合計して得た値又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大放射線量率をミリレム毎時単位で表した値に、次の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値

一平方メートル以下の場合	一
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合	三
五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合	六
二十平方メートルを超え、百平方メートル以下の場合	十九

4 次の表の上欄に掲げる放射性汚染物又は空容器若しくは放射性汚染物が収納されているコンテナには、それぞれ、同表の中欄に掲げる標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。

<p>一 放射性汚染物であつて、表面の最大放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超えないもの</p>	<p>第一類白標識 (第一号様式)</p>	<p>放射性汚染物の表面の二箇所</p>
<p>二 放射性汚染物であつて、表面の最大放射線量率が〇・五ミリレム毎時を超え五・十ミリレム毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの</p>	<p>第二類黄標識 (第二号様式)</p>	<p>放射性汚染物の表面の二箇所</p>
<p>三 前二号に掲げる放射性汚染物以外の放射性汚染物</p>	<p>第三類黄標識 (第三号様式)</p>	<p>放射性汚染物の表面の二箇所</p>
<p>四 第一号に掲げる放射性汚染物若しくは空容器又はこれらのもの及び総理府令第十二条第一号に掲げる空容器若しくは運搬規則第十八条第四項の表第一号に掲げる核燃料汚染物のみが収納されているコンテナ</p>	<p>第一類白標識 (第一号様式)</p>	<p>コンテナの四側面</p>
<p>五 放射性汚染物が収納されているコンテナであつて、前号に掲げるものの以外のも</p>	<p>第二類黄標識 (第二号様式)</p>	<p>コンテナの四側面</p>

<p>のであり、輸送指数が一を超えないもの</p>	<p>第三類黄標識 (第三号様式)</p>	<p>コンテナの四側面</p>
<p>六 放射性汚染物が収納されているコンテナであつて、前二号に掲げるものの以外のも</p>	<p>第三類黄標識 (第三号様式)</p>	<p>コンテナの四側面</p>

- 5 放射性汚染物（コンテナに収納されているものを除く。）又は空容器若しくは放射性汚染物が収納されているコンテナを専用積載で運搬する場合には、前項の規定による標識に「専用積載」の文字を表示しなければならない。
- 6 空容器又は放射性汚染物が収納されているコンテナには、当該コンテナの四側面にコンテナ標識（第五号様式）を付さなければならぬ。
- 7 放射性汚染物が収納されているコンテナには、汚染物以外の物を収納してはならない。
- 8 放射性汚染物又は放射性汚染物が収納されているコンテナ（以下「放射性汚染物等」という。）を積載する場合において一の車両に積載する汚染物（コンテナに収納されているものを除く。）及び汚染物が収納されているコンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の車両に積載する輸送物（コンテナに収納されているものを除く。）及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計は、五十を超えてはならない。この場合において、連結され

た二以上の自動車は、一両とみなす。

9 放射性汚染物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、輸送物（L型輸送物及び総理府令第三条第一項第一号に定めるL型輸送物を除く。）若しくは汚染物又はこれらのものが収納されているコンテナを積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならぬ。

10 第四条から第六条まで及び第十条の規定は、空容器を運搬する場合に準用する。この場合において、これらの規定中「放射性輸送物」とあるのは「空容器」と、「放射性輸送物等」とあるのは「空容器又は空容器が収納されているコンテナ」と読み替えるものとする。

11 第三条から第六条まで、第十条、第十一条、第十二条第一項及び第十三条から第十五条までの規定は、放射性汚染物を運搬する場合に準用する。この場合において、これらの規定中「放射性輸送物」とあるのは「放射性汚染物」と、「放射性輸送物等」とあるのは「放射性汚染物等」と、第十一条第一項中「第八条第五項」とあるのは「第十七条第六項」と、第十一条第二項中「第八条第二項」とあるのは「第十七条第五項」と読み替えるものとする。（特別措置等）

第十八条 第六条（前条第十項及び第十一項において準用する場合を含む。）、第九条、第十条（前条第十項及び第十一項において準用する場合を含む。）並びに前条第一項及び第八項の規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確

#### 放射性同位元素等車両運搬規則

保するために必要な措置を講じ、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の運輸大臣の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。

2 施行規則第十八条の九の規定により科学技術庁長官の承認を受けて放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物（以下「放射性同位元素等」という。）を運搬しようとする場合は、安全な運搬を確保するために必要な措置を講じ、かつ、安全上支障がない旨の運輸大臣の承認を受けなければならない。

3 前二項の規定により放射性同位元素等、放射性輸送物等又は放射性汚染物等を運搬する場合には、専用積載で運搬しなければならず、また、第八条第一項又は第十七条第四項の規定にかかわらず、それらの表面の二箇所（コンテナにあつては、四側面）に第三類黄標識（第三号様式）を付さなければならない。

4 前項の規定による標識には、「専用積載」の文字を表示しなければならない。

（運搬の安全の確認）

第十九条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令（昭和三十五年政令第二百五十九号）第十七条の放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物として運輸省令で定めるものは、B M型輸送物又はBU型輸送物として運搬される放射性同位元素等とする。

第二十条 法第十八条の二第二項の運輸大臣の確認（以下「運搬の

安全の確認」という。)を受けようとする者は、運搬前に、運搬に関する計画書を運輸大臣に提出しなければならない。

第二十一条 運輸大臣は、運搬の安全の確認をしたときは、確認証を交付するものとする。

(報告徴収)

第二十二条 使用者、販売業者及び廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「使用者等」という。)は、法第三十三条第三項の規定により運輸大臣に届出を行う場合を除き、放射性同位元素等の運搬に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は放射性同位元素等が紛失したときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に運輸大臣に報告しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、運輸大臣は、法第十八条の二第一項、第二項及び第四項の規定の施行に必要な限度で、使用者等に対し、放射性同位元素等の運搬の状況その他の事項について報告させることができる。

附則

(施行期日)

1 この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 核燃料物質以外の放射性物質等が容器に収納され、又は包装されている放射性輸送物であつて、この省令による改正後の放射性

物質等車両運搬規則(以下「新規規則」という。)第四条から第七条までに規定する技術上の基準に適合しないものに係る放射性輸送物としての技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、この省令の施行の日から昭和五十三年十月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3 放射性輸送物であつて、前項の規定による従前の放射性輸送物としての技術上の基準の例によることとしたものについては、昭和五十三年十月三十一日までの間は、新規規則第八条の規定は適用しない。

4 この省令の施行の際現に運搬されている放射性物質等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

附則

この省令は、原子力基本法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。

附則

この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。

第1号様式（第8条、第17条関係）

第一類白標識



- 注 1 三葉マークは、第4号様式によるものとする。
- 2 収納物及び放射能の欄には、それぞれ、収納され、又は包装されている放射性同位元素等の名称及び放射能を記入すること。
- 3 放射能は、キュリー単位で表すこと。
- 4 本邦内のみを運搬されるものにあつては、標識中の英語の部分进行削ることができる。
- 5 色彩は、次表によるものとする。

部 分	色 彩
上半部の地	白
三葉マーク	黒
下半部の地	白
文 字	黒
斜線を施した部分	赤
ふちの部分	白
ふちの内側の線	黒
区 分 線	黒

第2号様式（第8条、第17条関係）

第二类黄標識



- 注 1 三葉マークは、第4号様式によるものとする。
- 2 収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ、収納され、又は包装されている放射性同位元素等の名称、放射能及び輸送指数を記入すること。
- 3 放射能は、キュリー単位で表すこと。
- 4 本邦内のみを運搬されるものにあつては、標識中の英語の部分を用いることができる。
- 5 色彩は、次表によるものとする。

部 分	色 彩
上半部の地	黄
三葉マーク	黒
下半部の地	白
文 字	黒
斜線を施した部分	赤
ふちの部分	白
ふちの内側の線	黒
区 分 線	黒

第3号様式（第8条、第17条、第18条関係）

第三類黄標識




- 注 1 三葉マークは、第4号様式によるものとする。
- 2 収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ、収納され、又は包装されている放射性同位元素等の名称、放射能及び輸送指数を記入すること。
- 3 放射能は、キュリー単位で表すこと。
- 4 本邦内のみを運搬されるものにあつては、標識中の英語の部分を削ることができる。
- 5 色彩は、次表によるものとする。

部 分	色 彩
上半部の地	黄
三葉マーク	黒
下半部の地	白
文 字	黒
斜線を施した部分	赤
ふちの部分	白
ふちの内側の線	黒
区 分 線	黒

第4号様式（第8条関係）

三葉マーク



- 注 1  $l$ は、0.2センチメートル以上とする。  
2 色彩は黒とする。

第5号様式（第8条、第17条関係）

コンテナ標識



- 注 1 三葉マークは、第4号様式によるものとする。  
 2  $l$ は、0.5センチメートル以上とする。  
 3 本邦内のみを運搬されるものにあつては、標識中の英語の部分を削ることができる。  
 4 色彩は、次表によるものとする。

部 分	色 彩
地	白
三葉マーク	黒
文 字	黒
ふちの部分	白
ふちの内側の線	黒

第6号様式（第11条関係）

車両標識



- 注 1 三葉マークは、第4号様式によるものとする。  
 2  $l$ は、0.5センチメートル以上とする。  
 3 色彩は、次表によるものとする。

部 分	色 彩
地	白
三葉マーク	黒
文 字	黒
ふちの部分	白
ふちの内側の線	黒

## ○指定運搬方法確認機関に関する省令

〔昭和五十六年五月十八日  
運輸省令第二十四号〕

(用語)

第一条 この省令において使用する用語は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十二年法律第六十七号。以下「法」という。）において使用する用語の例による。

(指定の区分)

第二条 指定運搬方法確認機関の指定は、次の区分により行うものとする。

一 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（昭和三十五年総理府令第五十六号。以下「施行規則」という。）第十八条の三第一項第三号に定めるB M型輸送物の運搬に係る確認

二 施行規則第十八条の三第一項第三号に定めるB U型輸送物の運搬に係る確認

(運搬方法確認の範囲)

第三条 法第四十一条の十一第一項の運輸省令で定める確認は、承認容器による運搬（運輸大臣があらかじめ承認した積載方法によるものに限る。）に係る確認とする。

指定運搬方法確認機関に関する省令

(指定の申請)

第四条 指定運搬方法確認機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。

一 名称、住所及び代表者の氏名

二 運搬方法確認の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 行おうとする運搬方法確認の区分

四 運搬方法確認の業務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款又は寄附行為及び登記簿の抄本

二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表

三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画

及び収支予算書

四 次の事項を記載した書面

イ 役員の氏名及び略歴

ロ 運搬方法確認の業務に用いる主要な機器（以下「運搬方法確認用機器」という。）の種類及び数

ハ 運搬方法確認員に選任しようとする者の氏名及び略歴

ニ 主任運搬方法確認員（運搬方法確認の実施を統括する運搬方法確認員をいう。）となるべき者の氏名

ホ 運搬方法確認の業務以外の業務を行っている場合にあつては、その業務の種類及び概要

指定運搬方法確認機関に関する省令

(指定の基準)

第五条 法第四十一条の十一第三項において準用する法第三十九条第四項の運輸省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が運搬方法確認の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないものであること。

二 次のいずれかに該当する主任運搬方法確認員が置かれること。

イ 第一種放射線取扱主任者免状を有する者で、当該免状を取得した後二年以上放射線管理の実務に従事した経験を有するもの

ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学

(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上放射線管理の実務に従事した経験を有するもの

ハ 運搬方法確認員の業務に五年以上従事した経験を有する者

ニ その他イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

三 運搬方法確認員の数が運搬方法確認の業務を行うために必要な数以上であること。

四 運搬方法確認の業務を行うために必要な種類及び数の運搬方

法確認用機器があること。

五 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の車両による運搬(運搬する物についての措置を除く。)の調査研究等を行うものであること。

六 運搬方法確認の業務を的確かつ円滑に行うために必要な経理的基礎を有するものであること。

七 運搬方法確認の業務以外の業務を行つているときは、当該業務を行うことにより運搬方法確認が不公正になるおそれのないものであること。

八 その指定をすることによつて、運搬方法確認の的確かつ円滑な実施を阻害することとならないものであること。

(名称等の変更等の届出)

第六条 指定運搬方法確認機関は、その名称若しくは住所又は運搬方法確認の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した届出書を運輸大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

2 指定運搬方法確認機関は、運搬方法確認の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した届出書を運輸大臣に提出しなければならない。

一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二 新設し、又は廃止しようとする事務所において運搬方法確認の業務を開始し、又は廃止しようとする年月日

三 新設又は廃止の理由

(運搬方法確認員の資格)

第七条 法第四十一条の十一第三項において準用する法第四十条第二項の運輸省令で定める資格を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。

一 第一種放射線取扱主任者免状を有する者

二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上放射線管理の実務に従事した経験を有するもの

三 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号))による実業学校を含む。以下同じ。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放射線管理の実務に従事した経験を有するもの

四 その他前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

(業務規定の認可の申請)

第八条 指定運搬方法確認機関は、法第四十一条の十一第三項において準用する法第四十一条第一項前段の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規定を添えて、運輸大臣に提出しなければならない。

第九条 指定運搬方法確認機関は、法第四十一条の十一第三項にお

指定運搬方法確認機関に関する省令

いて準用する法第四十一条第一項後段の規定により業務規定の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項、変更しようとする年月日及び変更の理由を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。

(業務規定で定めるべき事項)

第十条 法第四十一条の十一第三項において準用する法第四十一条第二項の運輸省令で定める業務規定で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 運搬方法確認の方法に関する事項

二 手数料等の額及びその収納の方法に関する事項

三 運搬方法確認員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

四 運搬方法確認に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

五 前各号に掲げるもののほか、運搬方法確認の業務に関し必要な事項

(業務の休廃止の許可の申請)

第十一条 指定運搬方法確認機関は、法第四十一条の十一第三項において準用する法第四十一条の二の規定により運搬方法確認の業務の全部又は一部の休止若しくは廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする運搬方法確認の業務の範囲

二 運搬方法確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

三 運搬方法確認の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあっては、その期間

四 運搬方法確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

(事業計画等の認可の申請)

第十二条 指定運搬方法確認機関は、法第四十一条の十一第三項において準用する法第四十一条の三第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該事業計画及び収支予算を添えて、運輸大臣に提出しなければならない。

第十三条 指定運搬方法確認機関は、法第四十一条の十一第三項において準用する法第四十一条の三第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。

(運搬方法確認員の選任の認可の申請)

第十四条 指定運搬方法確認機関は、法第四十一条の十一第三項において準用する法第四十一条の四第一項の規定により運搬方法確認員の選任の認可を受けようとするときは、運搬方法確認員に選任しようとする者の氏名、生年月日及び履歴を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。

(帳簿)

第十五条 指定運搬方法確認機関は、運搬方法確認を行ったときは、

次に掲げる事項を帳簿に記載し、これを記載の日から十年間保存しなければならない。

一 運搬方法確認を受けた者の氏名又は名称及び住所  
二 運搬方法確認の対象となつた放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物(以下「放射性同位元素等」という。)の種類及び数量

三 放射性輸送物(施行規則第十八条の三第一項に定める放射性輸送物をいう。)の種類及び承認容器の番号

四 第三条の運輸大臣の承認の番号

五 運搬方法確認を行った年月日

六 運搬方法確認の対象となつた運搬の経路及び年月日

七 運搬方法確認を実施した運搬方法確認員の氏名

八 運搬方法確認の方法

九 その他運搬方法確認に関し必要な事項

(運搬方法確認の業務の引継ぎ等)

第十六条 指定運搬方法確認機関は、法第四十一条の十一第三項において準用する法第四十一条の八第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を実施しなければならない。

一 運搬方法確認の業務を運輸大臣に引き継ぐこと。

二 運搬方法確認に関する帳簿及び書類を運輸大臣に引き継ぐこと。

三 その他運輸大臣が必要と認める事項

(報告)

第十七条 指定運搬方法確認機関は、運搬方法確認を行ったときは、

当該運搬方法確認を行った月の翌月末日までに、次の事項を記載した報告書を運輸大臣に提出しなければならない。

一 運搬方法確認を受けた者の氏名又は名称及び住所

二 運搬方法確認の対象となつた放射性同位元素等の種類及び数量

三 放射性輸送物の種類及び承認容器の番号

四 第三条の運輸大臣の承認の番号

五 運搬方法確認を行った年月日

六 運搬方法確認の対象となつた運搬の経路及び年月日

2 指定運搬方法確認機関は、主任運搬方法確認員を選任したときは、遅滞なく、選任した主任運搬方法確認員の氏名及び履歴を記載した報告書を運輸大臣に提出しなければならない。

3 指定運搬方法確認機関は、運搬方法確認員を解任したときは、遅滞なく、解任した運搬方法確認員の氏名及び解任の理由を記載した報告書を運輸大臣に提出しなければならない。

4 前三項に規定するもののほか、運輸大臣は、法の施行に必要な限度で、指定運搬方法確認機関から報告を求めることができる。

(立入検査をする職員の証明書)

第十八条 法第四十三条の三第一項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

## 附 則

この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第五十二号）の施行の日（昭和五十六年五月十八日）から施行する。

別記様式（第十八条関係）

（表）

指定運搬方法確認機関に関する省令

	放射性同位元素等による放射線障害の防止に 関する法律の規定により指定運搬方法確認機 関に対する立入検査を行う職員の身分証明書	番	号
官 職 氏 名	年 月 日 発 行 運 輸 大 臣 限 有 効	年	日
		月	日
		大	臣
		運	輸

八・五センチメートル

六・五センチメートル

六・五センチメートル

（裏）

<p>放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律抜すい</p> <p>第四十三条之二</p> <p>2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。</p> <p>3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。</p> <p>第四十三条之三 科学技術庁長官又は運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度で、その職員に、指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関、指定運搬方法確認機関、指定試験機関又は指定講習機関（科学技術庁長官にあつては指定運搬方法確認機関以外の機関、運輸大臣にあつては指定運搬方法確認機関）の事務所に立ち入り、当該機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。</p> <p>2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。</p>	<p>第五十六条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関、指定運搬方法確認機関、指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。</p> <p>四 第四十三条之三第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。</p>
--	---

八・五センチメートル

六・五センチメートル

六・五センチメートル

○運輸省鉄道監督局長、自動車局長通達（その1）

鉄保第 155号

鉄運第 162号

自車第1255号

昭和53年12月28日

殿

運輸省鉄道監督局長

運輸省自動車局長

核燃料物質等車両運搬規則、放射性同位元素等車両  
運搬規則等の制定等について（依命通達）

先般の「原子力基本法等の一部を改正する法律」（昭和53年法律第86号）により「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。）が改正され、核燃料物質等の車両による運搬についても、その規制体系が変更されました。その主な改正点は、下記1のとおりです。

今般、この改正を受けて、核燃料物質等の車両による運搬に関する規制基準を定める「核燃料物質等車両運搬規則」（昭和53年運輸省令第72号）が新たに制定され、従来の「放射性物質等車両運搬規則」（昭和52年運輸省令第33号）及び「放射性物質等車両運搬規則の細目を定める告示」（昭和52年運輸省告示第586号）は、それぞれ、一部改正により放射性同位元素等の車両による運搬に関する規制基準を定める「放射性同位元素等車両運搬規則」及び「放射性同位元素等車両運搬規則の細目を定める告示」とされたので通知します。

これらの省令及び告示は昭和54年1月4日から施行されますが、その施行に当たっては下記2のとおり取扱うこととするので、この旨関係者に周知徹底方お願いします。また、これらの省令の主な条項の解釈、その他実施細目は別途通知します。

なお、これらの省令及び告示の制定等に関連して別紙のとおり関係法令の制定等が行われているので念のため申し添えます。

また、「放射性物質等車両運搬規則について（依命通達）」（昭和46年11月8日付

核燃料物質等車両運搬規則等の制定等について（鉄道監督局長、自動車局長通達―その一）

け鉄保第61号、鉄連第186号、自車第601号）、「放射性物質等車両運搬規則等の制定等について（依命通達）」（昭和52年12月22日付け鉄保第134号、鉄連第95号、自車第1265号）及び「放射性物質等車両運搬規則について（依命通達）」（昭和52年12月22日付け鉄保第135号、鉄連第96号、自車第1266号）は、昭和54年1月4日限り廃止します。

## 記

### 1. 原子炉等規制法の主な改正点

- (1) 核燃料物質によって汚染された物が新たに規制対象に加わったこと。
- (2) 工場又は事業所の外における核燃料物質等の運搬については、運搬主体の如何にかかわらず、輸送物は科学技術庁長官の定める技術基準に、輸送方法は運輸大臣の定める技術基準によることとされたこと。（工場又は事業所の内における運搬については、当該事業所の所管大臣の定める技術基準による。）
- (3) 科学技術庁長官又は運輸大臣の定める核燃料物質等を運搬しようとする場合には、その輸送物又は輸送方法が技術基準に適合していることについて、それぞれ、科学技術庁長官又は運輸大臣の確認が必要とされたこと。
- (4) 運輸大臣についても、原子炉設置者、加工事業者等の原子力関係事業者に対し、報告の徴収及び事業所への立入検査ができることとされたこと。

### 2. 運搬の安全の確認等

- (1) 原子炉等規制法第59条の2第2項に規定する運輸大臣の確認

核燃料物質等車両運搬規則第20条に規定する核燃料物質等の車両による運搬については、「原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」（昭和53年政令第396号）の附則第5条の規定により昭和54年3月5日以後に開始されるものについて、追って定めるところにより事前に確認申請を行うこと。

- (2) 一定の輸送物の運搬に係る届出

核燃料物質等車両運搬規則及び放射性同位元素等車両運搬規則の実効を図るため、核燃料物質等車両運搬規則第9条第3項に規定するBM型輸送物若しくはBU型輸送物若しくは同規則第8条第1項に規定する第3種核分裂性輸送物を車両により運搬する場合（昭和54年3月5日以後運輸大臣の運搬の安全の確認を受ける場合を除く。）又は放射性同位元素等車両運搬規則第3条に規定するBM型輸送物若しくはBU型輸送物を車両により運搬する場合には、従来どおり、追って定めるところによりその旨を事前に届出すること。

別 紙

1. 原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（昭和53年12月22日政令第396号）
2. 核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則（昭和53年12月28日運輸省令第68号）
3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令（昭和53年12月28日運輸省令第69号）
4. 自動車運送事業等運輸規則及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令（昭和53年12月28日運輸省令第74号）
5. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和53年12月28日総理府令第57号）
6. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示（昭和53年12月28日科学技術庁告示第11号）
7. 核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令（昭和53年12月28日総理府令第48号）
8. 危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する省令（昭和53年12月28日運輸省令第71号）
9. 航空法施行規則の一部を改正する省令（昭和53年12月28日運輸省令第75号）
10. 航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示の一部を改正する告示（昭和53年12月28日運輸省告示第679号）

核燃料物質等車両運搬規則等の制定等について（鉄道監督局長、自動車局長通達―その一）

○運輸省鉄道監督局長、自動車局長通達（その2）

鉄保第 59号  
鉄運第 70号  
自安第 116号

昭和56年5月18日

殿

運輸省鉄道監督局長

運輸省自動車局長

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政省令の改正等について（依命通達）

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律」（昭和55年法律第52号）の施行等に伴い、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令」（昭和35年政令第259号）、「放射性同位元素等車両運搬規則」（昭和52年運輸省令第33号）及び「核燃料物質等車両運搬規則」（昭和53年運輸省令第72号）が一部改正され、昭和56年5月18日から施行されますが、その施行に当たっては下記のとおり取扱うこととしたので通知します。なお、関係者に対する周知徹底方お願いします。

また、これらの政省令の改正に関連して別紙のとおり関係法令の制定等が行われているので念のため申し添えます。

記

1. 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167号）第18条の2第2項に規定する車両による運搬の確認（運搬する物に係る確認を除く。）

BM型輸送物又はBU型輸送物を運搬しようとする場合（昭和56年7月17日以降のものに限る。）は、別途通知するところにより、事前に確認の申請を行うこと。

放射線障害防止法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の改正等について（鉄道監督局長、自動車局長通達）その二

2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）第59条の2第2項に規定する車両による運搬の確認（運搬する物に係る確認を除く。）

「核燃料物質等車両運搬規制の一部を改正する省令」（昭和56年運輸省令第27号）により当該確認を新たに要する核燃料物質等の運搬をしようとする場合（昭和56年7月17日以降のものに限る。）は、別途通知するところにより、事前に確認の申請を行うこと。

3. 関係通達を次のとおり改正又は廃止する。

- (1) 「核燃料物質等車両運搬規則、放射性同位元素等車両運搬規則等の制定等について（依命通達）」（昭和53年12月28日付け鉄保第155号、鉄運第162号、自車第1255号）の一部を次のとおり改正する。

- (j) 記2(2)を次のとおり改める。

削除

- (ii) (i)の改正にかかわらず、昭和56年7月16日までに行われる核燃料物質等又は放射性同位元素等の運搬については、なお従前の例によること。この場合において、改正前の記2(2)中「第3条」を「第8条第3項」に読み替えるものとする。

- (2) 「核燃料物質等車両運搬規則について（依命通達）」（昭和53年12月28日付け鉄保第156号、鉄運第163号、自車第1256号）及び「放射性同位元素等車両運搬規則について（依命通達）」（昭和53年12月28日付け鉄保第157号、鉄運第164号、自車第1257号）を廃止する。

- (3) (2)の廃止にかかわらず、昭和56年7月16日までに行われる核燃料物質等又は放射性同位元素等の運搬については、なお従前の例によること。この場合において、廃止前の「放射性同位元素等車両運搬規則について（依命通達）」（昭和53年12月28日付け鉄保第157号、鉄運第164号、自車第1257号）を次表のとおり読み替えるものとする。

○運輸省鉄道監督局長、自動車局長通達（その3）

鉄保第 71号  
鉄運第 60号  
自安第 117号

昭和56年5月18日

改正 鉄保第 103号  
鉄運第 92号  
自安第 158号

昭和56年7月17日

殿

運輸省鉄道監督局長

運輸省自動車局長

核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領及び放射性  
同位元素等車両運搬規則関係取扱要領について  
（依命通達）

今般、核燃料物質等車両運搬規則（昭和53年運輸省令第72号）の主な条項の解釈及び取扱い並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律（昭和32年法律第166号）第59条の2第2項に規定する確認の申請、核燃料物質等車両運搬規則第22条に規定する運輸大臣の指定の申請及び同令第19条の承認申請についての実施細目については別添1「核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領」のとおり、放射性同位元素等車両運搬規則（昭和52年運輸省令第33号）の主な条項の解釈及び取扱い並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167号）第18条の2第2項に規定する確認の申請及び放射性同位元素等車両運搬規則第18条の承認申請についての実施細目については別添2「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領」のとおり、それぞれ定め、昭和56年7月17日以後の運搬について適用することとしたので通知します。なお、関係者に対する周知徹底方をお願いします。

別添1（略）（160ページ参照）

放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領について（鉄道監督局長、自動車局長通達―その三）

放射性同位元素等車輛運搬規則関係取扱要領

1. 目 的

本要領は、放射性同位元素等車両運搬規則（昭和52年運輸省令第33号。以下「規則」という。）の主な条項の解釈及び取扱い並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167号。「以下「放射線障害防止法」という。）第18条の2第2項に規定する確認の申請、規則第18条の承認申請（以下「特別措置運搬承認申請」という。）及び指定運搬方法確認機関に関する省令第3条の承認（以下「積載方法確認」という。）の申請等について実施細目を定め、もつて、これらの円滑、かつ、適正な実施を図ることを目的とする。

2. 規則中の主な条項の解釈及び取扱い

(1) 第3条、第4条第3項、第15条関係

「関係者以外の者」は、旅客、通行人等をいうものとする。

(2) 第8条関係

第1項の「放射性」の文字、第3項の総重量、「A型」の文字及び「B型」の文字は、原則として1平方センチメートル角以上の黒字を白地に表示するものとする。また、「放射性」の文字には「L型」の文字を追加して表示してもよい。

(3) 第10条関係

運搬に従事する者に対する放射線被ばく線量が、一般人と同様、0.5レム毎年以下となるよう、車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所の最大放射線量率は2ミリレム毎時以下と規定されているが、本規定の実効を担保するため、A型輸送物、BM型輸送物又はBU型輸送物を頻繁に運搬する場合にあつては、運搬に従事する者ごとに次のいずれかの事項を記録し、これを1年間保管すること。

- (イ) 放射性同位元素等の運搬に従事した時間及びこのうち運転席、助手席、車室内ベッド等にいた時間
- (ロ) ポケット線量計、フィルムバッジ等による測定結果

(4) 第11条第3項関係

前部及び後部に備える赤色燈は、それぞれ、夜間前方及び後方300メートルの距離から点燈を確認できるものであること。

(5) 第13条関係

携行する書類は、収納又は包装された放射性同位元素等の主な核種の名称及び放射能強度についても記載されたものであること。

また、当該書類の記載内容については、運搬に従事する者に対し、あらかじめ説明すること。

## (6) 第14条関係

放射性輸送物等の運搬において、運転者の過労等による交通事故を防止して運行の安全を確保するための規定である。本規定の実施に当たっては、次によること。

- (イ) B M型輸送物又はB U型輸送物を運搬する場合にあつては、「危険物の規制に関する規則」（昭和34年総理府令第55号）第47条の2の規定に準ずること。
- (ロ) 放射性輸送物等を運搬する場合には、昭和54年12月27日付け労働省発第642号「自動車運転者の労働時間等の改善基準について」に準拠すること。  
なお、放射性輸送物等の運搬に従事する運転者には、相当の運転経験を有し、かつ、運転技術のすぐれた者を充てるよう努めること。

## (7) 第16条第2項関係

「専門的知識を有する者」とは、次のいずれかに該当する者とする。

- (イ) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。）第41条に規定する原子炉主任技術者免状を有する者又は原子炉主任技術者試験筆記試験合格者
- (ロ) 原子炉等規制法第22条の3に規定する核燃料取扱主任者免状を有する者
- (ハ) 放射線障害防止法第35条に規定する第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状を有する者
- (ニ) 放射性同位元素の取扱いに関し、(イ)から(ハ)までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

## 3. 放射性輸送物の運搬の確認申請等

規則第19条に規定する放射性同位元素等を運搬しようとする場合は、次の要領で放射線障害防止法第18条の2第2項に規定する運輸大臣の確認を受けること（放射線障害防止法第41条の11に規定する指定運搬方法確認機関に係るものを除く。）。

- (1) 第1号様式による放射性輸送物運搬確認申請書並びに別表第1の第1欄に掲げる記載事項について、同表の第2欄の記載要領等に従つて記載した運搬に関する計画書及びその添付書類正副2通を提出すること。

この場合において、当該申請書等は別表第4の第1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の第2欄に掲げる所管課に提出すること。

- (2) 申請書等の記載事項のうち、予定運搬日時、予定運搬経路その他軽微な事項の記載内容を変更しようとする場合には、変更の理由、内容を明らかにし、その旨を遅滞なく届け出ること。

また、確認を受けた場合には、確認に係る運搬についての記録を1年間保管すること。

## 4. 特別措置運搬承認申請

規則第18条の規定に基づき、放射性同位元素等、放射性輸送物又は放射性汚染物

を運搬しようとする場合は、第2号様式による特別措置運搬承認申請書本文並びに別表第1の第1欄に掲げる記載事項について同表の第2欄の記載要領等に従って記載した承認申請書及びその添付書類正副2通を提出すること。

この場合において、当該承認申請書等は、別表第4の第1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の第2欄に掲げる所管課に提出すること。

なお、承認を受けた内容を変更しようとする場合には、変更の事由、内容を明らかにし、その旨当該手続きに準じて承認を受けること。

また、承認を受けた場合には、承認に係る運搬についての記録を1年間保管すること。

## 5. 積載方法承認の申請等

### (1) 申請

積載方法承認を受けようとする者は、別表第2の第1欄に掲げる記載事項について同表の第2欄の記載要領等に従って記載した申請書及び別表第3の第2欄の記載要領等に従って記載した同表の第1欄に掲げる添付書類正副2通を提出すること。

この場合において、当該申請書等は、別表第4の第1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の第2欄に掲げる所管課に提出すること。

なお、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（昭和35年総理府令第56号）第18条の1第3項に規定する容器については、一括して申請することができる。

### (2) 承認の基準

積載方法承認は、次の各号に掲げる基準に適合しているものについて行うものとする。

(イ) 運搬中、移動、転倒、転落等により放射性輸送物の安全性が損なわれないように保たれていること。

(ロ) 同一積載方法により繰り返し実施できるものであること。

(ハ) 放射線障害防止法第18条の2第2項に基づく運輸大臣の確認を受けたものであること。

(ニ) 前各号のほか運搬の安全上支障を及ぼすことのないこと。

### (3) 承認証の交付

積載方法承認を行ったときは、当該承認に係る積載方法承認証を交付するものとする。

なお、当該承認にあたっては、必要に応じ積載方法等に関し条件を付すことができる。

### (4) 変更届

積載方法承認を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、

30日以内にその旨を運輸大臣に届け出ること。

また、積載方法承認に係る車両を変更しようとする場合には、積載方法が変更前と同等であることを明らかにし、その旨を届け出ること。

別表第1 運搬計画等記載事項等

記 載 事 項	記 載 要 領 等
<p>1. 運搬の目的</p> <p>2. 当該規定に従って運搬することが著しく困難な規定及びその理由並びに安全な運搬を確保するために特に講ずる措置（承認申請のみ）</p> <p>3. 荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び住所</p> <p>4. 運送人の氏名又は名称及び住所</p> <p>5. 予定運搬日時</p> <p>6. 予定運搬経路</p> <p>(1) 発地、着地、経路及び距離</p> <p>(2) その他</p> <p>7. 運搬しようとする放射性輸送物</p> <p>(1) 放射性輸送物の型式又は名称及び主要諸元</p> <p>(2) 放射性輸送物の種類</p> <p>(3) 収納（包装）する放射性同</p>	<p>○運搬する放射性同位元素等の用途、発着地等を簡略に記載すること。</p> <p>○法人にあつては、その代表者の氏名を付記すること。</p> <p>○法人にあつては、その代表者の氏名を付記すること。</p> <p>○(2)については、必要に応じ、道路名又は路線名、通過地点、区間距離、キロ程、所要時間、通過予定時刻、点検、運転者の交替予定等を記載し、運行経路図を添付すること。</p> <p>○承認申請の場合には、(2)及び(4)を除き、「放射性輸送物」とあるのは「放射性同位元素等、放射性輸送物又は放射性汚染物」と読み替えて記載すること。</p> <p>○(1)の主要諸元は、長さ、幅、高さ、重量等を記載すること。</p> <p>○(2)については、A、BM、BU型輸送物のように記載すること。</p> <p>○(3)については、放射性輸送物ごとに記</p>

<p>位元素等の名称、数量、放射能強度、性状及び収納（包装）方法</p> <p>(4) 放射性輸送物の輸送制限個数及び配列方法（核分裂性輸送物のみ）</p> <p>(5) 放射性輸送物の放射線量率</p> <p>(6) 放射性輸送物の輸送指数</p> <p>(7) 放射性輸送物の個数</p> <p>(8) 原子力委員会決定 804 項への該当の有無及びその事由</p> <p>(9) 放射性輸送物の基準適合状況</p> <p>(10) 放射性輸送物取扱上の注意事項</p> <p>(11) 放射性輸送物の外観図及び構造図</p> <p>8. コンテナの概要</p> <p>(1) コンテナの名称又は型式及び主要諸元</p> <p>(2) 収納する放射性輸送物の型式又は名称、個数及びコンテナへの収納方法</p>	<p>載し、性状については物理的、化学的狀態を記載すること。</p> <p>○(5)については、その位置を付記又は図示すること。</p> <p>○(8)については、昭和50年1月原子力委員会決定「放射性物質等の輸送に関する安全基準」804項 a から f までについて記載すること。</p> <p>○(9)については、科学技術庁長官の運搬確認証の番号及び輸送容器の登録番号を記載し、当該確認証の写を添付すること。</p> <p>科学技術庁長官の運搬確認申請中のものにあつては、その旨並びに申請書の日付及び番号を記載すること。</p> <p>○(11)の外観図は、三面図及び鳥観図によること。</p> <p>○承認申請の場合には、(2)の「放射性輸送物」を「放射性同位元素等、放射性輸送物又は放射性汚染物」と読み替えて記載すること。</p> <p>○(1)の主要諸元については、長さ、幅、高さ、重量、適合規格等を記載すること。</p> <p>○(2)については、コンテナごとに記載すること。</p>
--	--

<p>(3) コンテナの放射線量率</p> <p>(4) コンテナの輸送指数</p> <p>(5) コンテナの個数</p> <p>(6) コンテナの外観図</p>	<p>○(3)については、その位置を付記又は図示すること。</p> <p>○(6)については、三面図及び鳥観図によること。</p>
<p>9. 車両及び積載方法</p> <p>(1) 車両の概要</p> <p>(2) 車両の外観図並びに積載方法及び固定方法</p> <p>(3) 車両の放射線量率</p> <p>(4) 車両に積載する放射性輸送物及びコンテナの型式又は名称、個数並びに輸送指数及びその合計値</p>	<p>○(1)については、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車により運搬する場合は当該運搬に使用する車両の許容積載量及び有蓋、無蓋の別を、自動車により運搬する場合は当該運搬に使用する自動車の車名、型式、登録番号及び最大積載量を記載すること。</p> <p>○(2)については、三面図により示すものとし、積載位置、固定等に使用する用具、固定等の方法、標識の貼付、他の積載物等が明確にわかるように示すこと。</p> <p>○(3)については、その位置を付記又は図示すること。</p> <p>○(4)については、車両ごとに記載すること。</p>
<p>10. 運搬実施体制</p> <p>(1) 運搬責任者、運搬実施者、運搬従事者及び同行する専門家</p> <p>(2) 放射線管理要領</p>	<p>○(1)において運搬責任者については、運搬の実務上の責任者であつて必要の際に連絡のとれる者の氏名と連絡先を、運搬実施者については実際に運搬に従事する者（運搬従事者）の統轄者の氏名を、運搬従事者についてはその人数を、同行する専門家についてはその氏名、所属、資格等を記載すること。</p> <p>○(2)については車両、放射性輸送物、コ</p>

<p>(3) 運搬要領</p> <p>(4) 荷役作業要領</p> <p>(5) 事故時の措置</p> <p>11. その他</p>	<p>ンテナ等の放射線量率の管理、放射線量率、測定機器、保護具等について記載すること。</p> <p>○(3)については、運搬時における駐車要領、踏切通過要領、梯団時の隊列による運行体制等を記載すること。</p> <p>○(4)については、荷役時における作業要領、安全対策、使用する機器又は用具の種類等について記載すること。</p> <p>○(5)については、事故時の応急措置、連絡先等を記載すること。</p> <p>○運搬従事者に対する教育訓練内容その他必要な事項を記載すること。</p>
--	---

備考 用紙は、日本工業規格A列4番の大きさとし、鮮明にコピーできるものとする。ただし、この大きさによることが困難なものについては、折りたたんだ状態でこの大きさとすること。

別表第2

記 載 事 項	記 載 要 領 等
<p>1. 申請書本文</p> <p>2. 運搬しようとする放射性輸送物の基準適合状況</p> <p>3. 承認を受けようとする積載方法</p> <p>(1) 名称</p> <p>(2) 外観図</p> <p>(3) 固縛に使用する用具、架台等</p> <p>(4) 運搬に係る車両</p> <p>(5) 固縛作業</p>	<p>○申請書本文の様式は第3号様式によること。</p> <p>また、申請者が法人である場合にあつては、その代表者の氏名を付記すること。</p> <p>○科学技術庁長官の容器承認の番号を記載すること。</p> <p>○図面により固定方法、積載位置等を明確に示すこと。なお、必要に応じて部分図を添付すること。</p> <p>○主要な箇所には寸法を記入すること。</p> <p>○固縛に使用されるワイヤ、緊締金具、架台等の名称及び記号等を記載すること。</p> <p>○鉄道、軌道、索道又は無軌条電車により運搬する場合は車両の許容積載量及び有蓋、無蓋の別を、自動車により運搬する場合は車名、型式、登録番号を記載すること。</p> <p>○固縛作業の手順の詳細を明確に記載すること。</p> <p>○固縛作業において、使用するクレーン等機械、器具の内容及び固縛作業に従事する者に対し指示すべき事項を記載すること。</p>

備考 用紙は、日本工業規格A列4番の大きさとし、鮮明にコピーできるものとする。ただし、この大きさによることが困難なものについては、折りたたんだ状態でこの大きさとする。

別表第3

添付書類	記載要領等
1. 車両に関する説明	○運搬に使用される車両の主要諸元、車両性能及び積載方法の審査に必要な箇所の構造、装置の内容について説明すること。
2. 予定される運搬に関する説明	○予定される運搬に関し、速度、勾配、最小回転半径、運行の距離等について説明すること。
3. 強度計算書	○予定される運搬等において、運搬容器が容易に移動、転倒、転落等を起こさないことを説明すること。
4. 同一積載方法が繰り返し実施できることの説明	○同一の積載方法が繰り返し実施できることを具体的に説明すること。この場合、積付けに使用される機器、架台等の劣化についても言及すること。
5. 承認容器について	○承認容器の主要諸元、外観図及び承認を受けたことを証する書面を添付すること。
6. その他	○その他必要な事項がある場合はその書面を添付すること。

別表第4 申請先

区分	所管課
(1) 当該運搬が日本国有鉄道の鉄道によつてなされる場合	鉄道監督局 国有鉄道部 保安課
(2) 当該運搬が日本国有鉄道以外の鉄道、軌道、索道又は無軌条電車によつてなされる場合	鉄道監督局 民営鉄道部 運転車両課
(3) 当該運搬が自動車又は軽車両によつてなされる場合	自動車局 整備部 保安課

第1号様式(確認申請書)

放射性輸送物運搬確認申請書

正本には、所定の金額の収入印紙をはり、消印しないこと。

運輸大臣 殿

文書番号

昭和 年 月 日

届出者の氏名  
又は名称

印

住所

連絡先

別添の運搬計画書に記載する放射性輸送物の運搬につき、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第18条の2第2項の確認をして戴きたく申請いたします。

放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領について(鉄道監督局長、自動車局長通達―その三)

放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領について(鉄道監督局長、自動車局長通達―その三)

特別措置運搬承認申請書

運輸大臣

殿

文書番号

昭和 年 月 日

申請者の氏名  
又は名称

㊟

住所

連絡先

放射性同位元素等車両運搬規則第18条第1項の規定に基づき、下記の放射性同位元素等の運搬について承認して戴きたく申請いたします。

記

備考 申請文中「第18条第1項」は、当該承認申請が規則第18条第2項に基づく場合は「第18条第2項」と、第18条第1項及び第2項に基づく場合は「第18条第1項及び第2項」と書き換えること。

また、申請者が法人である場合にあつては、その代表者の氏名を付記すること。

第3号様式（積載方法承認申請書）

積 載 方 法 承 認 申 請 書

運 輸 大 臣 殿

文 書 番 号

昭和 年 月 日

申請者の氏名  
又は名称

住 所

連 絡 先



指定運搬方法確認機関に関する省令第3条の規定に基づき、下記の積載方法  
について承認して戴きたく申請いたします。

記

放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領について（鉄道監督局長、自動車局長通達―その三）

## ○放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則

〔昭和五十六年五月十八日  
運輸省令 第二二一号〕

### (応急の措置)

#### 第一条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

(昭和三十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第三十三條第一項の規定に基づき、使用者、販売業者及び廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「使用者等」という。)は、工場又は事業所の外における放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物(以下「放射性同位元素等」という。)の運搬(以下「事業所外運搬」という。)中、その所持する放射性同位元素等に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、次の各号に定める措置(法第十八條の二第一項に規定する運搬にあつては、第四号に掲げる措置を除く。)を講じなければならない。

一 放射性同位元素等の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両、船舶若しくは航空機に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある

放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則

る火災が起こつたときは、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、その旨を消防署若しくは消防法(昭和二十三年法律第八十六号)第二十四條の規定により市町村長の指定した場所又は最寄りの海上保安庁の事務所に通報すること。

二 放射線障害の発生を防止するため必要があるときは、付近にいる者に避難するよう警告すること。

三 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいるときは、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

四 放射性同位元素等による汚染が生じたときは、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。

五 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕があるときは、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわ張り、標識の設置等を行い、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。

六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

二 使用者等は、前項各号に掲げる措置を講ずる場合には、しやへい具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること等により、当該作業に従事する者の被ばく放射線量を、できる限り少なくするようにしなければならない。この場合において、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第一条第一号に規定する放射線作業従事者のうち男子の者が前項各号に掲げる

放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則

作業を行う場合における許容被ばく線量は、同令第二十九条第二項に基づき科学技術庁長官の定める放射線量とする。

(届出)

第二条 使用者等は、前条第一項に規定する事態が生じた場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を運輸大臣に届け出なければならない。

- 一 前条第一項の事態が生じた日時及び場所並びに原因
- 二 発生し、又は発生するおそれのある放射線障害の状況
- 三 講じ、又は講じようとしている応急の措置の内容

(報告徴収)

第三条 前条に規定するもののほか、運輸大臣は、法第三十三条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度で、使用者等に対し、事業所外運搬の状況その他の事項について、報告をさせることができる。

附 則

この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第五十二号）の施行の日（昭和五十六年五月十八日）から施行する。

○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の手携りする身分を示す証明書の様式を定める省令

〔昭和五十六年五月十八日〕  
〔運輸省令第二十三号〕

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十三年法律第六十七号）第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の携する身分を示す証明書の様式は、次のとおりとする。（注、下表のとおり）。

附 則

この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第五十二号）の施行の日（昭和五十六年五月十八日）から施行する。

立入検査を行う職員の携する身分を示す証明書の様式を定める省令

（表）

<p>放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律抜すい</p> <p>第四十三条の二 科学技術庁長官、運輸大臣又は都道府県公安委員会は、この法律（運輸大臣があつては第十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第三十三条第一項及び第四項の規定、都道府県公安委員会にあつては第十八条の二第六項の規定）の施行に必要な限度で、その職員（科学技術庁長官にあつては放射線検査官、都道府県公安委員会にあつては警察職員）に、使用者、販売業者若しくは廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物を収去させることができる。</p>	<p>2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。</p> <p>第五十五条 次の各号の一に該当する者は、七十四万以下以下の罰金に処する。</p> <p>七 第四十三条の二第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者</p>
--	---

（表）

<p>放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の身分証明書</p> <p>六センチメートル</p> <p>官 職 氏 名</p> <p>年 月 日生 年 月 日発行 年 月 日限り有効</p> <p>運輸大臣 関</p>	<p>番号</p> <p>六センチメートル</p>
--	---------------------------

## ○放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令

〔昭和五十六年五月十六日  
総理府令 第三十号〕

（届出を要する放射性同位元素等）

第一条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令（以下この条において「令」という。）第十七条の二において準用する令第十七条の総理府令で定める放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物（以下「放射性同位元素等」という。）は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（昭和三十五年総理府令第五十六号）第十八条の三第一項第三号に規定する放射性同位元素等とする。

（届出の手續）

第二条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

（以下「法」という。）第十八条の二第五項の規定による放射性同位元素等の運搬の届出をしようとする者は、別記様式第一の届出書二通を当該放射性同位元素等の発送地を管轄する都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）に提出しなければならない。

2 前項の届出は、運搬開始の日の一週間前までにしなければならない。

3 第一項の届出を受理した公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを当該届出をした者に交付するものとする。

4 第一項の届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、別記様式第二の変更届出書二通を当該届出をした公安委員会に提出しなければならない。

5 第三項の規定は、公安委員会が前項に規定する変更の届出を受理した場合について準用する。

（指示）

第三条 法第十八条の二第六項の総理府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 放射性同位元素等を積載した車両（道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第二条第一項第八号に規定する車両をいう。以下この項において同じ。）の速度

二 伴走車の配置

三 放射性同位元素等を積載した車両及び伴走車その他の運搬に同行する車両の車列の編成並びに当該車列を構成する車両相互間の距離

四 駐車（道路交通法第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。以下この号において同じ。）場所及び駐車時の措置

五 放射性同位元素等の積卸し又は一時保管をする場所

六 見張人の配置その他放射性同位元素等への関係者以外の者の接近を防止するための措置

七 放射性同位元素等の車両への積載方法

八 警察機関への連絡

九 前条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定により交付された届出書及び次項の規定により交付された指示書の携帯

十 放射性同位元素等の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行

十一 前各号に掲げるもののほか、運搬中の交通事故、放射性同位元素等の盗取等による放射線障害を防止するために必要な事項

2 法第十八条の二第六項の規定による指示は、前条第一項の届出を受理した公安委員会が別記様式第三の指示書を当該届出をした者に交付して行うものとする。

（公安委員会の通知）

第四条 第二条第一項の届出を受理した公安委員会は、当該届出に係る運搬が他の公安委員会の管轄する区域にわたるときは、速やかに、当該他の公安委員会に放射性同位元素等の運搬の日時及び経路、種類、数量その他の必要な事項を通知しなければならない。

2 前項の規定は、公安委員会が第二条第四項に規定する変更の届出を受理した場合について準用する。

3 前条第二項の指示をした公安委員会は、当該指示に係る運搬が他の公安委員会の管轄する区域にわたるときは、当該他の公安委員会に当該指示の内容を速やかに通知しなければならない。

放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令（警察庁関係）

（運搬に関する検査）

第五条 法第十八条の二第八項の規定による検査は、第二条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定により交付された届出書の内容に従つて（第三条第二項の規定により指示書が交付されたときは、その内容に従つて）運搬されているかどうかについて行うものとする。

（報告徴収）

第六条 法第四十二条第一項の規定により公安委員会が法第十八条の二第五項に規定する届出をした使用者、販売業者若しくは廃業者又はこれらの者から運搬を委託された者に対し報告をさせることができる事項は、工場又は事業所の外における運搬の状況及び当該運搬に関し人の障害が発生し、又は発生するおそれがある事故の状況とする。

附 則

この府令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第五十二号）の施行の日（昭和五十六年五月十八日）から施行する。

別記様式第1 (第2条関係)

※整理番号	
※受理年月日	

放射性同位元素等運搬届出書

〇〇公安委員会 殿

年 月 日

使用者等の区分(注1)

住所

氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名) ㊦

連絡担当者 電話番号

運 搬 日 時	年 月 日 時から 年 月 日 時まで
発 送 地(注2)	
到 着 地(注2)	
輸送物	容器の種類及び個数
	放射性同位元素等の名称、数量及び重量
委託者又は受託者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所(注3)	
運搬同行責任者氏名	
知識及び経験を有する者を同行する場合は、その氏名	
運 搬 経 路(注4)	
駐車、積卸し及び一時保管の予定場所並びにその予定時刻	
放射性同位元素等積載車両及び運搬者	自動車登録番号 最大積載重量 積載重量及び輸送物個数 運転者氏名
積 載 方 法(注5)	
確認又は特別措置の承認の有無(注6)	科学技術庁長官
	運 輸 大 臣
携行資器材の名称及び個数	
運 搬 要 領(注7)	
警察機関への連絡要領	
応 急 措 置 要 領	

- 注 1 使用者、販売業者、廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の別を記載すること。  
 2 工場又は事業所の名称も併記すること。  
 3 届出者が使用者、販売業者又は廃棄業者であり、かつ、自ら運搬する場合は、記載しないこと。  
 4 路線名、主要な経由地点、通過予定時刻及び車両、船舶、鉄道等の運搬手段の別を記載すること。  
 5 輸送物の積載方法の概要を記載し、積載時の車両の外観図を添付すること。  
 6 法第18条の2第2項の科学技術庁長官又は運輸大臣の確認の有無並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第18条の9及び放射性同位元素等車両運搬規則(昭和52年運輸省令第33号)第18条第1項の特別措置の承認の有無について記載すること。  
 7 車両の速度及び駐車、積卸し又は一時保管をする際に講じる見張人の配置等安全確保のための措置について記載し、車列の編成及び車間距離を記載した図面を添付すること。

- 備考 1 ※印欄には、記載しないこと。  
 2 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令(警察庁関係)

別記様式第2 (第2条関係)

放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令(警察庁関係)

放射性同位元素等運搬変更届出書

年 月 日

〇〇公安委員会 殿

住所  
氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名) 印

放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第4項の規定により、  
年 月 日付けで届け出た放射性同位元素等の運搬について、次のとおり  
変更したので届け出ます。

変 更 の 内 容	
変 更 の 理 由	

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

別記様式第3 (第3条関係)

放射性同位元素等運搬指示書

第 号  
年 月 日

殿

公安委員会 印

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第18条の2第6項の規定  
により、別記1の放射性同位元素等の運搬について、別記2のとおり指示する。

別記1

整 理 番 号	
届 出 年 月 日	
運 搬 予 定 年 月 日	

別記2

指 示 事 項	
---------	--

表 放射性同位元素等の運搬に関する法令の概要


昭和 56 年 5 月 27 日  
警察庁保安部公害課

法 律	政 令	総 理 府 令
放射性同位元素等の運搬の届出（第 18 条の 2 第 5 項）	○ 届け出なければならない場合を定める。（第 17 条の 2 で準用する第 17 条） 放射線障害防止のための措置が特に必要な総理府令で定める放射性同位元素等	○ 届出を要する放射性同位元素等を定める（第 1 条） 科学技術庁長官の定める量を超える放射能を有する放射性同位元素等 ○ 届出の手續について定める。（第 2 条） 届出書、変更届出書（別記様式第 1、第 2） ○ 公安委員会の通知について定める。（第 4 条）
公安委員会の指示（第 18 条の 2 第 6 項） 日時、経路その他総理府令で定める事項		○ 指示事項について定める。（第 3 条） 速度、伴走車の配置、駐車場所、見張人の配置、届出書等の携行、経験者の同行その他交通事故、盗取等の防止上の必要事項 ○ 指示の手續について定める。（第 4 条） 指示書（別記様式第 3）
使用者等の遵守義務（第 18 条の 2 第 7 項）		
運搬に関する検査（第 18 条の 2 第 8 項）（注）		○ 検査の方法について定める。（第 5 条） 届出書、指示書の内容に従って運搬されているかどうかについて行う。
報告徴収（第 42 条第 1 項）		○ 報告事項を定める。（第 6 条） 1 事業所外運搬の状況 2 事業所外運搬に関し、人の障害が発生し又は発生するおそれのある事故の状況
立入検査（第 43 条の 2）		
経過措置	○ 届出の規定は法の施行の日から 60 日を経過する日（7 月 16 日）までに行われる運搬について適用しない。（附則第 4 条）	


（注） 法第 18 条の 2 第 8 項の規定は、放射性同位元素等を運搬する車両に対する警察官の停止権、検査権、措置命令権を定めている。

図 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する作業図

1 運搬届出関係（法第 18 条の 2 第 5 項）



2 報告徴収関係（法第 42 条）



○放射性同位元素等運搬届出書の記載例〔別記様式第1 (第2条関係)〕

※整理番号	
※受理年月日	

放射性同位元素等運搬届出書

昭和56年7月10日

〇〇県公安委員会 殿

使用者等の区分(注1)

運搬を委託された者

住所 東京都港区××〇丁目〇番〇号

氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)

〇〇〇運輸株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 印

連絡担当者〇〇〇〇 電話番号 03-000-0000

運 搬 日 時	昭和56年7月17日 13時から 昭和56年7月18日 16時まで			
発 送 地(注2)	東京都文京区〇〇〇		〇〇〇〇協会	
到 達 地(注2)	大阪府吹田市〇〇〇		〇〇〇〇病院	
輸 送 物	容器の種類及び個数	B U型輸送物 1個		
	放射性同位元素等の名称、数量及び重量	コバルト-60 3000キュリー(Ci) 10g		
委託者又は受託者の氏名(法人にあつては、その名称及び住所)(注3)	大阪府吹田市〇〇〇 〇〇〇〇病院 院長 〇 〇 〇 〇			
運搬同行責任者氏名	〇 〇 〇 〇			
知識及び経験を有する者を同行する場合は、その氏名	〇 〇 〇 〇 第2種放射線取扱主任者			
運 搬 経 路(注4)	別紙記載のとおり。			
駐車、積卸し及び一時保管の予定場所並びにその予定時刻	別紙記載のとおり。積卸しは行わない。			
放射性同位元素等積載車両及び運転者	自動車登録番号	最大積載重量	積載重量及び輸送物個数	運転者氏名
	品11あ12-34	11t	1,800kg 1個	〇〇〇〇
積 載 方 法(注5)	トラックには、輸送物1個を積載し、ワイヤロープで固定し、輸送物上部にシートをかける。			
確認又は特別措置の承認の有無(注6)	科学技術庁長官			
	運 輸 大 臣			
携行資器材の名称及び個数	別紙記載のとおり。			
運 搬 要 領(注7)	別紙記載のとおり。			
警察機関への連絡要領	別紙記載のとおり。			
応 急 措 置 要 領	別紙記載のとおり。			

放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令(警察庁関係)

別記記載については核燃料物質等運搬届出書を参照

○放射性同位元素等運搬指示書例〔別記様式第2（第3条関係）〕

放射性同位元素等運搬指示書

第 1 号

昭和56年7月15日

○○運輸株式会社

代表取締役 ○○○○ 殿

○○県公安委員会 印

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第18条の2第6項の規定により、別記1の放射性同位元素等の運搬について、別記2のとおり指示する。


別記1

整 理 番 号	1
届 出 年 月 日	昭和56年7月10日
運 搬 予 定 年 月 日	昭和56年7月17日

別記2

指 示 事 項	知識及び経験を有する者を同行させて運行させること。 この指示書及び先に交付した届出書を携帯すること。
---------	---

図 放射性同位元素等の船舶運送関係法令と体系



(B) 海上輸送関係法令

○船舶安全法（抄）

（省略）核燃料物質等の船舶運送の場合に同じ。

○危険物船舶運送規則（抄）

（省略）核燃料物質等の船舶運送の場合に同じ。

○危険物船舶運送告示

（省略）核燃料物質等の船舶運送の場合に同じ。

○運輸省船舶局長通達（その一）

（省略）核燃料物質等の船舶運送の場合に同じ。

○海上保安庁行政指導文書（その一）

（省略）核燃料物質等の船舶運送の場合に同じ。

○海上保安庁行政指導文書（その二）

（省略）核燃料物質等の船舶運送の場合に同じ。

○港則法（抄）

（省略）核燃料物質等の船舶運送の場合に同じ。

○港則法施行規則（抄）

（省略）核燃料物質等の船舶運送の場合に同じ。

○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（抄）

（省略）陸上輸送の場合に同じ。

○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（抄）

（省略）陸上輸送の場合に同じ。

○放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則

（省略）陸上輸送の場合に同じ。

○立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

（省略）陸上輸送の場合に同じ。

船査第 132 号  
昭和 54 年 2 月 24 日

殿

運輸省 船 舶 局 長

放射性同位元素輸送物等に係る運輸大臣の安全確認について

このたび運輸省は、危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和 32 年運輸省令第 30 号。以下「規則」という。）第 9 条の 9 第 1 項の規定に基づく放射性輸送物に係る運輸大臣の安全確認に関し、放射性同位元素輸送物等（核分裂性輸送物以外の放射性輸送物をいう。以下「R I 輸送物」という。）について、当該審査を円滑に行うための措置として、R I 輸送物の設計承認及び輸送容器の登録等を行うこととしましたので貴職の御協力をお願いします。

記

1. R I 輸送物の設計承認

B M 型輸送物及び B U 型輸送物について設計承認を受けて下さい。申請者は輸送容器の設計者とし、承認を受けた後に設計の変更をしようとする場合も同様です。

- (1) 設計承認申請書及び設計変更承認申請書の様式及び記載事項は、それぞれ別記 1 及び別記 2 のとおりとします。
- (2) 規則に規定された基準に適合すると認められた設計又は設計変更には、承認書を交付します。

2. 輸送容器の登録

B M 型輸送物の容器及び B U 型輸送物の容器については、登録を受けて下さい。申請者は、輸送容器の所有者とします。

- (1) 輸送容器登録申請書の様式は別記 3 のとおりとします。
- (2) 輸送容器登録申請書の申請時期は、原則として、国内で新規に製作される容器については、承認書の交付を受けた後、製作に着手する前とし、その他の容器については最初に使用する前とします。
- (3) 国内で新規に製作される容器については、設計承認の際に指示する検査項目について検査を行い、その結果を提出して下さい。

なお、当該検査については、当局において輸送容器登録申請書を審査のうえ、必

要に応じて製作時及び完成時に随時立会うことがあります。

- (4) 承認された設計に従って製作されたと認められた輸送容器については、登録証を交付します。登録を受けた輸送容器は、その使用履歴を勘案のうえ、安全性が損なわれるおそれがあると認められる場合は、登録の有効期間中であっても改善を求めることがあります。登録を受けた輸送容器には、登録後最初に輸送に供する前に、別記4の様式による輸送容器登録票を取り付けて下さい。

3. 輸送容器の定期的自主検査

登録された輸送容器について、適宜、定期的自主検査を登録後1年ごとに1回(年間使用回数が10回を超える場合は10回ごとに1回)行い、その結果の記録を登録証の有効期間中保存して下さい。

4. 輸送容器使用廃止届

登録証の交付を受けた輸送容器の使用を廃止した場合は、別記5の様式により輸送容器使用廃止届を提出して下さい。

5. 承認書及び登録証の更新

承認書及び登録証の更新手続きについては、別途お知らせします。

運輸省 船 舶 局 長 殿

申請者の氏名又は名称

㊟

住 所

連 絡 先

R I 輸 送 物 設 計 承 認 申 請 書

昭和54年2月24日付け船査第132号に基づき、下記輸送物の設計が危険物船舶運送及び貯蔵規則に定める 型輸送物の基準に適合する旨承認していただきたく関係書類を添えて申請いたします。

記

1. 輸送物の型式又は名称

2. 輸送物の説明

(1) 輸送容器の材料の種類

(2) 輸送物の総重量

(3) 外形寸法

(4) 外観及び構造図

(5) 収納する放射性物質等の仕様

イ 種 類

ロ 重 量

ハ 放射能強度（主要な核種ごとの値及び合計値）

ニ 性 状

ホ 発熱量等

3. 輸送指数

4. B M型輸送物にあっては、B U型輸送物の設計基準のうち適合しない基準についての説明

5. 輸送物の取扱いに関する事項

(1) 輸送容器の取扱い及び保守の方法

(2) 輸送物の発送に先立ってとるべき措置

(3) 輸送物を運搬する場合の積載方法等に関する事項

(4) 非常の場合に特別の措置が必要な輸送物にあってはその説明

6. 輸送物の安全解析及び輸送容器の製作に関する事項

(注) (1) 2.(4)については、輸送物の荷姿を示す複写可能な説明図を添付すること。

(2) 用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

別記 2

文書番号

年 月 日

運輸省 船舶局長 殿

申請者の氏名又は名称

印

住 所

連絡先

R I 輸送物設計変更承認申請書

昭和 年 月 日付け船査第 号をもって承認を受けた輸送物の設計について、下記の変更内容が、危険物船舶運送及び貯蔵規則に定める 型輸送物の基準に適合する旨承認していただきたく関係書類を添えて申請いたします。

記

1. 既に交付された設計承認番号及び有効期限
2. 輸送物の型式又は名称
3. 変更内容
4. 変更理由

- (注) 1 用紙の大きさは、原則として日本工業規格 A 列 4 番とし、横書きとすること。  
2 変更内容は別紙をもって記すことができる。

別記 3

	文書番号
	年 月 日
運輸省 船舶局長 殿	
申請者の氏名又は名称	㊦
住 所	
連 絡 先	
輸 送 容 器 登 録 申 請 書	
昭和54年 2 月 2 4 日付け船査第 1 3 2 号に基づき、 型輸送物の容器の登録を していただきたく下記のとおり申請いたします。	
記	
輸送容器の型式又は名称	
輸送容器の個数	
輸送物の設計承認番号	
輸送容器の検査予定及び検査計画書	

放射性同位元素輸送物等に係る運輸大臣の安全確認について（船舶局長通達その二）

- (注) 1. 用紙の大きさは原則として日本工業規格 A 列 4 番とし、横書きとすること。
2. 輸送容器の検定予定及び検査計画書は、国内で新規に製作する場合のみ記述すること。
- この場合別紙をもってすることができる。

別記4

放射性同位元素輸送物等に係る運輸大臣の安全確認について（船舶局長通達その二）

輸送容器登録票（記載例）	
輸送容器登録番号 Serial Number of Packaging	MS NO. B(U) - 20
有効期限 This Registration shall be valid till	昭和57年4月1日 Apr. 1, 1982
輸送物の型式又は名称 Type and Name of Packaging	AB-2-C-100H
設計承認番号 Competent Authority Identification Marks	J / 30 / B (U)
	運輸省船舶局長 船査第101号 Director General, Ship Bureau Ministry of Transport No. 101-79 / MS

10 cm 以上

10 cm 以上

備考


1. 目立ちやすい箇所に容易に消えない方法で表示されていること。
2. 輸送容器登録票は、本邦内においのみ運送されるものにあつては英語の部分、本邦外において運搬されるものにあつては日本語の部分を用いることができる。

	文書番号
	年 月 日
運輸省 船舶局長 殿	
届出者の氏名又は名称	㊟
住 所	
連 絡 先	
輸 送 容 器 の 使 用 廃 止 届	
昭和54年 2 月 2 4日付け船査第 1 3 2 号に基づき、下記のとおり輸送容器の使用を廃止することにつきお届けいたします。	
記	
1. 輸送容器の型式又は名称	
2. 輸送容器の登録番号	
3. 廃止に伴う措置	

(注) 1. 用紙の大きさは、原則として日本工業規格 A 列 4 番とし、横書きとすること。

図 放射性同位元素等の航空機輸送関係法令と体系

（航空機輸送関係法令）



○航空法（抄）

（省略）核燃料物質等の航空機輸送の場合に同じ。

○航空法施行規則（抄）

（省略）核燃料物質等の航空機輸送の場合に同じ。

○放射性物質等航空輸送告示

（省略）核燃料物質等の航空機輸送の場合に同じ。

○運輸省航空局長通達

（省略）核燃料物質等の航空機輸送の場合に同じ。

○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（抄）

（省略）陸上輸送の場合に同じ。

○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（抄）

（省略）陸上輸送の場合に同じ。

○放射性同位元素等の事業所外運搬に係わる危険時における措置に関する規則

（省略）陸上輸送の場合に同じ。

○立入検査を行う職員の手携する身分を示す証明書の様式を定める省令

（省略）陸上輸送の場合に同じ。

### III

## 関連法令及び定義等

が遵守すべき事項を定めることができる。

## ○薬事法（抄）

〔昭和三十五年八月十日〕  
法律第四百十五号〕

最終改正 昭和五三年七月五日法律第八七号

### （目的）

第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具に  
関する事項を規制し、その適正をはかることを目的とする。

### （定義）

第二条 この法律で「医薬品」とは、次の各号に掲げる物をいう。

- 一 日本薬局方に収められている物
- 二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが  
目的とされている物であつて、器具器械（歯科材料、医療用品  
及び衛生用品を含む。以下同じ。）でないもの（医薬部外品を除  
く。）
- 三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的  
とされている物であつて、器具器械でないもの（医薬部外品及  
び化粧品を除く。）

（医薬品の製造に関する遵守事項）

第十六条 厚生大臣は、生物学的製剤その他その製造に関し特別の  
注意を必要とする医薬品について、厚生省令で、製造所内外の清  
潔保持、作業記録の作成その他その医薬品の製造に関し製造業者

薬事法（抄）

## ○放射線医薬品製造規則（抄）

〔昭和三十六年二月一日  
厚生省令第四号〕

最終改正 昭和五二年九月一日厚生省令第三九号

## （定義）

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 放射性医薬品 放射線（原子力基本法（昭和三十年法律第八十六号）第三条第五号に規定する放射線をいう。以下同じ。）を放出する医薬品であつて、別表第一に掲げるもの

二 放射性物質 放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物

三 管理区域 外部放射線の放射線量が厚生大臣が定める許容線量をこえ、空气中若しくは水中の放射性物質の濃度が厚生大臣が定める許容濃度をこえ、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が厚生大臣が定める許容表面密度をこえるおそれのある場所

四 放射線作業従事者 放射性物質又は放射性物質によつて汚染された物の取扱ひ、管理又はこれに附随する業務に従事する者であつて、管理区域に常時立ち入るもの

五 管理区域随時立ち入る者 管理区域に業務上立ち入る者（一時的

に立ち入る者を除く。）であつて、放射線作業従事者以外のもの（製造業者の遵守すべき事項）

第二条 製造業者は、作業を行なうにあつて、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

6 製造業者は、放射性物質の運搬を行なうにあつて、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。ただし、放射性物質を作業所等の中において運搬する場合及び放射性物質を運搬する時間がきわめて短く、かつ、放射線障害の発生するおそれがない場合には、この限りでない。

一 運搬は、容器に入れて行なうこと。この場合において、容器の外にある空気を汚染するおそれのある放射性物質については、気密な構造の容器に入れ、液体状の放射性物質については、こばれにくい構造であり、かつ、浸透しにくい材料を用いた容器に入れること。

二 容器（容器をこん包する場合には、そのこん包）の表面には、放射性物質の種類及び数量を明示すること。

三 液体状又は固体状の放射性物質を入れた容器で、きれつ、破損等の事故の生ずるおそれのあるものは、吸収材その他放射性物質による汚染のひろがりを防止することができる材料で包むこと。

四 放射性物質を入れた容器は、容易に破損しないように措置すること。

五 放射性物質を入れた容器（容器をこん包する場合には、その

こん包。以下この号において同じ。の表面から一メートルの距離において放射線量率が十ミリレム毎時をこえず、かつ、容器の表面の放射線量率が二百ミリレム毎時をこえないようにすること。ただし、郵送する場合には、容器の表面の放射線量率が十ミリレム毎二十四時をこえないようにすること。

## ○郵便法（抄）

〔昭和二十二年十二月十二日〕  
法律第百六十五号〕

最終改正 昭和五年六月一三日法律第七一号

（この法律の目的）

第一条 この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。

（郵便禁制品）

第十四条 左の物は、これを郵便物として差し出すことができない。

一 爆発性、発火性その他の危険性のある物で郵政大臣の指定するもの<sup>(1)</sup>

二 毒薬、劇薬、毒物及び劇物（官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。）

三 生きた病源体及び生きた病源体含有し、又は生きた病源体が附着していると認められる物（官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。）

四 法令に基き移動又は頒布を禁止された物

（省令による差出の禁止）

第十五条 郵政大臣は、郵便の業務に従事する者又は他の郵便物に対する傷害又は損害を避けるため必要があると認めるときは、省

令で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを禁止することができる。

(1) 昭和二十二年逓信省告示第三百八十号

○昭和二十二年逓信省告示第三百八十四号  
（郵便法第十四条第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物）（抄）

〔昭和二十二年十二月二十九日〕  
逓信省告示第三百八十四号〕

最終改正 昭和四〇年二月一日郵政省告示第九五号

郵便法第十四条第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物は左の通りとし、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

昭和十三年四月逓信省告示第九百八十一号は、昭和二十二年十二月三十一日限りこれを廃止する。

九 放射性物質

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号）第二条第二項に規定する核燃料物質（核燃料物質の使用等に関する規則（昭和三十二年総理府令第八十四号）第五条の規定により容器に入れて差し出すものを除く。）並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十二年法律第六十七号）第二条第二項に規定する放射性同位元素（放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（昭和三十五年総理府令第五十六号）第十八条第一項の規定により容器に入れて差し出すものを除く。）

昭和二十二年逓信省告示第三百八十四号（郵便法第十四条第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物）（抄）

○昭和五十年郵政省告示第八百四十九号  
（放射性物質を包有する書状をあてることができる国等）

〔昭和五十年十二月十二日〕  
〔郵政省告示第八百四十九号〕

最終改正 昭和五十二年九月二十九日郵政省告示第七一八号

放射性物質を包有する書状をあてることができる国等は、次のとおりとし、昭和五十一年一月一日から施行する。

番号	国名・地域名
六・一	アメリカ合衆国
七・一	グアム、プエルトリコ、サモア及び米領ヴァージン諸島
七・二	信託統治の下にある太平洋の地域（クワジエレイン、エニウエトク及びマジロを含むマーシャル諸島、クサイ、ボナペ、トラツク、ウリスイ、ヤップ及びパラオを含むカロリン諸島並びにサイパン及びティニアンを含むグアムを除くマリアナ諸

七・三	島） パナマ運河地帯
一〇	オーストラリア（ロコス諸島及びロード・ハウ島を含む。）
一〇・一	ノーフォーク（島）
一一	オーストリア
一一の三	パハレロン
一一四	ブータン
一一五	白ロシア
一二	ブルンディ
三二	大韓民国
三八	ドミニカ共和国
四三	エチオピア
四九	ガンビア
五一	英国
五一・二	ガーンジイ
五一・三	ジャージー
五二・一	アンティグア
五二・二	アセンション
五二・三	ベリセ
五二・五	ブルネイ（保護領）
五二・六	カイマン
五二・一〇	ギルバート
五二・一六	ローデシア
五二・一八	セント・ヘレナ
五二・二一	ソロモン諸島（ショートランド島を含む。）

五二・二八	テュヴァル
五四	グアテマラ
六四	イラン
六六	アイルランド
七〇	ジャマイカ
七四	クウェイト
七六	レソト
七八	リベリア
八〇	リヒテンシュタイン (注1)
八一	ルクセンブルグ
八三	マラウイ
九一	メキシコ (注2)
九七	ニジエール
一〇七	ペルー
一一〇	ポルトガル
一一三	カタル
一一四	エジプト・アラブ共和国
一一八	セネガル
一二〇	シンガポール共和国
一二二の二	スリ・ランカ共和国
一二三	スウェーデン
一二四	スイス (注1)
一二八	チャード
一三一	トーゴ
一三六	ウクライナ
一三七	ソヴェエト社会主義共和国連邦

一四〇	ヴェネズエラ
一四四	ユーゴスラヴィア
一四五	ザンビア

(注1) 別配達としたものに限る。  
(注2) 名あて国の原子力委員会の認可をあらかじめ必要とする。

備考 番号欄の番号は、昭和四十六年郵政省告示第九〇七号(外国あて通常郵便物の送達等)に關し外国郵政庁で定める条件)に掲げる国名・地域名の整理番号と同じである。

## ○原子力基本法（抄）

〔昭和三十年十二月十九日〕  
法律 第百八十六号

改正  
昭和四十二年七月二〇日法律第七二号  
同 五三年七月五日同 第八六号

### （目的）

第一条 この法律は、原子力の研究、開発及び利用を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、學術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。

### （基本方針）

第二条 原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。

### （定義）

第三条 この法律において次に掲げる用語は、次の定義に従うものとする。

- 一 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。
- 二 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質であつて、政令<sup>(1)</sup>で定める

ものをいう。

三 「核原料物質」とは、ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる物質であつて、政令<sup>(2)</sup>で定めるものをいう。

四 「原子炉」とは、核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。ただし、政令<sup>(3)</sup>で定めるものを除く。

五 「放射線」とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接に空気を電離する能力をもつもので、政令<sup>(4)</sup>で定めるものをいう。

### （核原料物質の管理）

第十条 核原料物質の輸入、輸出、譲渡、譲受及び精練は、別に法律で定めるところにより、政府の指定する者に限つてこれを行わしめるものとする。

### （核燃料物質に関する規制）

第十二条 核燃料物質を生産し、輸入し、輸出し、所有し、所持し、譲渡し、譲り受け、使用し、又は輸送しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。

### （核燃料物質の譲渡命令）

第十三条 政府は、前条に規定する規制を行う場合において、別に法律で定めるところにより、核燃料物質を所有し、又は所持する者に対し、譲渡先及び価格を指示してこれを譲渡すべきことを命ずることができる。

### （放射線による障害の防止措置）

第二十条 放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測

定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、別に法律で定める。

附 則

この法律は、昭和三十一年一月一日から施行する。

- |     |             |     |
|-----|-------------|-----|
| (1) | 核燃料物質等の定義政令 | 第一条 |
| (2) | ”           | 第二条 |
| (3) | ”           | 第三条 |
| (4) | ”           | 第四条 |

○核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令（抄）

〔昭和三十一年十一月二十一日  
政令 第三百二十五号〕

最終改正 昭和五十六年五月一日政令第一六六号

内閣は、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）第三条の規定に基き、この政令を制定する。

（核燃料物質）

第一条 原子力基本法第三条第二号の核燃料物質は、次に掲げる物質とする。

- 一 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物
- 二 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物
- 三 トリウム及びその化合物
- 四 前三号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
- 五 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率をこえるウラン及びその化合物
- 六 プルトニウム及びその化合物
- 七 ウラン二三三及びその化合物

八 前三号の物質の一又は二以上を含む物質

（核原料物質）

第二条 原子力基本法第三条第三号の核原料物質は、ウラン若しくはトリウム又はその化合物を含む物質で核燃料物質以外のものとする。

（原子炉）

第三条 原子力基本法第三条第四号ただし書の政令で定めるものは、原子核分裂の連鎖反応を制御することができ、かつ、その反応の平衡状態を中性子源を用いることなく持続することができ、又は持続するおそれのある装置以外のものとする。

（放射線）

第四条 原子力基本法第三条第五号の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。

- 一 アルファ線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線
- 二 中性子線
- 三 ガンマ線及び特性エックス線（軌動電子捕獲に伴って発生する特性エックス線に限る。）
- 四 百万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線

# ○放射線障害防止の技術的基準に関する法律(抄)

〔昭和三十三年五月二十一日〕  
法律 第百六十二号

改正 昭和五十一年一月一六日法律第二号

## (目的)

第一条 この法律は、放射線障害の防止に関する技術的基準策定上の基本方針を明確にし、かつ、総理府に放射線審議会を設置することによつて、放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一を図ることを目的とする。

## (定義)

第二条 この法律において「放射線」とは、アルファ線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線、エックス線その他電磁波又は粒子線で直接又は間接に空気を電離する能力を有するものをいう。

## (基本方針)

第三条 放射線障害の防止に関する技術的基準を策定するに当つては、放射線を発生する物を取り扱う従業員及び一般国民の受ける放射線の線量をこれらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以下とすることをもつて、その基本方針としなければならない。

(略)

放射線障害防止の技術的基準に関する法律(抄)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）

四九六

## ○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）

〔昭和三十二年六月十日〕  
法律第百六十六号

最終改正 昭和五三年七月五日法律第八六号

（定義）

第二条 この法律において「原子力」とは、原子力基本法第三条第一号に規定する原子力をいう。

5 この法律において「製錬」とは、核原料物質又は核燃料物質に含まれるウラン又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質又は核燃料物質を化学的方法により処理することをいう。

6 この法律において「加工」とは、核燃料物質を原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とするために、これを物理的又は化学的方法により処理することをいう。

7 この法律において「再処理」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質（以下「使用済燃料」という。）から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。

8 この法律において「国際規制物資」とは、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束（以下単に「国際約束」という。）に基づく保障措置の適用その他の規制を受ける核原料

9 物質、核燃料物質、原子炉その他の資材又は設備をいう。  
前項の国際規制物資は、内閣総理大臣が告示する。

（略）

## ○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（抄）

〔昭和三十二年六月十日  
法律第百六十七号〕

最終改正 昭和四七年六月八日法律第五七号

（定義）

第二条 この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号に規定する放射線をいう。

2 この法律において「放射性同位元素」とは、りん三十二、コバルト六十等放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物（機器に装備されているこれらのものを含む。）で政令<sup>(1)</sup>で定めるものをいう。

3 この法律において「放射性同位元素装備機器」とは、硫黄計その他の放射性同位元素を装備している機器で政令で定めるものをいう。

4 この法律において「放射線発生装置」とは、サイクロトロン、シンクロトロン等荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で政令<sup>(2)</sup>で定めるものをいう。

- (1) 障害防止法施行令第一条
- (2) 障害防止法施行令第二条

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（抄）

## ○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令（抄）

〔昭和三十五年九月三十日〕  
政令第二百五十九号

最終改正 昭和五六年五月十五日政令第一六七号

（放射性同位元素）

第一条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

（以下「法」という。）第二条第二項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物（機器に装備されているこれらのものを含む。）で、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が科学技術庁長官が定める数量及び濃度<sup>(1)</sup>をこえるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。

- 一 原子力基本法（昭和三十年法律第八十六号）第三条第二号に規定する核燃料物質及び同条第三号に規定する核原料物質
- 二 薬事法（昭和三十五年法律第四十五号）第二条第一項に規定する医薬品
- 三 薬事法第二条第四項に規定する医療用具で、科学技術庁長官が厚生大臣又は農林水産大臣と協議して指定するものに装備されているもの。

四 工業標準化法（昭和二十四年法律第八十五号）第十九条第一項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別の表示を附された鉱工業品又は放射線障害の防止に関してこれと同等に安全と認められる鉱工業品であつて、科学技術庁長官が指定するものに用いられている自発光性の塗料

（放射性同位元素装備機器）

第一条の二

法第二条第三項に規定する政令で定める放射性同位元素装備機器は、ガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ（ニッケル六三を装備しているものに限る。）とする。

（放射線発生装置）

第二条 法第二条第四項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次に掲げる装置（その表面から十センチメートル離れた位置における最大放射線量率が科学技術庁長官が定める放射線量率以下であるものを除く。）とする。

- 一 サイクロトロン
  - 二 シンクロトロン
  - 三 シンクロサイクロトロン
  - 四 直線加速装置
  - 五 ベータトロン
  - 六 ファン・デ・グラーフ型加速装置
  - 七 コッククロフト・ワルトン型加速装置
  - 八 その他荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で、放射線障害の防止のため必要と認めて科学技術庁長官が指定<sup>(2)</sup>するもの。
- (1) 放射線を放出する同位元素等の数量を定める件第一条
- (2) 放射線を放出する同位元素等の数量を定める件第一条の二
- (3) 変圧器型加速装置（昭和二十九年科学技術庁告示第四号）

## ○放射線を放出する同位元素の数量等を定める件（抄）

〔昭和三十五年九月三十日  
科学技術庁告示第二十二号〕

最終改正 昭和五六年五月十六日科学技術庁告示第六号

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令（昭和三十五年政令第二百五十九号）及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（昭和三十五年総理府令第五十六号）の規定に基づき、昭和三十三年科学技術庁告示第四号（放射線を放出する同位元素の数量等を定める件）の全部を改正するこの告示を次のように定め、昭和三十五年十月一日から適用する。

（放射線を放出する同位元素の数量及び濃度）

第一条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令（以下「令」という。）第一条に規定する放射線を放出する同位元素の数量及び濃度は、数量については次の各号に掲げるとおりとし、濃度については○・○ニマイクロキュリー毎グラムとする。ただし、自然に賦存する放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物で固体状のものに係る濃度については、○・○マイクロキュリー毎グラムとする。

一 放射線を放出する同位元素が密封されていないものであつた放射線を放出する同位元素の数量等を定める件（抄）

て、その種類が一種類のものについては、次の表の上欄に掲げる種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる数量

二 放射線を放出する同位元素が密封されていないものであつて、その種類が二種類以上のものについては、次の表の上欄に掲げる種類の放射線を放出する同位元素のそれぞれの数量の同表の下欄に掲げる数量に対する割合の和が一となるようなそれらの数量


三 放射線を放出する同位元素で密封されたものについては、百マイクロキュリー

種	類	数	量
ストロンチウム九十及びアルファ線を放出する同位元素（以下「第一群」という。）	物理的半減期が三十日をこえる放射線を放出する同位元素（水素三、ベリリウム七、炭素十四、いおう三十五、鉄五十五、鉄五十九及びストロンチウム九十並びにアルファ線を放出するものを除く。以下「第二群」という。）	○・一マイクロキュリー	一マイクロキュリー
物理的半減期が三十日以下の放射線を放出する同位元素（ふっ素十八、クロム五十一、ゲルマニウム七十一及びタリウム二百一並びにアルファ線を放出するものを除		十マイクロキュリー	

放射線を放出する同位元素の数量等を定める件

く。)並びにいおう三十五、鉄五十五及び鉄五十九(以下「第三群」という。)	
水素三、ベリリウム七、炭素十四、ふっ素十八、クロム五十一、ゲルマニウム七十一及びタリウム二百一(以下「第四群」という。)	百マイクロキユリー

四 放射線を放出する同位元素で時計その他の機器又は装置以外の物に密封されたもの(放電管、煙感知器その他の機器又は装置に装備されたものを除く。)であつて、それらの集合したも  
 のについては、その集合したものとに百マイクロキユリー(放射性発生装置に係る放射線量率)  
 第一条の二 令第二条各号列記以外の部分に規定する放射線量率は  
 〇、〇六ミリレム毎時とする。



放射性物質等の輸送法令集(改訂版)

定価 4,200円  
 発行 昭和54年8月28日  
 改訂 昭和56年1月26日  
 改訂 昭和57年1月20日  
 監修 科学技術庁原子力安全局核燃料規制課  
 科学技術庁原子力安全局放射線安全課  
 運輸省大臣官房技術安全管理官  
 編集 日本原子力産業会議 ©1982  
 発行 〒100 東京都千代田区大手町1-5-4  
 安田火災大手町ビル  
 電話 (03) 201-2171(代)

印刷 株式会社 廣濟堂

